

**CARTA PROPOSTA**

Hidrolândia-CE, 12 de julho de 2017

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI.**

**Data de abertura da licitação:** 12 de julho de 2017 às 09h00min

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução dos serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços. O valor total da proposta é de R\$ 540.072,72 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de ordem de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de início dos Serviços.

E, O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 20,00% (vinte) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio-Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

*Francisco*  
236 Eriberto Correia Alardino  
Engenheiro Civil  
CPF: 12.898-0  
RNP: 060.356.007-5  
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 654 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N. CENTRO - SANTA QUITERIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FONTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ 43.161,49
1.1		<b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>				R\$ 2.438,35
1.1.1	74209/001	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6,00	R\$ 227,97	R\$ 1.367,82
1.1.2	85423	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M2	164,95	R\$ 6,49	R\$ 1.070,53
1.2		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				R\$ 40.723,14
1.2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.743,66	R\$ 2,62	R\$ 4.568,39
1.2.2	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	82,95	R\$ 18,64	R\$ 1.546,19
1.2.3	73802/001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	622,90	R\$ 6,21	R\$ 3.868,21
1.2.4	73889/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,30	R\$ 70,32	R\$ 232,06
1.2.5	85375	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	853,76	R\$ 9,83	R\$ 8.392,46
1.2.6	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	158,55	R\$ 30,32	R\$ 4.807,24
1.2.7	85406	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	76,08	R\$ 35,15	R\$ 2.674,21
1.2.8	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	19,29	R\$ 5,69	R\$ 109,76
1.2.9	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UND	80,00	R\$ 4,13	R\$ 330,40
1.2.10	85418	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 2 1/2" A 2"	M	40,00	R\$ 5,92	R\$ 236,80
1.2.11	85420	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 2 1/2" A 4"	M	24,00	R\$ 8,89	R\$ 213,36
1.2.12	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UND	2,00	R\$ 10,85	R\$ 21,70
1.2.13	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	4,00	R\$ 14,38	R\$ 57,52
1.2.14	85383	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	117,00	R\$ 2,48	R\$ 290,16
1.2.15	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1.193,22	R\$ 1,83	R\$ 2.183,59
1.2.16	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	8,40	R\$ 8,37	R\$ 70,31
1.2.17	C2100	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES Ø=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	95,60	R\$ 22,42	R\$ 2.143,35
1.2.18	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	195,00	R\$ 6,20	R\$ 1.209,00
1.2.19	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	181,76	R\$ 19,06	R\$ 3.464,35
1.2.20	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	181,76	R\$ 23,68	R\$ 4.304,08
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				R\$ 5.825,52
2.1		<b>ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES</b>				R\$ 5.825,52
2.1.1	83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	96,57	R\$ 49,16	R\$ 4.747,38
2.1.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	28,92	R\$ 37,28	R\$ 1.078,14
3		<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>				R\$ 21.509,52

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Maranhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

Des. Eriberto Ferreira Martins  
Hidrolândia - CE  
CPF: 12.895-0  
RNP: 090.558.007-5  
CPF: 241.275.023-91

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N. CENTRO - SANTA QUITERIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FORNECEDOR: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>3.1</b>		<b>ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 9.418,53</b>
3.1.1	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	7,67	R\$ 308,84	R\$ 2.368,80
3.1.2	C4582	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,28	R\$ 395,62	R\$ 3.275,73
3.1.3	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO IOX.	M2	8,36	R\$ 22,26	R\$ 186,09
3.1.4	82917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	142,72	R\$ 9,39	R\$ 1.340,14
3.1.5	94966	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016.	M3	0,29	R\$ 201,88	R\$ 58,55
3.1.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016.	M3	3,57	R\$ 252,25	R\$ 900,53
3.1.7	74157/004	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	3,85	R\$ 83,25	R\$ 320,51
3.1.8	83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA	M2	18,77	R\$ 20,60	R\$ 386,66
3.1.9	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	24,00	R\$ 24,23	R\$ 581,52
<b>3.2</b>		<b>SUPRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 12.090,99</b>
3.2.1	0001347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 12 MM.	M2	6,63	R\$ 33,03	R\$ 218,99
3.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	526,26	R\$ 7,23	R\$ 3.804,86
3.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016.	M3	7,52	R\$ 252,25	R\$ 1.896,92
3.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,52	R\$ 81,61	R\$ 613,71
3.2.5	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	M2	15,00	R\$ 58,85	R\$ 882,75
3.2.6	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	M2	87,36	R\$ 53,50	R\$ 4.673,76
<b>4</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>R\$ 14.456,52</b>
4.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x18x19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014.	M2	211,85	R\$ 49,88	R\$ 10.557,10
4.2	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	21,32	R\$ 40,65	R\$ 866,66
4.3	C145	DOBRAÇA CROMADA TIPO PALMELA	M2	20,55	R\$ 97,69	R\$ 2.007,53

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF 948.731.943-34

CPF: 241.275.929-01

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

066 Erivaldo Parreira Martins  
CPF: 241.275.929-01  
CRECER: 12.094.0  
RNP: 080.358.007-5  
CPF: 241.275.929-01

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADRIALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITERIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FONTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.4	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,80	R\$ 32,24	R\$ 1.025,23
<b>5</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>R\$ 52.824,47</b>
5.1	XXX-1	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	768,50	R\$ 7,03	R\$ 5.402,56
5.2	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	54,60	R\$ 49,15	R\$ 2.683,59
5.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF_06/2016	M2	920,56	R\$ 37,87	R\$ 34.861,61
5.4	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS / LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS	M2	297,85	R\$ 33,16	R\$ 9.876,71
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>R\$ 62.244,59</b>
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	1.195,91	R\$ 2,37	R\$ 2.834,31
6.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	721,69	R\$ 25,36	R\$ 18.302,06
6.3	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	474,22	R\$ 19,40	R\$ 9.199,87
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	102,80	R\$ 68,07	R\$ 6.997,60
6.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	371,42	R\$ 57,46	R\$ 21.341,79
6.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	474,22	R\$ 5,15	R\$ 2.442,23
	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	19,29	R\$ 58,41	R\$ 1.126,73
<b>7</b>		<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>R\$ 84.862,58</b>
7.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	19,29	R\$ 65,36	R\$ 1.260,79
7.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	19,29	R\$ 5,15	R\$ 99,34
7.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	42,02	R\$ 66,04	R\$ 2.775,00
7.4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	61,34	R\$ 16,40	R\$ 1.005,98
7.5	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	751,95	R\$ 75,17	R\$ 56.524,08
7.6	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	149,41	R\$ 70,75	R\$ 10.570,76
7.7	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	169,11	R\$ 53,01	R\$ 8.964,52
7.8	C4623	PISO PDDOTÁIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	27,39	R\$ 111,90	R\$ 3.064,94

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Wesley Timbó Maranhães

CEP-62270-000 / 0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CPF 948.731.943-34

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

Rua Dr. Ferreira Martins

CREDEC: 12.895,0

RNP: 089.356.007-5

CPF: 241.275.923-01

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUIITÉRIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FONTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	9,19	R\$ 64,98	R\$ 597,17
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>R\$ 4.130,25</b>
8.1	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	9,00	R\$ 2,45	R\$ 22,05
8.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	9,00	R\$ 67,28	R\$ 605,52
8.3	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	R\$ 20,35	R\$ 305,25
8.4	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,00	R\$ 14,41	R\$ 1.167,21
8.5	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	60,00	R\$ 5,58	R\$ 334,80
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UND	8,00	R\$ 10,44	R\$ 83,52
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00	R\$ 7,56	R\$ 75,60
8.8	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	6,00	R\$ 17,08	R\$ 102,48
8.9	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	6,00	R\$ 20,25	R\$ 121,50
8.10	11824	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METÁLICA E BALAO PLÁSTICO	UND	6,00	R\$ 31,74	R\$ 190,44
8.11	34537	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UND	6,00	R\$ 186,98	R\$ 1.121,88
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>				<b>R\$ 10.231,55</b>
9.1	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND	9,00	R\$ 161,86	R\$ 1.456,74
9.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00	R\$ 2.554,21	R\$ 2.554,21
9.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	210,00	R\$ 23,90	R\$ 5.019,00
9.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	R\$ 13,31	R\$ 399,30
9.5	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UND	6,00	R\$ 30,23	R\$ 181,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Wesley Timbó Maranhães

Sócio - Administrador

CPF: 948.731.943-34

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

266 Estrada Ferrovia Martins  
Eng. Wesley Civil  
RNP: 080.356.007-5  
CPF: 241.275.823-91

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADRIALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITERIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDE: 21,15%

FONTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.6	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	18,00	R\$ 4,30	R\$ 77,40
9.7	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	R\$ 4,86	R\$ 58,32
9.8	89808	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	40,00	R\$ 12,13	R\$ 485,20
10		<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 6.080,41</b>
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00	R\$ 347,29	R\$ 1.389,16
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00	R\$ 157,90	R\$ 473,70
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	6,00	R\$ 407,01	R\$ 2.442,06
10.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UND	6,00	R\$ 44,03	R\$ 264,18
10.5	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UND	1,00	R\$ 381,08	R\$ 381,08
10.6	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD.P/WC (INSTALADO)	UND	3,00	R\$ 82,77	R\$ 248,31
10.7	C1898	PEÇAS DE APDO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,70	R\$ 195,92	R\$ 528,98
10.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UND	5,00	R\$ 26,50	R\$ 132,50
10.9	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UND	3,00	R\$ 35,58	R\$ 106,77
10.10	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UND	3,00	R\$ 37,89	R\$ 113,67
11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 23.723,87</b>
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	R\$ 2,80	R\$ 2.520,00
11.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	425,00	R\$ 3,96	R\$ 1.683,00
11.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 4,69	R\$ 1.407,00
11.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 14,03	R\$ 420,90
11.5	C1158	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	63,00	R\$ 49,89	R\$ 3.143,07
11.6	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 5,63	R\$ 140,75
11.7	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	R\$ 7,17	R\$ 129,06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Weskley Timbó Maranhães

Sócio-Administrador  
CPF 948.731.943-34

SENPI: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

244 Francisco Formosa Martins  
OAB/CE nº 12.894.0  
CREA-CE: 060.936.007-5  
CPF: 241.570.000-01

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

103  
Página

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADOLDO MARTINS, S/N. CENTRO - SANTA QUIITÉRIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FONTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO BARGANTA	M	150,00	R\$ 10,35	R\$ 1.552,50
11.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UND	8,00	R\$ 68,67	R\$ 412,02
	74052/005	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UND	1,00	R\$ 1.143,43	R\$ 1.143,43
11.11	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 595,93	R\$ 595,93
11.12	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	R\$ 77,64	R\$ 465,84
11.13	74131/007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 982,53	R\$ 982,53
11.14	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	52,00	R\$ 11,65	R\$ 605,80
11.15	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 11,65	R\$ 11,65
11.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UND	18,00	R\$ 19,17	R\$ 345,06
11.17	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UND	2,00	R\$ 31,40	R\$ 62,80
11.18	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UND	9,00	R\$ 12,40	R\$ 111,60
11.19	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UND	13,00	R\$ 81,61	R\$ 1.060,93
11.20	74082/001	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UND	30,00	R\$ 231,00	R\$ 6.930,00
12		<b>SPDA / INST. GÁS E DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>				R\$ 37.101,12
12.1	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	1,00	R\$ 1.715,38	R\$ 1.715,38
12.2	72929	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	R\$ 33,68	R\$ 1.347,20
12.3	72930	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	R\$ 40,84	R\$ 8.168,00
12.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	16,00	R\$ 38,25	R\$ 612,00
12.5	C2562	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")	M	20,00	R\$ 49,40	R\$ 988,00
12.6	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00	R\$ 15,72	R\$ 251,52
12.7	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 2"	UND	22,00	R\$ 5,03	R\$ 110,66
12.8	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND	4,00	R\$ 161,65	R\$ 647,44

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Wesley Timbó Maranhães

Sócio-Administrador  
CPF 948.731.943-84

Rua: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

266 Ezequiel Ferreira Marinho  
Especialista em  
RNP: 060.266.000-05  
CPF: 241.276.824-91

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

204  
Página  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PM. DE SANTA QUITÉRIA - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADOLDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FUNTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
12.9	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 56 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,01	R\$ 45,54	R\$ 2.823,94
12.10	C0001	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHADO DE LATÃO	UND	4,00	R\$ 1.557,42	R\$ 6.229,68
	C4304	HIDRANTE DE PISO	UND	1,00	R\$ 829,39	R\$ 829,39
12.12	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UND	1,00	R\$ 59,81	R\$ 59,81
12.13	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUGÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.863,25	R\$ 1.863,25
12.14	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UND	1,00	R\$ 269,16	R\$ 269,16
12.15	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UND	12,00	R\$ 234,31	R\$ 2.811,72
12.16	83835	EXTINTOR INCENDIO TP PD QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	R\$ 214,20	R\$ 1.713,60
12.17	12713	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	445,00	R\$ 14,45	R\$ 6.430,25
12.18	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	4,00	R\$ 57,53	R\$ 230,12
<b>13</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 9.599,48</b>
13.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	19,82	R\$ 214,39	R\$ 4.249,21
13.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	15,54	R\$ 177,90	R\$ 2.764,57
13.3	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UND	6,00	R\$ 20,32	R\$ 121,92
	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OPCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	R\$ 337,73	R\$ 337,73
13.5	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OPCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00	R\$ 255,70	R\$ 511,40
13.6	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OPCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00	R\$ 313,65	R\$ 1.254,60
13.7	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00	R\$ 57,32	R\$ 171,96
13.8	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	4,00	R\$ 26,70	R\$ 106,80
13.9	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	1,08	R\$ 75,27	R\$ 81,29
<b>14</b>		<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 55.002,09</b>
14.1	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	M2	726,70	R\$ 16,59	R\$ 12.055,95
14.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	1.474,98	R\$ 9,82	R\$ 14.484,98

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio Administrador  
CPF 948.731.943-34

266 Erivaldo Ferreira Martins  
Engenheiro Civil  
CREA 19.190/0  
CPF: 241.275.829-91

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE


CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADRALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITERIA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 21,15%

FUNTE DOS PREÇOS: SEINFRA-CE e SINAPI-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
14.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	187,73	R\$ 8,66	R\$ 1.625,74
14.4	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	196,86	R\$ 8,29	R\$ 1.631,97
14.5	01281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	788,50	R\$ 5,54	R\$ 4.257,49
14.6	75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	788,50	R\$ 14,61	R\$ 11.480,77
14.7	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PD, DUAS DEMADS	M2	307,04	R\$ 7,50	R\$ 2.302,80
14.8	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMADS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAD)	M2	208,28	R\$ 28,32	R\$ 5.898,49
14.9	74085/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMADS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	14,49	R\$ 16,29	R\$ 236,04
14.10	04025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	2,25	R\$ 41,66	R\$ 93,74
14.11	01821	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UND	85,00	R\$ 10,88	R\$ 924,80
<b>15</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>R\$ 11.704,61</b>
15.1	03015	PEITORIL DE CIMENTO	M2	9,00	R\$ 89,68	R\$ 807,12
15.2	73631	GUARDA - CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M2	39,57	R\$ 263,98	R\$ 10.445,89
15.3	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, "40" CM x "60" CM.	UND	1,00	R\$ 451,80	R\$ 451,80
<b>16</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>				<b>R\$ 3.330,39</b>
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.743,66	R\$ 1,91	R\$ 3.330,39
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>R\$ 445.788,46</b>
<b>BDI</b>						<b>R\$ 94.284,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 540.072,72</b>

VALOR GLOBAL: R\$ 540.072,72 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Hidrolândia - Ceará, 12 de julho de 2017.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Weskley Timbó Magalhães*  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

366 Estrada Ferreira Martins  
Ent. Centro Civil  
CRECERCE: 12.898-D  
RNP: 060.356.007-5  
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA AGRADALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITERIA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	43.161,49											43.161,49
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5.825,52											5.825,52
3	OBRAS DE DRENAGEM	40,00%	8.603,81	40,00%	4.301,90									21.509,52
4	PAREDES E PAINÉIS			30,00%	4.836,96	30,00%	4.836,96	40,00%	5.782,61					14.456,52
5	COBERTURA							40,00%	21.129,79	40,00%	21.129,79	20,00%	10.564,89	52.824,47
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			20,00%	12.448,92	20,00%	12.448,92	20,00%	12.448,92	20,00%	12.448,92	20,00%	12.448,92	62.744,59
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS			20,00%	16.972,52	20,00%	16.972,52	20,00%	16.972,52	20,00%	16.972,52	20,00%	16.972,52	94.862,68
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			20,00%	826,05	20,00%	826,05	30,00%	1.239,08	30,00%	1.239,08			4.130,25
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL			20,00%	2.046,31	20,00%	2.046,31	30,00%	3.069,47	30,00%	3.069,47			10.231,55
10	LOÇAS E ACESSÓRIOS									50,00%	3.040,21	50,00%	3.040,21	6.080,41
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			10,00%	2.372,39	10,00%	2.372,39	10,00%	7.117,16	30,00%	7.117,16	20,00%	4.744,77	23.723,67
12	SPDA / INST. GÁS E DE COMBATE A INCÊNDIO E FÂNICIO			10,00%	3.710,11	10,00%	3.710,11	30,00%	11.130,34	30,00%	11.130,34	20,00%	7.420,22	37.101,72
13	ESQUADRIAS									60,00%	5.759,69	40,00%	3.839,79	9.599,48
14	PINTURA			10,00%	5.500,21	20,00%	11.000,42	10,00%	5.500,21	30,00%	16.500,63	30,00%	16.500,63	55.002,09
15	SERVIÇOS DIVERSOS									50,00%	5.852,31	50,00%	5.852,31	11.704,61
16	LIMPEZA GERAL											100,00%	3.330,39	3.330,39
<b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>		12,92%	57.530,82	12,75%	56.877,27	13,00%	58.065,57	13,53%	84.380,08	23,39%	104.260,08	19,00%	84.714,65	445.788,46
<b>BDI (R\$)</b>		21,15%	12.180,46	21,15%	12.015,85	21,15%	12.270,29	21,15%	17.848,50	21,15%	22.061,01	21,15%	17.971,15	94.284,26
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		12,92%	69.711,28	12,75%	68.893,12	13,00%	70.285,86	14,93%	102.228,58	23,39%	126.321,09	19,00%	102.685,80	540.072,72
<b>ACUMULADO (R\$)</b>		12,92%	69.711,28	25,66%	138.605,39	38,68%	208.891,26	57,61%	311.129,83	81,06%	437.440,93	100,00%	540.072,72	

Hidroplândia - Ceará, 12 de julho de 2017.

106  
Página

286 Entulho Ferreira Martins  
Empenho Civil  
CREA-CE: 12.399.0  
RNP: 080.356.007-5  
CPF: 241.275.829-01

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE

CEP: 62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-7058

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskler Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>Impostos</b>	<b>7,65</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>7,65</b>
	<b>BDI =</b>	<b>21,15%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 12 de julho de 2017.

*Francisco Weskley Timbó Magalhães*

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

*José Erivaldo Ferreira Martins*  
José Erivaldo Ferreira Martins  
Engenheiro Civil  
CRECA/CE: 12.896-D  
RNP: 060.356.007-5  
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia -  
Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058

*[Handwritten signature]*

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017- SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUIITÉRIA-CE

COMISSÃO  
808  
P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>47,75</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,99
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,48</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,00
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>18,21</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,57
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>118,24</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Hidrolândia - Ceará, 12 de julho de 2017

*Francisco Weskley Timbó Magalhães*  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Sócio Administrador

236 Eduardo Carneiro de Sá  
Espinheira, Ceará  
CRC-CE/11.111-1  
RNP: 068.444.111  
08/11/2014-CE278.029-01

Fones: 88 99246-6069 | 88 99819-2058