

CARTA PROPOSTA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

Data de Abertura: 22 de abril de 2020 às 09:00 horas.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E GRÊCHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 733.181,55 (setecentos e trinta e três mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.


Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,76% (vinte e quatro vírgula setenta e seis por cento)**, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 20 de abril de 2020.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF 007 011 153 2

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Página 1

ORÇAMENTO RESUMO



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA	R\$ 31.447,74
2.0	CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAUJO	R\$ 156.417,48
3.0	CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA	R\$ 200.321,68
4.0	EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE	R\$ 344.994,65
TOTAL GERAL		R\$ 733.181,55

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 733.181,55 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.611.168-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

[Handwritten signatures]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA
 LOCAL: RUA MANOEL PAVIA TIMBÓ, S/N, PEREGRIS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

RDI: 24,70%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PH. TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0		SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,26	1.202,97
1.1	C1937	SEINFRA	LOGOÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	79,80	5,03	601,58
1.2	C1939	SEINFRA	MOVIMENTO DE TERRA	M3	3,07	33,43	169,40
2.0		SEINFRA	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	3,07	21,45	165,05
2.1	C2784	SEINFRA	REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,07	5,84	5,84
2.2	C2921	SEINFRA	FUNDAÇÃO / SUPREESTRUTURA	M3	4,03	344,90	1.389,34
3.0		SEINFRA	CONCRETO PAVIM. FOR 25 MPa COM ADEQUADO ADICIONADO	M3	3,07	186,06	571,20
3.1	C0843	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO O7 E EVAÇÃO	M3	0,96	109,75	105,38
3.2	C1803	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S7 E EVAÇÃO	M2	3,07	54,91	168,57
3.3	C1804	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. F.FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	9,40	125,75	1.207,20
3.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. SUPREESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	308,42	8,30	2.563,37
3.5	C1401	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. SUPREESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	308,42	8,30	2.563,37
3.6	C0815	SEINFRA	ARMADURA CA-50A, GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	M2	79,80	46,64	3.737,63
4.0		SEINFRA	COBERTURA	M2	79,80	140,17	11.195,57
4.1	C0814	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL = 0,7mm	M2	79,80	140,17	11.195,57
4.2	C1329	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	M2	19,30	4,56	85,23
5.0		SEINFRA	REVS TIMENTO DE PAREDES	M2	32,20	25,08	491,54
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO O7 ANOMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PENEBAR TRACO 1:3. ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	19,30	4,56	85,23
5.2	C0407	SEINFRA	REVEDO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PENEBAR, TRACO 1:6	M2	12,90	25,08	491,54
6.0		SEINFRA	METALIZAÇÕES DE AGUA FLOVIA	M	11,40	66,85	1.104,00
6.1	C0658	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33mm	M	9,00	26,56	239,04
6.2	C2583	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PESCOGO D=100MM (4)	M2	19,30	11,96	229,83
7.0		SEINFRA	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	79,80	8,83	704,63
7.1	C2481	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	79,80	8,83	704,63
8.0		SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	79,80	8,83	704,63
8.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	79,80	8,83	704,63
TOTAL PARCIAL (R\$)							25.286,59
RDI 24,70% (R\$)							6.241,15
TOTAL GERAL COM RDI (R\$)							31.487,74



Cláudio Camelo Timbó
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327353
 CPF: 007.011.153-78

Cláudio Camelo Timbó
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

R\$ 31.447,74 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

Santa Quitéria - CE, 20 de abril de 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIRO, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	15 DIAS	30 DIAS	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.303,07		1.303,07
		100,00%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	168,48		168,48
		100,00%		
3.0	FUNDAÇÕES / SUPREESTRUTURA	5.984,04		5.984,04
		100,00%		
4.0	COBERTURA	4.477,02	10.446,38	14.923,40
		30,00%	70,00%	
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	576,77		576,77
		100,00%		
6.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS		1.316,57	1.316,57
			100,00%	
7.0	PINTURA		229,63	229,63
			100,00%	
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		704,63	704,63
			100,00%	
TOTAL SIMPLES (R\$)		12.509,38	12.697,21	25.206,59
BDI (R\$)		3.097,32	3.143,83	6.241,15
TOTAL GERAL (R\$)		15.606,70	15.841,04	31.447,74
TOTAL ACUMULADO (R\$)		15.606,70	31.447,74	

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327353
 CPF: 007.011.153.79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIRO, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,00
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	24,76%

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPP: 007 011 163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 025	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,18	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,35	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,68	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153 70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1606
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIRAS, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,91000	13,2100 R\$	25,23
		Total:	R\$ 25,23

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM
11100 ESMALTE SINTETICO
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	31,66780 R\$	32,30
L	1,0000	20,40430 R\$	20,49
M	4,5000	15,70020 R\$	70,65
KG	0,1500	10,75330 R\$	1,61
		Total:	R\$ 125,05
		Total Simples:	R\$ 150,28
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 150,28

C1830 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

10408 CARPITEIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,12415	17,8300 R\$	2,21
H	0,12415	13,2100 R\$	1,64
		Total:	R\$ 3,85

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11724 PREGO
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"

KG	0,0200	10,74375 R\$	0,21
M	0,0400	15,70020 R\$	0,63
KG	0,0110	10,75330 R\$	0,12
M2	0,0090	24,39070 R\$	0,22
		Total:	R\$ 1,16
		Total Simples:	R\$ 5,03
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 5,03

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5308	13,2100 R\$	33,43
		Total:	R\$ 33,43
		Total Simples:	R\$ 33,43
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 33,43

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.170-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIROS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6235	13,2100 R\$	21,45
		Total: R\$	21,45
		Total Simples: R\$	21,45
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	21,45

3.0 FUNDAÇÕES / SUPREESTRUTURA

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	18,7597 R\$	13,39
		Total: R\$	13,39

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,7300	13,2100 R\$	75,89
		Total: R\$	75,89

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10280 BRITA
10805 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,8669	48,7050 R\$	42,22
M3	0,6270	73,2983 R\$	45,96
KG	348,0000	0,4393 R\$	153,32
M3	0,2090	66,6113 R\$	13,92
		Total: R\$	255,42
		Total Simples: R\$	344,50
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	344,50

C1803 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	4,7750	17,8300 R\$	85,14
H	7,6400	13,2100 R\$	100,92
		Total: R\$	186,06
		Total Simples: R\$	186,06
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	186,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327359
CPF: 007.011.153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(A nossa marca é a confiança.)

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIROS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9100	17,8300 R\$	34,06
H	5,7300	13,2100 R\$	75,69
		Total: R\$	109,75
		Total Simples: R\$	109,75
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	109,75

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10408 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2415	14,5200 R\$	18,03
H	1,2415	17,8300 R\$	22,14
		Total: R\$	40,17

MATERIAIS

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
11846 SARRAFO DE 1"X4"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,4000	7,9265 R\$	3,17
KG	0,1500	10,7533 R\$	1,61
M	0,5000	4,5267 R\$	2,26
M	1,0000	7,6973 R\$	7,70
		Total: R\$	14,74
		Total Simples: R\$	54,91
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	54,91

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10408 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4325	14,5200 R\$	20,80
H	1,4325	17,8300 R\$	25,54
		Total: R\$	46,34

MATERIAIS

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
11846 SARRAFO DE 1"X4"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1700	7,9265 R\$	1,35
M	3,0000	15,7002 R\$	47,10
KG	0,2000	10,7533 R\$	2,15
M	1,5350	4,5267 R\$	6,95
M	2,8400	7,6973 R\$	21,86
		Total: R\$	79,41
		Total Simples: R\$	125,75
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	125,75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 397359
CPF: 007.011.153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIRDS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0955	14,5200 R\$	1,39
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0955	17,8300 R\$	1,70
			Total: R\$	3,09

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	10,9825 R\$	0,33
10153 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,2402 R\$	4,88
			Total: R\$	5,21
			Total Simples: R\$	8,30
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	8,30

4.0 COBERTURA

C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	0,2865	17,8300 R\$	5,11
12543 SERVENTE	H	0,2865	13,2100 R\$	3,78
			Total: R\$	8,89

MATERIAIS

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,7381 R\$	5,21
11920 TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2579 R\$	0,77
18434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	31,9734 R\$	31,97
			Total: R\$	37,95
			Total Simples: R\$	46,84
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	46,84

C1329 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	2,0628	14,5200 R\$	29,95
11530 MONTADOR	H	2,3875	17,8300 R\$	42,57
			Total: R\$	72,52

MATERIAIS

10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	15,4000	4,3930 R\$	67,65
			Total: R\$	67,65
			Total Simples: R\$	140,17
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	140,17

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, S/N, PEREIRÓS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0775 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0955	17,8300 R\$	1,70
12543	SERVEnte	H	0,1433	13,2100 R\$	1,89
				Total:	R\$ 3,59
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	48,7050 R\$	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4393 R\$	1,07
				Total:	R\$ 1,37
				Total Simples:	R\$ 4,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,96

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5730	17,8300 R\$	10,22
12543	SERVEnte	H	0,5730	13,2100 R\$	7,57
				Total:	R\$ 17,79
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0250	291,7525 R\$	7,29
				Total:	R\$ 7,29
				Total Simples:	R\$ 25,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 25,08

5.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS

C0858 - CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1460	14,5200 R\$	16,64
12320	ENCANADOR	H	1,1460	17,8300 R\$	20,43
				Total:	R\$ 37,07
MATERIAIS					
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	M	1,0300	54,4350 R\$	56,07
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	10,7533 R\$	0,75
11784	REBITES	KG	0,0300	36,3282 R\$	1,09
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	62,3997 R\$	1,87
				Total:	R\$ 59,78
				Total Simples:	R\$ 96,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 96,85

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourao Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO PESSOA CATUNDA

LOCAL: RUA MANOEL PAIVA TIMBÓ, SN, PEREIROS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2563 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4) - M

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4066	14,5200 R\$	7,21
H	0,4066	17,8300 R\$	8,55
Total:			R\$ 15,06

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)

KG	0,0250	41,5908 R\$	1,04
L	0,0400	30,7128 R\$	1,23
M	1,0100	8,1462 R\$	8,23
Total:			R\$ 10,50
Total Simples:			R\$ 25,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 25,56

7.0 PINTURA

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12385	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1910	14,5200 R\$	2,77
H	0,2065	17,8500 R\$	3,11
Total:			R\$ 7,88

MATERIAIS

11856	SELADOR ACRÍLICO
12079	TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	11,5364 R\$	2,10
KG	0,3100	6,1120 R\$	1,89
Total:			R\$ 4,08
Total Simples:			R\$ 11,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 11,96

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6685	13,2100 R\$	8,83
Total:			R\$ 8,83
Total Simples:			R\$ 8,83
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 8,83

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jербerson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Mourão
Engenheiro Civil
CREA/CE 32735-1
RR 007 011 152

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2026-BEDUC

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTAS METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIZILDA - CE.
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA CA E M.E.F. DONA LINDOMENIL ARAÚJO
 LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIZILDA - CEARA

RDI: 24,70%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE. UNIT. (R\$)	PRE. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.346,29
1.1	01037	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,28	901,68
1.2	01030	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	466,00	5,03	2.444,58
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				1.813,47
2.1	02784	SEINFRA	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 ACAT. PROF. ATÉ 1,20m	M3	29,40	30,43	892,54
2.2	02921	SEINFRA	REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	29,40	27,46	808,93
3.0			FUNDAÇÕES E SUPREESTRUTURA				23.657,46
3.1	00843	SEINFRA	CONCRETO PAVIM. FOR 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIBO	M3	15,74	344,60	5.422,43
3.2	01603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	6,36	166,06	1.077,06
3.3	01604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,36	109,75	1.027,28
3.4	01400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	3,76	54,81	207,56
3.5	01401	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	46,80	129,79	6.074,10
3.6	02115	SEINFRA	ARMADURA CAIXA GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1.196,15	6,30	7.536,05
4.0			COBERTURA				66.858,93
4.1	04854	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, a = 0,7mm	M2	452,02	46,84	21.174,06
4.2	01326	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	452,02	101,05	45.681,87
5.0			REVES TINTO DE PAREDES				2.811,75
5.1	02778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	93,93	4,86	456,28
5.2	03407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	63,63	25,08	1.615,48
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.364,33
6.1	01122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	79,12	79,12
6.2	01180	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	M	9,00	37,62	338,58
6.3	01170	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	110,00	19,77	2.174,70
6.4	02654	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	420,00	5,73	2.406,60
6.5	03841	SEINFRA	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE. GRAU DE PROTEÇÃO IP65. POTÊNCIA MÍNIMA 50W E MÁXIMA 70W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000 LM. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	12,00	428,10	5.137,20

1612
 Página 13 de 67

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 397359
 C.P.P. 017.011.159-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberston Timbó Mergulhões
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-EDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVIAMENTO ARAÚJO
 LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CE/RA

BOI 24,78%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PIL. TOTAL (R\$)
6.0	C430	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	132,73	132,73
6.7	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO DALV D= 20mm (3/8")	PAR	25,00	1,10	26,75
6.8	C1002	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,00	18,77	93,85
7.0			INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVINIA				6.598,88
7.1	C066H	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	53,06	90,85	5.136,88
7.2	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PESCOOTO D=100MM (4")	M	55,00	26,56	1.460,80
8.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA A TENSIFÉRICA (EPDM)				4.827,79
8.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	4,00	200,72	802,88
8.2	C0660	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	4,00	7,82	31,28
8.3	C0662	SEINFRA	CORDALHA COBRE NÚ 15MM2 E ISOLADORES P/ PARA-RAIO	M	113,14	34,24	3.873,91
8.4	C1189	SEINFRA	ELETRODUTO PVC RG60, D= 50mm (1 1/2")	M	12,00	19,31	231,72
9.0			PIHTURA				1.205,57
9.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	100,80	11,98	1.205,57
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.091,78
10.1	C1025	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	492,07	6,23	3.061,78
TOTAL PARCIAL (R\$)							125.374,76
BR 24,78% (R\$)							31.042,78
TOTAL GERAL COM IBI (R\$)							156.417,54

RS 156.417,48 cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.677,01	669,25		3.346,26
		80,00%	20,00%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.290,78	322,69		1.613,47
		80,00%	20,00%		
3.0	FUNDAÇÕES / SUPREESTRUTURA	18.925,97	4.731,49		23.657,46
		80,00%	20,00%		
4.0	COBERTURA	13.371,33	40.113,98	13.371,33	66.856,63
		20,00%	60,00%	20,00%	
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES			2.811,75	2.811,75
				100,00%	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7.255,03	3.109,30	10.364,33
			70,00%	30,00%	
7.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS			6.599,66	6.599,66
				100,00%	
8.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)			4.927,79	4.927,79
				100,00%	
9.0	PINTURA			1.205,57	1.205,57
				100,00%	
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3.991,78	3.991,78
				100,00%	
TOTAL SIMPLES (R\$)		36.265,06	53.092,45	36.017,18	125.374,70
BDI (R\$)		8.979,23	13.145,69	8.917,85	31.042,78
TOTAL GERAL (R\$)		45.244,31	66.238,14	44.935,03	156.417,48
TOTAL ACUMULADO (R\$)		45.244,31	111.482,45	156.417,48	

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,00
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	24,76%

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

André Mourão Rostagno
 André Mourão Rostagno
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327359
 CPF: 007.011.153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 025.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	18,84	44,97	18,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	9,02	3,19	17,05	5,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	5,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,80	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Carlos Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.152.7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2029-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRÊCHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,91000	13,2100 R\$	25,23
Total:			R\$ 25,23

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	31,86780 R\$	32,30
L	1,0000	20,49430 R\$	20,49
M	4,5000	15,70020 R\$	70,65
XG	0,1500	10,75330 R\$	1,61
Total:			R\$ 125,05

Total Simples: R\$ 150,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 150,28

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

10488 CARPINTEIRO
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,12415	17,8300 R\$	2,21
H	0,12415	13,2100 R\$	1,64
Total:			R\$ 3,85

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11724 PREGO
 12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"

KG	0,0200	10,74375 R\$	0,21
M	0,0400	15,70020 R\$	0,63
KG	0,0110	10,75330 R\$	0,12
M2	0,0090	24,39970 R\$	0,22
Total:			R\$ 1,18

Total Simples: R\$ 5,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 5,03

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5308	13,2100 R\$	33,43
Total:			R\$ 33,43

Total Simples: R\$ 33,43

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 33,43

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 397359
 - 85 307 011 153-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,6235	13,2100 R\$	21,45
					Total: R\$ 21,45
					Total Simples: R\$ 21,45
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 21,45

3.0 FUNDAMENTOS / SUPREESTRUTURA

C0843 - CONCRETO P/VIABIL, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	18,7597 R\$	13,39
					Total: R\$ 13,39
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	5,7300	13,2100 R\$	75,69
					Total: R\$ 75,69
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10100	AREIA MEDIA	M3	0,8660	48,7050 R\$	42,22
10280	BRITA	M3	0,6270	73,2963 R\$	45,96
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	340,0000	0,4393 R\$	153,32
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	66,6113 R\$	13,92
					Total: R\$ 255,42
					Total Simples: R\$ 344,50
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 344,50

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	4,7750	17,8300 R\$	85,14
12543	SERVENTE	H	7,6400	13,2100 R\$	100,92
					Total: R\$ 186,06
					Total Simples: R\$ 186,06
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 186,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.152-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1619
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

C1684 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEREIRO	H	1,9100	17,8300 R\$	34,06
12543	SERVENTE	H	5,7300	13,2100 R\$	75,69
				Total: R\$	109,75
				Total Simples: R\$	109,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	109,75

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2415	14,5200 R\$	18,03
10498	CARPINTEIRO	H	1,2415	17,8300 R\$	22,14
				Total: R\$	40,17
MATERIAIS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	7,9265 R\$	3,17
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	10,7533 R\$	1,61
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,5267 R\$	2,26
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	7,8973 R\$	7,70
				Total: R\$	14,74
				Total Simples: R\$	54,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	54,91

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4325	14,5200 R\$	20,80
10498	CARPINTEIRO	H	1,4325	17,8300 R\$	25,54
				Total: R\$	46,34
MATERIAIS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700	7,9265 R\$	1,35
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,0000	15,7002 R\$	47,10
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	10,7533 R\$	2,15
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5350	4,5267 R\$	6,95
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,8400	7,8973 R\$	21,86
				Total: R\$	79,41
				Total Simples: R\$	125,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	125,75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Roberto Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327359
099.007.011.159.7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.370-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0955	14,5200 R\$	1,39
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0955	17,8300 R\$	1,70
				Total:	R\$ 3,09
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	10,9825 R\$	0,33
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	4,2402 R\$	4,88
				Total:	R\$ 5,21
				Total Simples:	R\$ 8,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 8,30

4.0 COBERTURA

C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,2865	17,8300 R\$	5,11
12543	SERVENTE	H	0,2865	13,2100 R\$	3,78
				Total:	R\$ 8,89
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,7381 R\$	5,21
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2579 R\$	0,77
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	31,9734 R\$	31,97
				Total:	R\$ 37,95
				Total Simples:	R\$ 46,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 46,84

C1326 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,4803	14,5200 R\$	21,64
11530	MONTADOR	H	1,7190	17,8300 R\$	30,65
				Total:	R\$ 52,29
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1000	4,3930 R\$	48,76
				Total:	R\$ 48,76
				Total Simples:	R\$ 101,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 101,05

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Engenheiro Civil
CRA/CE 327352
CPF: 307.011.185-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ



5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0855	17,8300 R\$	1,70
12543	SERVEnte	H	0,1433	13,2100 R\$	1,89
				Total:	R\$ 3,58
MATERIAIS					
10108	AREIA MEDIA	M3	0,0061	48,7050 R\$	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4303 R\$	1,07
				Total:	R\$ 1,37
				Total Simples:	R\$ 4,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,96

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5730	17,8300 R\$	10,22
12543	SERVEnte	H	0,5730	13,2100 R\$	7,57
				Total:	R\$ 17,79
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	291,7525 R\$	7,29
				Total:	R\$ 7,29
				Total Simples:	R\$ 25,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 25,08

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8595	14,5200 R\$	12,46
12312	ELETRICISTA	H	0,8595	18,0700 R\$	15,53
				Total:	R\$ 28,01
MATERIAIS					
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	51,1116 R\$	51,11
				Total:	R\$ 51,11
				Total Simples:	R\$ 79,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 79,12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Indrago Mourão Aragão
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
(085) 99651-1557

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 61.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1622
Página 23
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. SANTA QUIZILDA - CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIZILDA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIZILDA - CEARÁ

C1180 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5730	14,5200 R\$	8,32
12312	ELETRICISTA	H	0,5730	18,0700 R\$	10,35
				Total: R\$	18,67
MATERIAIS					
11062	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2"	M	1,0500	18,0495 R\$	18,95
				Total: R\$	18,95
				Total Simples: R\$	37,62
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	37,62

C1179 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2865	14,5200 R\$	4,16
12312	ELETRICISTA	H	0,2865	18,0700 R\$	5,18
				Total: R\$	9,34
MATERIAIS					
11067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	M	1,0500	9,9320 R\$	10,43
				Total: R\$	10,43
				Total Simples: R\$	19,77
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	19,77

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1146	14,5200 R\$	1,66
12312	ELETRICISTA	H	0,1146	18,0700 R\$	2,07
				Total: R\$	3,73
MATERIAIS					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9482 R\$	1,99
				Total: R\$	1,99
				Total Simples: R\$	5,72
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
(09.007.011.159.7)

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-GEUDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LÍVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ



C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2415	14,5200 R\$	18,03
12312	ELETRICISTA	H	1,2415	18,0700 R\$	22,43
12391	PEDREIRO	H	1,7190	17,8300 R\$	30,65
12543	SERVEANTE	H	2,2920	13,2100 R\$	30,28
				Total: R\$	101,39

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	324,7096 R\$	324,71
				Total: R\$	324,71
				Total Simples: R\$	426,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	426,10

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,5730	14,5200 R\$	8,32
12312	ELETRICISTA	H	0,5730	18,0700 R\$	10,35
				Total: R\$	18,67
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18385	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	114,0557 R\$	114,06
				Total: R\$	114,06
				Total Simples: R\$	132,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	132,73

C0479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") - PAR

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0096	14,5200 R\$	0,14
12312	ELETRICISTA	H	0,0096	18,0700 R\$	0,17
				Total: R\$	0,31
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,3725 R\$	0,37
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,5062 R\$	0,51
				Total: R\$	0,88
				Total Simples: R\$	1,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	1,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - IN
Francisco Jербerson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CRA/CE 327352
199.902.811.159.7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1624
Página 25 de 67

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2865	14,5200 R\$	4,15
12312	ELETRICISTA	H	0,2865	18,0700 R\$	5,16
				Total:	R\$ 9,34
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,4250 R\$	9,43
				Total:	R\$ 9,43
				Total Simples:	R\$ 19,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 19,77

7.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS

C0658 - CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1460	14,5200 R\$	16,64
12320	ENCANADOR	H	1,1460	17,8300 R\$	20,43
				Total:	R\$ 37,07
MATERIAIS					
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0,33M	M	1,0300	54,4350 R\$	56,07
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	10,7533 R\$	0,75
11784	REBITES	KG	0,0300	36,3282 R\$	1,09
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	62,3997 R\$	1,87
				Total:	R\$ 59,78
				Total Simples:	R\$ 96,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 96,85

C2593 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4966	14,5200 R\$	7,21
12320	ENCANADOR	H	0,4966	17,8300 R\$	8,85
				Total:	R\$ 16,06
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	41,5898 R\$	1,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	30,7128 R\$	1,23
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,1462 R\$	8,23
				Total:	R\$ 10,50

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA: EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Azevedo Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 155-7

Total Simples: R\$ 26,56
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 26,56

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.170-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Página 25 de 67

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEUDC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



8.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,3425	14,5200 R\$	48,53
12312 ELETRICISTA	H	1,4325	18,0700 R\$	25,89
			Total: R\$	74,42

MATERIAIS

10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,0398 R\$	33,12
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	44,9137 R\$	44,91
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,2443 R\$	2,24
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	UN	1,0000	46,0310 R\$	46,03
			Total: R\$	126,30
			Total Simples: R\$	200,72
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	200,72

C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1433	14,5200 R\$	2,08
			Total: R\$	2,08

MATERIAIS

10847 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000	5,7396 R\$	5,74
			Total: R\$	5,74
			Total Simples: R\$	7,82
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	7,82

C0869 - CORDOALHA COBRE NU 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4775	14,5200 R\$	6,83
12312 ELETRICISTA	H	0,4775	18,0700 R\$	8,63
			Total: R\$	15,56

MATERIAIS

10339 CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0000	15,2609 R\$	15,26
11910 SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA	UN	0,5000	6,8378 R\$	3,42
			Total: R\$	18,68
			Total Simples: R\$	34,24
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	34,24

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 (88) 99651-9898

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA PARA A QUADRA DA E.M.E.F. DONA LIVEAMENTO ARAÚJO

LOCAL: RUA SANTA TERESINHA, S/N, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3534	14,5200 R\$ 5,13
12312 ELETRICISTA	H	0,3534	18,0700 R\$ 6,38
Total:			R\$ 11,52

MATERIAIS

11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000	6,7901 R\$ 6,79
Total:			R\$ 5,79
Total Simples:			R\$ 18,31
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 18,31

9.0 PINTURA

C2461 - TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1910	14,5200 R\$ 2,77
12395 PINTOR	H	0,2885	17,8500 R\$ 5,11
Total:			R\$ 7,88

MATERIAIS

11856 SELADOR ACRILICO	L	0,1900	11,5364 R\$ 2,19
12079 TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100	6,1120 R\$ 1,89
Total:			R\$ 4,08
Total Simples:			R\$ 11,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 11,96

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,6685	13,2100 R\$ 8,83
Total:			R\$ 8,83
Total Simples:			R\$ 8,83
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 8,83

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Andr e Augusto Arag es
 Engenharia Civil
 CREA/CE 397359
 CPF: 802.817.153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 012026-BEUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CASCHEIS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
 OBRA: COB3 TRUÇAO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA
 LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITERIA - CEARÁ

BDI: 24,76%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,28	3.964,95
1.2	C1930	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	669,00	5,00	901,58
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				3.093,27
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	29,40	35,43	1.043,47
2.2	C2821	SEINFRA	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL SINCENTROE MATERIAL DA VALA	M3	29,40	21,45	902,84
3.0			FUNDAÇÕES / SUPREESTRUTURA				630,63
3.1	C0643	SEINFRA	CONCRETO FIBRIL, FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	21,08	344,50	39.534,20
3.2	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	M3	6,38	196,38	7.572,11
3.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	M3	19,00	109,75	1.187,08
3.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABULEIS DE 1" DE 3A, FUNDAMENTOS UTIL. 5 X	M2	3,76	54,91	1.712,10
3.5	C1401	SEINFRA	FORMA DE TABULEIS DE 1" DE 3A, F/ SUPREESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	71,60	125,75	207,58
3.6	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-80A GROSSA (h= 12,5 A 25,0mm)	KG	1.870,39	8,30	8.961,13
4.0			COBERTURA				13.864,24
4.1	C4054	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, a = 0,7mm	M2	558,93	46,84	87.037,71
4.2	C1326	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	988,59	101,05	27.566,75
5.0			REVESTIMENTO DE PAREDES				59.470,06
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - EP* - 5mm P/ PAREDE	M2	123,20	4,68	3.706,99
5.2	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	123,20	25,08	611,07
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.086,86
6.1	C1122	SEINFRA	ESQUILTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	76,12	11.861,51
6.2	C1180	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	M	9,00	37,92	76,12
6.3	C1129	SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	110,00	19,77	338,58
6.4	C0530	SEINFRA	CABO BILADO PVC 750V 4/0,2	M	474,00	5,72	2.174,70
6.5	C4810	SEINFRA	PROTECTOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LESTE EM ABRILDO E VEDAÇÃO EM BILDONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	15,00	488,10	2.711,26
							488,10

Edirley Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327552
 09/10/01 153-74

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerserson Timbó Magalhães
 CPF: 812.627.633-20
 Sócio - Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-REDC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

CIDRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAMUNDO MANTINS, SANTA QUITERIA - CEARÁ

B01 24 76N

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
6.6	C4300	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A, 30mA	UN	1,00	132,73	132,73
6.7	C0470	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3M7)	PAR	25,00	1,19	29,75
6.8	C1082	SEINFRA	DISJUNTOR MOHOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,00	18,77	93,85
7.0			INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVINIA				6.523,14
7.1	C066A	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 30 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	90,85	90,85	5.482,34
7.2	C2500	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D= 100MM (47)	M	25,00	26,56	1.400,80
8.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)				5.189,03
8.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3M X 2,40M	UN	4,00	200,72	802,88
8.2	C0660	SEINFRA	CONECTOR SPIT - HOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	4,00	7,92	31,28
8.3	C0800	SEINFRA	CORONALHA COBRE NÚ 30MM2 E BOLA DOBRES P/ PARAFUSO	M	120,20	34,24	4.115,85
8.4	C1180	SEINFRA	ELETRODUTO PVC R08C, D= 50mm (1 1/2")	M	12,00	18,31	219,72
9.0			PINTURA				1.473,47
9.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	123,20	11,90	1.473,47
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.196,72
10.1	C1020	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	508,03	8,03	5.106,72
TOTAL PARCIAL (R\$)							108.365,80
BIG 24,79% (R\$)							26.256,05
TOTAL GERAL COM BIG (R\$)							200.211,85

R\$ 200.211,85 duzentos mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

[Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jербerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

[Assinatura]

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 07.027.833-20
 Proprietário

[Assinatura]
Rodrygo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA: 003.37755
 CPF: 007.811.163-76



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.171,96	792,99		3.964,95
		80,00%	20,00%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.290,78	322,69		1.613,47
		80,00%	20,00%		
3.0	FUNDAÇÕES / SUPREESTRUTURA	26.827,36	6.706,84		33.534,20
		80,00%	20,00%		
4.0	COBERTURA	17.467,54	34.815,08	34.815,08	87.037,71
		20,00%	40,00%	40,00%	
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES			3.700,93	3.700,93
				100,00%	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		8.366,06	3.585,45	11.951,51
			70,00%	30,00%	
7.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS			6.923,14	6.923,14
				100,00%	
8.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)			5.169,53	5.169,53
				100,00%	
9.0	PINTURA			1.473,47	1.473,47
				100,00%	
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			5.196,72	5.196,72
				100,00%	
TOTAL SIMPLES (R\$)		48.697,64	51.003,67	60.864,33	160.565,63
BDI (R\$)		12.057,54	12.628,51	15.070,00	39.756,05
TOTAL GERAL (R\$)		60.755,18	63.632,18	75.934,33	200.321,68
TOTAL ACUMULADO (R\$)		60.755,18	124.387,35	200.321,68	

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Roberto Mourão Rodrigues
Roberto Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327368
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 60.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,00
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15
BDI =		24,76%

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Moura Rodrigues
Rodrigo Moura Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2026-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

CÓDIGO	Descrição	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SEMI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FÉRIAS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,00	0,11	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	9,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,63	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	49,89	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
Francisco Jerberston Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Francisco Jerberston Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSTON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Roberto Mourão Rodrigues
Roberto Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,91000	13,2100 R\$	25,23
				Total:	R\$ 25,23
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	31,66780 R\$	32,30
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,48430 R\$	20,48
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,70020 R\$	70,65
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	10,75330 R\$	1,61
				Total:	R\$ 125,05
				Total Simples:	R\$ 150,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 150,28

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10488	CARPINTEIRO	H	0,12415	17,8300 R\$	2,21
12543	SERVENTE	H	0,12415	13,2100 R\$	1,64
				Total:	R\$ 3,85
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	10,74375 R\$	0,21
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	15,70020 R\$	0,63
11724	PREGO	KG	0,0110	10,75330 R\$	0,12
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	24,39070 R\$	0,22
				Total:	R\$ 1,18
				Total Simples:	R\$ 5,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,03

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,5308	13,2100 R\$	33,43
				Total:	R\$ 33,43
				Total Simples:	R\$ 33,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 33,43

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerserson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Andrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.770-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	1,6235	13,2100 R\$	21,45
					Total: R\$ 21,45
					Total Simples: R\$ 21,45
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 21,45

3.0 FUNDAÇÕES / SUPREESTRUTURA

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	18,7567 R\$	13,39
					Total: R\$ 13,39
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	5,7300	13,2100 R\$	75,69
					Total: R\$ 75,69
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	48,7050 R\$	42,22
10280	BRITA	M3	0,6270	73,2963 R\$	45,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,4393 R\$	153,32
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	66,6113 R\$	13,92
					Total: R\$ 255,42
					Total Simples: R\$ 344,50
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 344,50

C1683 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	4,7750	17,8300 R\$	85,14
12543	SERVEnte	H	7,6400	13,2100 R\$	100,92
					Total: R\$ 186,06
					Total Simples: R\$ 186,06
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 186,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Odriago Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ



C1804 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9100	17,8300	R\$ 34,06
H	5,7500	13,2100	R\$ 75,69
Total:			R\$ 109,75
Total Simples:			R\$ 109,75
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 109,75

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2415	14,5200	R\$ 18,03
H	1,2415	17,8300	R\$ 22,14
Total:			R\$ 40,17

MATERIAIS

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
11846 SARRAFO DE 1"X4"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,4000	7,9265	R\$ 3,17
KG	0,1500	10,7533	R\$ 1,61
M	0,5000	4,5267	R\$ 2,26
M	1,0000	7,6973	R\$ 7,70
Total:			R\$ 14,74
Total Simples:			R\$ 54,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 54,91

C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4325	14,5200	R\$ 20,80
H	1,4325	17,8300	R\$ 25,54
Total:			R\$ 46,34

MATERIAIS

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
11846 SARRAFO DE 1"X4"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1700	7,9265	R\$ 1,35
M	3,0000	15,7002	R\$ 47,10
KG	0,2000	10,7533	R\$ 2,15
M	1,5350	4,5267	R\$ 6,95
M	2,8400	7,6973	R\$ 21,86
Total:			R\$ 79,41
Total Simples:			R\$ 125,75
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 125,75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberston Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0955	14,5200 R\$	1,39
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0655	17,6300 R\$	1,70
				Total:	R\$ 3,09
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	10,9825 R\$	0,33
10153	AÇO CA-50	KG	1,1500	4,2402 R\$	4,88
				Total:	R\$ 5,21
				Total Simples:	R\$ 8,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 8,30

4.0	COBERTURA
-----	-----------

C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,2865	17,8300 R\$	5,11
12543	SERVENTE	H	0,2865	13,2100 R\$	3,78
				Total:	R\$ 8,89
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,7381 R\$	5,21
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2579 R\$	0,77
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	31,6734 R\$	31,97
				Total:	R\$ 37,95
				Total Simples:	R\$ 46,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 46,84

C1325 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,4003	14,5200 R\$	21,64
11530	MONTADOR	H	1,7190	17,6300 R\$	30,65
				Total:	R\$ 52,29
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1000	4,3930 R\$	48,76
				Total:	R\$ 48,76
				Total Simples:	R\$ 101,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 101,05

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Ierbersson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633/20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0955	17,8300 R\$	1,70
12543	SERVEnte	H	0,1433	13,2100 R\$	1,89
				Total:	R\$ 3,59
MATERIAIS					
10198	AREIA MEDIA	M3	0,0061	48,7050 R\$	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4303 R\$	1,07
				Total:	R\$ 1,37
				Total Simples:	R\$ 4,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,96

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5730	17,8300 R\$	10,22
12543	SERVEnte	H	0,5730	13,2100 R\$	7,57
				Total:	R\$ 17,79
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	291,7525 R\$	7,29
				Total:	R\$ 7,29
				Total Simples:	R\$ 25,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 25,08

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8595	14,5200 R\$	12,48
12312	ELETRICISTA	H	0,8505	18,0700 R\$	15,53
				Total:	R\$ 28,01
MATERIAIS					
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	51,1116 R\$	51,11
				Total:	R\$ 51,11
				Total Simples:	R\$ 79,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 79,12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1180 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5730	14,5200 R\$	8,32
12312	ELETRICISTA	H	0,5730	18,0700 R\$	10,35
				Total:	R\$ 18,67
MATERIAIS					
11062	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	M	1,0500	18,0495 R\$	18,95
				Total:	R\$ 18,95
				Total Simples:	R\$ 37,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 37,62

C1179 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2865	14,5200 R\$	4,18
12312	ELETRICISTA	H	0,2865	18,0700 R\$	5,18
				Total:	R\$ 9,34
MATERIAIS					
11067	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 3/4"	M	1,0500	9,8320 R\$	10,43
				Total:	R\$ 10,43
				Total Simples:	R\$ 19,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 19,77

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1146	14,5200 R\$	1,66
12312	ELETRICISTA	H	0,1146	18,0700 R\$	2,07
				Total:	R\$ 3,73
MATERIAIS					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9482 R\$	1,99
				Total:	R\$ 1,99
				Total Simples:	R\$ 5,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jербerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Koutiyue
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 A.JUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2415	14,5200 R\$	18,03
12312 ELETRICISTA	H	1,2415	18,0700 R\$	22,43
12391 PEDREIRO	H	1,7190	17,8300 R\$	30,85
12543 SERVENTE	H	2,2920	13,2100 R\$	30,28
			Total: R\$	101,39

MATERIAIS

89125 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	324,7095 R\$	324,71
			Total: R\$	324,71
			Total Simples: R\$	426,10
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	426,10

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-15A - 40A, 30mA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 A.JUDANTE	H	0,5730	14,5200 R\$	8,32
12312 ELETRICISTA	H	0,5730	18,0700 R\$	10,35
			Total: R\$	18,67

MATERIAIS

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-15A - 40A, 30mA	UN	1,0000	114,0557 R\$	114,06
			Total: R\$	114,06
			Total Simples: R\$	132,73
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	132,73

C0479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") - PAR

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 A.JUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0096	14,5200 R\$	0,14
12312 ELETRICISTA	H	0,0096	18,0700 R\$	0,17
			Total: R\$	0,31

MATERIAIS

80134 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,3725 R\$	0,37
80293 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,5062 R\$	0,51
			Total: R\$	0,88
			Total Simples: R\$	1,19
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	1,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerverson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourao Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2885	14,5200 R\$	4,16
12312 ELETRICISTA	H	0,2885	18,0700 R\$	5,18
			Total: R\$	9,34

MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,4259 R\$	9,43
			Total: R\$	9,43
			Total Simples: R\$	18,77
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	18,77

7.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS

C0658 - CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1460	14,5200 R\$	16,64
12320 ENCANADOR	H	1,1460	17,8300 R\$	20,43
			Total: R\$	37,07

MATERIAIS

10522 CHAPA COBRE N.26 DESENV 0,33M	M	1,0300	54,4350 R\$	56,07
11725 PREGO 15X15	KG	0,0700	10,7533 R\$	0,75
11784 REBITES	KG	0,0300	36,3282 R\$	1,09
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0300	62,3997 R\$	1,87
			Total: R\$	59,78
			Total Simples: R\$	96,85
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	96,85

C2583 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4') - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4066	14,5200 R\$	7,21
12320 ENCANADOR	H	0,4066	17,8300 R\$	8,65
			Total: R\$	16,06

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	41,5998 R\$	1,04
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	30,7128 R\$	1,23
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR-5686)	M	1,0100	8,1482 R\$	8,23
			Total: R\$	10,50
			Total Simples: R\$	26,56
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	26,56

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Duarte
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153.78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1640
Página 41

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

8.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,3425	14,5200 R\$	48,53
12312	ELETRICISTA	H	1,4325	18,0700 R\$	25,89
				Total: R\$	74,42
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10336	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,0368 R\$	33,12
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	44,9137 R\$	44,91
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,2443 R\$	2,24
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	46,0310 R\$	46,03
				Total: R\$	126,30
				Total Simples: R\$	200,72
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	200,72

C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1433	14,5200 R\$	2,08
				Total: R\$	2,08
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000	5,7396 R\$	5,74
				Total: R\$	5,74
				Total Simples: R\$	7,82
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	7,82

C0869 - CORDOALHA COBRE NU 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4775	14,5200 R\$	6,93
12312	ELETRICISTA	H	0,4775	18,0700 R\$	8,63
				Total: R\$	15,56
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10336	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0000	15,2609 R\$	15,26
11910	SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA	UN	0,5000	6,8376 R\$	3,42
				Total: R\$	18,68
				Total Simples: R\$	34,24
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	34,24

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
Francisco Jербerson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153.78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM UMA QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3534	14,5200 R\$	5,13
0312	ELETRICISTA	H	0,3534	18,0700 R\$	6,38
				Total:	R\$ 11,52

MATERIAIS

11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000	6,7901 R\$	6,79
				Total:	R\$ 6,79
				Total Simples:	R\$ 18,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,31

9.0 PINTURA

C2481 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1910	14,5200 R\$	2,77
0305	PINTOR	H	0,2885	17,8500 R\$	5,11
				Total:	R\$ 7,88

MATERIAIS

11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	11,5384 R\$	2,19
02079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	6,1120 R\$	1,89
				Total:	R\$ 4,08
				Total Simples:	R\$ 11,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 11,96

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02543	SERVENTE	H	0,6685	13,2100 R\$	8,83
				Total:	R\$ 8,83
				Total Simples:	R\$ 8,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 8,83

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
 OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SAO DO BELÉM, SAO RAFAEL E MALHADA GRANDE
 LOCAL: DISTRITO DE SAO DO BELÉM, SAO RAFAEL E MALHADA GRANDE - SANTA QUITERIA - CEARÁ.

BDI: 24,76%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNID. (R\$)	PL. TOTAL (R\$)
A							
QUADRA SAO DO BELÉM							
SERVÇOS PRELIMINARES							
1.0							92.175,58
1.1	C1007	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	150,20	5.872,12
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M2	608,00	5,03	3.058,24
1.3	C2102	SEINFRA	RASPADEIRA E LIMPEZA DO TERREMO	M2	808,00	3,15	1.870,20
2.0							
FUNDAÇÃO							
2.1	D0055	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TILCO COM IM. CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	6,12	530,84	3.249,35
3.0							
MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	D0330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL SACONTOLE, MAT. CAQUIÇÃO	M3	178,32	69,77	12.302,54
4.0							
PISOS							
4.1	C2100	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/2/1/3 TRACO 1:5 - ESP. 3cm	M2	608,00	16,02	58.875,84
4.2	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12cm, INCLUI: POLIMENTO (EXTERNO)	M2	608,00	75,41	45.849,28
5.0							
PAINTURA							
5.1	C1040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	234,20	24,30	5.693,08
6.0							
EQUIPAMENTOS							
6.1	C1349	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTIBAL	UN	1,00	842,64	842,64
6.2	C4958	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 870 KG	UN	6,00	642,05	3.852,30
7.0							
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	C4110	SEINFRA	PROTETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 50W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	6,00	426,10	2.556,60
7.2	D0534	SEINFRA	CABO BOLAJO PVC 750V 4MM2	M	122,00	6,72	817,84
7.3	C1205	SEINFRA	ELETPRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3M*	M	72,00	14,31	1.030,32
B							
QUADRA SAO RAFAEL							
SERVÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1007	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,20	5.872,12
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M2	608,00	5,03	3.058,24
TOTAL							
							92.175,58

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 -88 907 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Janserson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

1622
 Página 43 de 67


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 08 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
 OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRAÇOURO E MALHADA GRANDE
 LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRAÇOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITERIA - CEARÁ

EDI: 24,76%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UMT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.3	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	608,00	3,15	1.915,20
2.8			FUNDAÇÃO				3.248,35
2.1	C0065	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	6,12	530,04	3.248,35
3.8			MOVIMENTO DE TERRA				12.302,54
3.1	C0330	SEINFRA	A TERRO COMPACTAÇÃO MANUAL SACOTROLE, MAT. CAOLINÍFICA	M3	176,33	69,77	12.302,54
4.8			PIBOS				56.075,84
4.1	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ FENEDAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	608,00	19,82	12.050,56
4.2	C1919	SEINFRA	PSO INDUSTRIAL NATURAL, ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	608,00	75,41	45.840,28
5.8			PINTURA				5.893,80
5.1	C1040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/ TINTA ACRÍLICA	M	234,28	24,30	5.693,00
6.8			EQUIPAMENTOS				4.834,04
6.1	C1340	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL	CJ	1,00	842,84	842,84
6.2	C4650	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CÍRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, FIBRO APROXIMADO 670 KG	UN	6,00	842,05	5.052,90
7.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.284,76
7.1	C4810	SEINFRA	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	6,00	426,10	2.556,60
7.2	C0534	SEINFRA	CAPO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	122,00	5,72	697,84
7.3	C1205	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	72,00	14,31	1.030,32
C			QUADRA MALHADA GRANDE				92.175,95
1.8			SERVIÇOS PRELIMINARES				5.875,12
1.1	C1907	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,26	901,56
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	608,00	5,03	3.058,24
1.3	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	608,00	3,15	1.915,20
2.8			FUNDAÇÃO				3.248,35
2.1	C0065	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	6,12	530,04	3.248,35
3.8			MOVIMENTO DE TERRA				12.302,54


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerjeson Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 FONE: 907 011 153-78

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
 Página 44 de 67
 1643

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTAS METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SAMBRADOURO E MALHADA GRANDE
LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SAMBRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITERIA - CEARÁ

BDI: 24,70%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNID. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.1	0030	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/ACRISIAÇÃO		170,33	69,77	12.302,54
PISOS							
4.1	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FIBERAS, TRAÇO 1:5 - ESP. 3cm	M2	608,00	16,82	90.075,84
4.2	C1819	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP. = 12mm, INCLUI: POLIMENTO (EXTERNO)	M2	608,00	75,41	45.840,28
PINTURA							
5.1	01040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	234,26	24,30	5.693,00
EQUIPAMENTOS							
6.1	C1349	SEINFRA	ESTRUTURA METALICA DE TRAVEZ DE FUTEBOL	CJ	1,00	642,64	642,64
6.2	C4958	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	8,00	642,65	3.052,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, POTÊNCIA MÍNIMA 81W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.800LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,82	UN	6,00	426,10	2.556,60
7.2	00534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4M2	M	122,00	5,72	697,84
7.3	01205	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	72,00	14,31	1.030,32
						TOTAL PARCIAL (R\$)	276.326,95
						BDI 24,7% (R\$)	68.488,96
						TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	344.815,91

R\$ 344.815,91 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 Proprietário
 CPF: 817.627.633-20

Andrégo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1645
 Página 46

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOIRO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOIRO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL (R\$)
QUADRA SACO DO BELÉM					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.875,12			5.875,12
		100,00%			
2.0	FUNDAÇÃO	3.249,35			3.249,35
		100,00%			
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	12.302,54			12.302,54
		100,00%			
4.0	PISOS	11.215,17	33.645,50	11.215,17	56.075,84
		20,00%	60,00%	20,00%	
5.0	PINTURA			5.693,00	5.693,00
				100,00%	
6.0	EQUIPAMENTOS			4.694,94	4.694,94
				100,00%	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4.284,76	4.284,76
				100,00%	
QUADRA SANGRADOIRO					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.875,12			5.875,12
		100,00%			
2.0	FUNDAÇÃO	3.249,35			3.249,35
		100,00%			
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	12.302,54			12.302,54
		100,00%			
4.0	PISOS	11.215,17	33.645,50	11.215,17	56.075,84
		20,00%	60,00%	20,00%	
5.0	PINTURA			5.693,00	5.693,00
				100,00%	
6.0	EQUIPAMENTOS			4.694,94	4.694,94
				100,00%	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4.284,76	4.284,76
				100,00%	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Cargo: Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Moura Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-78

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL (R\$)
QUADRA MALHADA GRANDE					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.875,12			5.875,12
		100,00%			
2.0	FUNDAÇÃO	3.249,35			3.249,35
		100,00%			
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	12.302,54			12.302,54
		100,00%			
4.0	PISOS	11.215,17	33.645,50	11.215,17	56.075,84
		20,00%	60,00%	20,00%	
5.0	PINTURA			5.693,00	5.693,00
				100,00%	
6.0	EQUIPAMENTOS			4.694,94	4.694,94
				100,00%	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4.284,76	4.284,76
				100,00%	
TOTAL SIMPLES (R\$)		97.926,53	100.936,51	77.663,60	276.526,65
BDI (R\$)		24.246,61	24.991,88	19.229,51	68.468,00
TOTAL GERAL (R\$)		122.173,14	125.928,39	96.893,11	344.994,65
TOTAL ACUMULADO (R\$)		122.173,14	248.101,54	344.994,65	

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jербerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Moura Azeiteiro
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,00
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	24,76%

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.533-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.533-20
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,88	15,41	11,88
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,56	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,89	114,23	72,88

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Mourão
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



A	QUADRA SACO DO BELÉM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,91000	13,2100 R\$	25,23
Total:			R\$ 25,23

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E6P, 0.3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	31,66760 R\$	32,30
L	1,0000	20,49430 R\$	20,49
M	4,5000	15,70020 R\$	70,85
KG	0,1500	10,75330 R\$	1,61
Total:			R\$ 125,05
Total Simples:			R\$ 150,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 150,28

C1830 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

10498 CARPINTEIRO
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,12415	17,6300 R\$	2,21
H	0,12415	13,2100 R\$	1,64
Total:			R\$ 3,85

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11724 PREGO
 12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"

KG	0,0200	10,74375 R\$	0,21
M	0,0400	15,70020 R\$	0,63
KG	0,0110	10,75330 R\$	0,12
M2	0,0090	24,38070 R\$	0,22
Total:			R\$ 1,18
Total Simples:			R\$ 5,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 5,03

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2368	13,2100 R\$	3,15
Total:			R\$ 3,15
Total Simples:			R\$ 3,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,15

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jербerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Mourao Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



2.0	FUNDAÇÃO
-----	----------

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	6,8850	17,8300 R\$	119,19
12543 SERVENTE	H	0,1957	13,2100 R\$	121,49
			Total: R\$	240,68

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,3198	48,7050 R\$	15,58
10441 CAL HIDRATADA	KG	51,8700	1,0505 R\$	54,49
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700	0,4303 R\$	22,78
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	795,0000	0,2483 R\$	197,40
			Total: R\$	290,26

Total Simples: R\$ 530,94
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 530,94

3.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,8235	13,2100 R\$	21,45
			Total: R\$	21,45

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	43,9300 R\$	48,32
			Total: R\$	48,32

Total Simples: R\$ 69,77
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 69,77

4.0	PISOS
-----	-------

C2189 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2388	17,8300 R\$	4,26
12543 SERVENTE	H	0,5253	13,2100 R\$	6,94
			Total: R\$	11,20

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0363	48,7050 R\$	1,77
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4303 R\$	3,85
			Total: R\$	5,62

Total Simples: R\$ 16,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 16,82

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME
 Francisco Jербerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.638-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Moura Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8140 R\$
			Total: R\$ 0,65

MO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11227 GRANITEIROMAMORISTA	H	0,4775	17,8300 R\$
12391 PEDREIRO	H	1,1460	17,8300 R\$
12543 SERVENTE	H	1,1460	13,2100 R\$
			Total: R\$ 44,06

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3916 R\$
10106 AREIA GROSSA	M3	0,0300	52,5250 R\$
10508 CERA	KG	0,1000	14,0003 R\$
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5400	0,4393 R\$
11101 ESMERIL N.36	UN	0,1000	30,4645 R\$
11102 ESMERIL N.60	UN	0,0500	30,4645 R\$
11316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,2988 R\$
			Total: R\$ 30,66

Total Simples: R\$ 75,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 75,41

5.8 PINTURA

C1940 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA - M

MO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4775	14,5200 R\$
12395 PINTOR	H	0,9550	17,8500 R\$
			Total: R\$ 23,98

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	10,8106 R\$
			Total: R\$ 0,32

Total Simples: R\$ 24,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,30

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerserson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



5.0 EQUIPAMENTOS

C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11137 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000	842,6443 R\$	842,64
			Total:	R\$ 842,64
			Total Simples:	R\$ 842,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 842,64

C4858 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 679 KG - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIJO)

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)	H	1,0000	110,9590 R\$	110,96
			Total:	R\$ 110,96

MAO DE OBRA

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9100	13,2100 R\$	25,23
			Total:	R\$ 25,23

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	UN	1,0000	374,6843 R\$	374,69
			Total:	R\$ 374,69

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0838 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,2700	331,4835 R\$	89,50
C1504 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,2700	109,7486 R\$	29,63
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,3600	33,4312 R\$	12,04
			Total:	R\$ 131,17
			Total Simples:	R\$ 642,05
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 642,05

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2415	14,5200 R\$	18,03
12312 ELETRICISTA	H	1,2415	18,0700 R\$	22,43
12301 PEDREIRO	H	1,7190	17,8300 R\$	30,65
12543 SERVENTE	H	2,2920	13,2100 R\$	30,28
			Total:	R\$ 101,39

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	324,7098 R\$	324,71
			Total:	R\$ 324,71

Total Simples:	R\$ 426,10
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 426,10

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerserson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourao Rodrygu
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153 78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1146	14,5200 R\$	1,66
H	0,1146	18,0700 R\$	2,07
		Total: R\$	3,73

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

M	1,0200	1,9482 R\$	1,99
		Total: R\$	1,99
		Total Simples: R\$	5,72
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	5,72

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2865	14,5200 R\$	4,16
H	0,2865	18,0700 R\$	5,16
		Total: R\$	9,34

MATERIAIS

11067 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"

M	1,0000	4,9660 R\$	4,97
		Total: R\$	4,97
		Total Simples: R\$	14,31
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	14,31

B	QUADRA SANGRADOURO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,91000	13,2100 R\$	25,23
		Total: R\$	25,23

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM
11100 ESMALTE SINTETICO
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15x15

M2	1,0200	31,66780 R\$	32,30
L	1,0000	20,48430 R\$	20,48
M	4,5000	15,70020 R\$	70,65
KG	0,1500	10,75330 R\$	1,61
		Total: R\$	125,05

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Moura
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153 78

		Total Simples: R\$	150,28
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	150,28

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	H	0,12415	17,8300 R\$	2,21
12543 SERVENTE	H	0,12415	13,2100 R\$	1,64
			Total: R\$	3,85

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	10,74375 R\$	0,21
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	15,70020 R\$	0,63
11724 PREGO	KG	0,0110	10,75330 R\$	0,12
12420 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0000	24,38070 R\$	0,22
			Total: R\$	1,18
			Total Simples: R\$	5,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	5,03

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,2388	13,2100 R\$	3,15
			Total: R\$	3,15
			Total Simples: R\$	3,15
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	3,15

2.0 FUNDAÇÃO

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	6,6850	17,8300 R\$	119,19
12543 SERVENTE	H	9,1957	13,2100 R\$	121,40
			Total: R\$	240,59

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,3198	48,7050 R\$	15,58
10441 CAL HIDRATADA	KG	51,8700	1,0505 R\$	54,40
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700	0,4393 R\$	22,79
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	795,0000	0,2483 R\$	197,40
			Total: R\$	290,26
			Total Simples: R\$	530,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	530,94

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jербerson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Moura Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C9330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,6235	13,2100 R\$	21,45
				Total:	R\$ 21,45
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	43,9300 R\$	48,32
				Total:	R\$ 48,32
				Total Simples:	R\$ 69,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 69,77

4.0 PISOS

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381	PEDREIRO	H	0,2388	17,8300 R\$	4,26
12543	SERVENTE	H	0,5253	13,2100 R\$	6,94
				Total:	R\$ 11,20
MATERIAIS					
10108	AREIA MEDIA	M3	0,0363	48,7050 R\$	1,77
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4393 R\$	3,85
				Total:	R\$ 5,62
				Total Simples:	R\$ 16,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,82

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8140 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65
MAO DE OBRA					
11227	GRANITEIROMAMORISTA	H	0,4775	17,8300 R\$	8,51
12381	PEDREIRO	H	1,1460	17,8300 R\$	20,43
12543	SERVENTE	H	1,1460	13,2100 R\$	15,14
				Total:	R\$ 44,08
MATERIAIS					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3916 R\$	8,22
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	52,5250 R\$	1,58
10508	CERA	KG	0,1000	14,0003 R\$	1,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5400	0,4393 R\$	11,66
11101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	30,4645 R\$	3,05
11102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	30,4645 R\$	1,52
11316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,2988 R\$	3,25
				Total:	R\$ 30,68

Total Simples: R\$ 75,41
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 75,41

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jeyerson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Rodrigo Moura Azevedo
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



5.0 PINTURA

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4775	14,5200 R\$	6,93
H	0,8550	17,8500 R\$	17,05
		Total: R\$	23,98

MATERIAIS

12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)

L	0,0300	10,8108 R\$	0,32
		Total: R\$	0,32

Total Simples: R\$ 24,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,30

5.0 EQUIPAMENTOS

C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS

11137 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	842,6443 R\$	842,64
		Total: R\$	842,64

Total Simples: R\$ 842,64

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 842,64

C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0000	110,9590 R\$	110,95
		Total: R\$	110,95

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,9100	13,2100 R\$	25,23
		Total: R\$	25,23

MATERIAIS

19455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG

UN	1,0000	374,6943 R\$	374,69
		Total: R\$	374,69

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m

M3	0,2700	331,4835 R\$	89,50
M3	0,2700	109,7486 R\$	29,63
M3	0,3600	33,4312 R\$	12,04
		Total: R\$	131,17

Total Simples: R\$ 842,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 842,05

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2415	14,5200 R\$	18,03	
12312	ELETRICISTA	H	1,2415	18,0700 R\$	22,43	
12391	PEDREIRO	H	1,7190	17,8300 R\$	30,65	
12543	SERVENTE	H	2,2920	13,2100 R\$	30,28	
				Total:	R\$ 101,39	

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	LN	1,0000	324,7006 R\$	324,71	
				Total:	R\$ 324,71	
				Total Simples:	R\$ 426,10	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 426,10	

C8534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1146	14,5200 R\$	1,66	
12312	ELETRICISTA	H	0,1146	18,0700 R\$	2,07	
				Total:	R\$ 3,73	

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9482 R\$	1,99	
				Total:	R\$ 1,99	
				Total Simples:	R\$ 5,72	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 5,72	

C1295 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2865	14,5200 R\$	4,16	
12312	ELETRICISTA	H	0,2865	18,0700 R\$	5,18	
				Total:	R\$ 9,34	

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	1,0000	4,9660 R\$	4,97	
				Total:	R\$ 4,97	
				Total Simples:	R\$ 14,31	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 14,31	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
08 100 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ



C	QUADRA MALHADA GRANDE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,91000	13,2100 R\$	25,23
Total:			R\$ 25,23

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	31,66780 R\$	32,30
L	1,0000	20,46430 R\$	20,48
M	4,5000	15,70020 R\$	70,65
KG	0,1500	10,75330 R\$	1,61
Total:			R\$ 125,05
Total Simples:			R\$ 150,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 150,28

C1930 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

10498 CARPINTEIRO
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,12415	17,8300 R\$	2,21
H	0,12415	13,2100 R\$	1,64
Total:			R\$ 3,85

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11724 PREGO
 12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,0200	10,74375 R\$	0,21
M	0,0400	15,70020 R\$	0,63
KG	0,0110	10,75330 R\$	0,12
M2	0,0090	24,38070 R\$	0,22
Total:			R\$ 1,18
Total Simples:			R\$ 5,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 5,03

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2388	13,2100 R\$	3,15
Total:			R\$ 3,15
Total Simples:			R\$ 3,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,15

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA - EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Andrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOIRO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOIRO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



2.0 FUNDAÇÃO

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	6,6650	17,8300 R\$
12543 SERVENTE	H	9,1957	13,2100 R\$
			Total: R\$ 240,68

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,3198	48,7050 R\$
10441 CAL HIDRATADA	KG	51,8700	1,0505 R\$
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700	0,4393 R\$
12682 TIJOLO MACIÇO COMUM	LN	795,0000	0,2483 R\$
			Total: R\$ 290,25

Total Simples: R\$ 530,94
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 530,94

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,8235	13,2100 R\$
			Total: R\$ 21,45

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	43,9300 R\$
			Total: R\$ 48,32

Total Simples: R\$ 89,77
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 89,77

4.0 PISOS

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301 PEDREIRO	H	0,2388	17,8300 R\$
12543 SERVENTE	H	0,5253	13,2100 R\$
			Total: R\$ 11,20

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0363	48,7050 R\$
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4393 R\$
			Total: R\$ 5,62

Total Simples: R\$ 16,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 16,82

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Adriano Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOIRO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOIRO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10745 MÁQUINA DE POLIR (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8000	0,8140 R\$	0,85
Total:			R\$ 0,85

MAO DE OBRA

11227 GRANTEIROMAMORISTA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	0,4775	17,8300 R\$	8,51
H	1,1460	17,8300 R\$	20,43
H	1,1460	13,2100 R\$	15,14
Total:			R\$ 44,08

MATERIAIS

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS

10108 AREIA GROSSA

10508 CERA

10805 CIMENTO PORTLAND

11101 ESMERIL N.36

11102 ESMERIL N.60

11316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS

KG	21,0000	0,3916 R\$	8,22
M3	0,0300	52,5250 R\$	1,58
KG	0,1000	14,0003 R\$	1,40
KG	26,5400	0,4393 R\$	11,66
LN	0,1000	30,4845 R\$	3,05
LN	0,0500	30,4845 R\$	1,52
M	2,5000	1,2988 R\$	3,25
Total:			R\$ 30,68

Total Simples: R\$ 75,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 75,41

5.0 PINTURA

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4775	14,5200 R\$	6,93
H	0,9550	17,8500 R\$	17,05
Total:			R\$ 23,98

MATERIAIS

12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)

L	0,0300	10,8106 R\$	0,32
Total:			R\$ 0,32

Total Simples: R\$ 24,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,30

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153.78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



8.0 EQUIPAMENTOS

C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS

11137 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	842,6443 R\$	842,64
		Total:	R\$ 842,64
		Total Simples:	R\$ 842,64
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 842,64

C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0000	110,9590 R\$	110,96
		Total:	R\$ 110,96

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9100	13,2100 R\$	25,23
		Total:	R\$ 25,23

MATERIAIS

19455 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
LN	1,0000	374,6943 R\$	374,69
		Total:	R\$ 374,69

SERVIÇOS

C0838 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,2700	331,4835 R\$	89,50
M3	0,2700	109,7486 R\$	29,63
M3	0,3600	33,4312 R\$	12,04
		Total:	R\$ 131,17
		Total Simples:	R\$ 642,05
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 642,05

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA
 12391 PEDREIRO
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2415	14,5200 R\$	18,03
H	1,2415	18,0700 R\$	22,43
H	1,7190	17,8300 R\$	30,85
H	2,2920	13,2100 R\$	30,28
		Total:	R\$ 101,39

MATERIAIS

19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	324,7096 R\$	324,71
		Total:	R\$ 324,71
		Total Simples:	R\$ 426,10
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 426,10

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

Dr. Rodrigo Miguel Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-SEDUC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTA METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E CRECHES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NÃO COBERTAS NOS DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE

LOCAL: DISTRITOS DE SACO DO BELÉM, SANGRADOURO E MALHADA GRANDE - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MÃO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1146	14,5200 R\$	1,66
H	0,1146	18,0700 R\$	2,07
		Total: R\$	3,73

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

M	1,0200	1,9482 R\$	1,99
		Total: R\$	1,99
		Total Simples: R\$	5,72
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	5,72

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" - M

MÃO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2865	14,5200 R\$	4,16
H	0,2865	18,0700 R\$	5,16
		Total: R\$	9,34

MATERIAIS

11087 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"

M	1,0000	4,9660 R\$	4,97
		Total: R\$	4,97
		Total Simples: R\$	14,31
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	14,31

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



Tomada de Preços N° 01/2020-SEDUC

Objeto: Construção de 03 (três) quadras poliesportivas e execução de 03 (três) coberta metálicas em quadras poliesportivas e creches, no município de Santa Quitéria - Ceará.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
2. DESPESA FINANCEIRA	0,59%
3. IMPOSTOS	12,15%
3.1 ISS	4,00%
3.2 PIS	0,65%
3.3 COFINS	3,00%
3.4 CPRB	4,50%
4. GARANTIA	0,80%
5. RISCOS	0,97%
6. LUCRO	4,00%
TOTAL DO B.D.I.	24,76%

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 098.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



Tomada de Preços N° 01/2020-SEDUC

Objeto: Construção de 03 (três) quadras poliesportivas e execução de 03 (três) coberta metálicas em quadras poliesportivas e creches, no município de Santa Quitéria - Ceará.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

3.1 ISS	4,00%
3.2 PIS	0,65%
3.3 COFINS	3,00%
3.4 CPRB	4,50%
TOTAL DO IMPOSTOS E TAXAS	12,15%

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Aragão
Engenheiro Civil
CREA/CE 327362
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sociedade Administradora

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Tomada de Preços Nº 01/2020-SEDUC




Reconheço a Firma, Francisco Jerberson Timbó Magalhães
Doutor em Direito, 20 de 04 de 2020
Deilmiro Oliveira - C. 20 de 04 de 2020
Micheline Barros de Lima
Micheline Barros De Lima
Oficial do Registro Civil

Objeto: Construção de 03 (três) quadras poliesportivas e execução de 03 (três) coberta metálicas em quadras poliesportivas e creches, no município de Santa Quitéria - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e serviços de Construção de 03 (três) quadras poliesportivas e execução de 03 (três) coberta metálicas em quadras poliesportivas e creches, no município de Santa Quitéria - Ceará, objeto da referida Tomada de Preços.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO/MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QTDE
1.0	Caminhão basculante / Chevrolet	2016	Ótimo estado	01
2.0	Betoneira / CSM	2019	Ótimo estado	02
3.0	Pá, Enxada e Picareta/ Tramotina	2020	Ótimo estado	12
4.0	Compactador De Solo / Nagano	2018	Ótimo estado	01
5.0	Carrinho de Mão / Tramotina	2020	Ótimo estado	12

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020.

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 - EMAIL: CONSTRUTORANOVAHDA@HOTMAIL.COM

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Tomada de Preços N° 01/2020-SEDUC

Objeto: Construção de 03 (três) quadras poliesportivas e execução de 03 (três) coberta metálicas em quadras poliesportivas e creches, no município de Santa Quitéria - Ceará.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de Construção de 03 (três) quadras poliesportivas e execução de 03 (três) coberta metálicas em quadras poliesportivas e creches, no município de Santa Quitéria - Ceará, objeto da referida Tomada de Preços



ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços
1.0	Francisco Edilberto Cunha Frota	Engenheiro civil	20 (vinte) anos	<i>Francisco Edilberto Cunha Frota</i>
2.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	03 (três) anos	<i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>
3.0	Antônio Teixeira Mesquita	Engenheiro Civil	02 (dois) anos	<i>Antônio Teixeira Mesquita</i>
4.0	Adauto Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	11 (onze) anos	<i>Adauto Odilon Chaves Mourão</i>
5.0	Gabriel Mendonça Pinheiro	Engenheiro Ambiental	03 (três) anos	<i>Gabriel Mendonça Pinheiro</i>
6.0	Vinicius Martins Gomes	Engenheiro Civil	04 (quatro) anos	<i>Vinicius Martins Gomes</i>

Hidrolândia - CE, 20 de abril de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio - Administrador

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



Reconhecido a Firma de Francisco Jerberson Timbó Magalhães
Data de emissão: 20/04/2020
Está em vigor até: 20/04/2020
Micheline Borges de Lima
Micheline Borges de Lima
Oficial do Registro Civil