

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a nossa proposta, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **RS: 867.789,79 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**, conforme planilha de preços cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **240 (duzentos e quarenta) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,21% (vinte e quatro vírgula vinte e um) por cento**, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.


Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

Mombaça - CE, 23 de abril de 2020.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
Alexandre Brasil Vieira
Administrador

DAVID DE SOUSA-FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA Nº CE 40581/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	DATA:	23/04/2020 BDI : 24,21%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	FONTE:	VERSIÃO:	SEINFRA 03E-1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	HORA:	MAR:	REP:
				85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.898,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	12.800,00	0,23	2.898,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						78.174,08
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	144,00	38,24	5.506,56
2.2	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL BICOINTELE MAT C/AQUIISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.008,00	72,15	72.767,52
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						806.127,20
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.400,00	47,11	66.954,00
3.2	C2892	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	11.200,00	31,80	356.160,00
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PRÉPARO MANUAL	SEINFRA	M3	180,00	341,94	61.549,20
3.4	C0387	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	3.800,00	33,74	121.464,00
4	LIMPEZA FINAL						12.348,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.900,00	0,96	12.348,00
VALOR ORÇAMENTO:							898.047,28
VALOR BDI TOTAL:							189.142,61
VALOR TOTAL:							897.788,79

Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Nove reais e Setenta e Nove centavos



(Handwritten signature)
 ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.453-53
 Administrador

(Handwritten signature)
 ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40581-D

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	DATA :	23/04/2020	BDI : 24,21%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	SEMFINA	026 / COM DESONERATAÇÃO	83,20%	12/2018

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.898,00	0,33
2	MOVIMENTO DE TERRA	78.274,08	9,02
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	605.127,20	69,73
4	LIMPEZA FINAL	12.348,00	1,42
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	185.142,51	19,49
		VALOR ORÇAMENTO:	696.647,28
		VALOR BDI TOTAL:	185.142,51
		VALOR TOTAL:	867.789,79

Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Nove reais e Setenta e Nove centavos



ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 346.621.463-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40551-D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE

DATA: 23/04/2020 BDI: 24,21%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 025.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 95,20% MES: - REF.: 12/2018

1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	61,71	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,40	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,75	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,45	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,31	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (24,21%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,29

3130
 Página
 DE SANTA QUIITÉRIA - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - E.M. DE SANTA QUIITÉRIA

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,05	20,65
TOTAL MAO DE OBRA:					20,65
VALOR SEM ENCARGOS:					20,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):					17,58
VALOR COM ENCARGOS:					38,24
VALOR BDI (24,21%):					9,21
VALOR COM BDI:					47,45


2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,05	11,98
TOTAL MAO DE OBRA:					11,98
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,45	50,10
TOTAL MATERIAL:					50,10
VALOR SEM ENCARGOS:					61,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):					10,00
VALOR COM ENCARGOS:					72,08
VALOR BDI (24,21%):					17,55
VALOR COM BDI:					89,63

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,50	0,83
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,33	0,66
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,49
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,51	2,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	7,05	6,35
TOTAL MAO DE OBRA:					9,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	55,45	8,32

		SEINFRA	M3	0,15000000	66,00	9,91	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)						
						TOTAL MATERIAL:	16,73
		SEINFRA	M3	0,04300000	295,99	12,73	
SERVIÇO							
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4						
						TOTAL SERVIÇO:	12,73
						VALOR SEM ENCARGOS:	39,03
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,08
						VALOR COM ENCARGOS:	47,11
						VALOR BDI (24,21%):	11,41
						VALOR COM BDI:	58,52



3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

		SEINFRA	H	0,00000000	16,30	0,83	
EQUIPAMENTO							
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)						
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)			0,01000000	66,33	0,66	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	1,49
		SEINFRA	H	0,30000000	9,51	2,85	
MAO DE OBRA							
10445	CALCETEIRO						
12543	SERVEnte			0,60000000	7,05	4,29	
						TOTAL MAO DE OBRA:	7,84
		SEINFRA	M3	0,15000000	41,45	6,62	
MATERIAL							
111	AREIA VERMELHA						
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)			0,15000000	66,00	9,91	
						TOTAL MATERIAL:	16,73
						VALOR SEM ENCARGOS:	25,30
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,58
						VALOR COM ENCARGOS:	31,88
						VALOR BDI (24,21%):	7,70
						VALOR COM BDI:	39,58

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

		SEINFRA	H	10,00000000	7,05	70,4	
MAO DE OBRA							
12543	SERVEnte						
						TOTAL MAO DE OBRA:	70,4
		SEINFRA	M3	0,77800000	50,39	39,2	
MATERIAL							
10109	AREIA MEDIA						
10280	BRITA			0,96580000	75,83	73,1	
10805	CIMENTO PORTLAND			220,00000000	0,45	99,1	
						TOTAL MATERIAL:	211,1
						VALOR SEM ENCARGOS:	291,1
						VALOR ENCARGOS (85,20%):	80
						VALOR COM ENCARGOS:	341
						VALOR BDI (24,21%):	82
						VALOR COM BDI:	424

3.4. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

		SEINFRA	H	0,30000000	9,51		
MAO DE OBRA							
12391	PEDREIRO						
12543	SERVEnte			0,40000000	7,05		
						TOTAL MAO DE OBRA:	
		SEINFRA	M2	0,25000000	2,23		
SERVIÇO							
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL						
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m			0,02000000	18,68		
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)			0,00300000	58,95		
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA			0,04000000	3,55		
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)			1,00000000	14,33		

C3334	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	242,80	0,17	
						TOTAL SERVIÇO:	13,74
						VALOR SEM ENCARGOS:	21,41
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,33
						VALOR COM ENCARGOS:	33,74
						VALOR BDI (24.21%):	8,17
						VALOR COM BDI:	41,91



4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
(2543) SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,05	0,53	
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,53
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,53
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,45
					VALOR COM ENCARGOS:	0,98
					VALOR BDI (24.21%):	0,24
					VALOR COM BDI:	1,22

ABRAY - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.455-53
 Administrador

ABRAY - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40551-D

QUALIDADE E EXCELENÇA EM TUDO QUE FAZ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		DATA : 23/04/2020		BDI : 24,21%		HORA		MÊS		REF.			
		FORTE		VERSÃO		08,20%				12/2019			
		SEINFRA		028-1 COM DEDONERACAO									
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE											
		DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE											
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE											
OBRA:	LOCAL:	CLIENTE:	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
			SERVIÇOS PRELIMINARES	2.898,00	12,50	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	2.898,00
			MOVIMENTO DE TERRA	78.274,08	12,50	9.784,26	9.784,26	9.784,26	9.784,26	9.784,26	9.784,26	9.784,26	78.274,08
			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	805.127,20	12,50	75.640,90	75.640,90	75.640,90	75.640,90	75.640,90	75.640,90	75.640,90	605.127,20
			LIMPEZA FINAL	12.348,00	12,50	1.543,50	1.543,50	1.543,50	1.543,50	1.543,50	1.543,50	1.543,50	12.348,00
			Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	169.142,51	12,50	21.142,81	21.142,81	21.142,81	21.142,81	21.142,81	21.142,81	21.142,81	169.142,51
				667.789,79	108.473,72	218.947,44	325.421,16	433.884,08	542.368,60	650.842,32	759.318,04	867.789,79	667.789,79




ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.700/0001-17

Alexandro Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D



COMPOSIÇÃO DO BDI												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	DATA: 23/04/2023 BDI: 24,21%									
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>026.1 COM DEGRERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12218</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMPRA	026.1 COM DEGRERAÇÃO	85,20%	-
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEMPRA	026.1 COM DEGRERAÇÃO	85,20%	-	12218								
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE										

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	3,2500
	TOTAL	3,5700

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	12,1500

BDI = 24,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



QUALIDADE E EXCELENCIA EM TUDO QUE FAZ


 ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.453-53
 Administrador


 ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 David de Sousa Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40581-D



COD		DESCRIÇÃO	HORA %	MES %																																																
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																																				
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA BEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE	DATA : 23/04/2020	BDI : 24,21%																																																
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DA BEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE	FONTES	VERSÃO																																																
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE	SEMPRA	02.1 COM DESONERAÇÃO																																																
			HORA	MES																																																
			85,20%	13,01%																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GRUPO A</th> <th>0,0000</th> <th>0,0000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>INSS</td><td>1,5000</td><td>1,5000</td></tr> <tr><td>A2</td><td>SESI</td><td>1,0000</td><td>1,0000</td></tr> <tr><td>A3</td><td>SENAI</td><td>0,2000</td><td>0,2000</td></tr> <tr><td>A4</td><td>INCRA</td><td>0,6000</td><td>0,6000</td></tr> <tr><td>A5</td><td>SEBRAE</td><td>2,5000</td><td>2,5000</td></tr> <tr><td>A6</td><td>Salário Educação</td><td>3,0000</td><td>3,0000</td></tr> <tr><td>A7</td><td>Seguro Contra Acidentes de Trabalho</td><td>8,0000</td><td>8,0000</td></tr> <tr><td>A8</td><td>FGTS</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td></tr> <tr><td>A9</td><td>SECONCI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>18,8000</td><td>18,8000</td></tr> </tbody> </table>					GRUPO A		0,0000	0,0000	A1	INSS	1,5000	1,5000	A2	SESI	1,0000	1,0000	A3	SENAI	0,2000	0,2000	A4	INCRA	0,6000	0,6000	A5	SEBRAE	2,5000	2,5000	A6	Salário Educação	3,0000	3,0000	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000	A8	FGTS	0,0000	0,0000	A9	SECONCI			TOTAL		18,8000	18,8000				
GRUPO A		0,0000	0,0000																																																	
A1	INSS	1,5000	1,5000																																																	
A2	SESI	1,0000	1,0000																																																	
A3	SENAI	0,2000	0,2000																																																	
A4	INCRA	0,6000	0,6000																																																	
A5	SEBRAE	2,5000	2,5000																																																	
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000																																																	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000																																																	
A8	FGTS	0,0000	0,0000																																																	
A9	SECONCI																																																			
TOTAL		18,8000	18,8000																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GRUPO B</th> <th>17,8500</th> <th>0,0000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B1</td><td>Repouso Semanal Remunerado</td><td>3,7100</td><td>0,0000</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Feriados</td><td>0,9200</td><td>0,7100</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Auxílio - Enfermidade</td><td>10,8300</td><td>8,3300</td></tr> <tr><td>B4</td><td>13º Salário</td><td>0,0700</td><td>0,0600</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Licença Paternidade</td><td>0,7200</td><td>0,5600</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Faltas Justificadas</td><td>1,5500</td><td>0,0000</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Dias de Chuvas</td><td>0,1100</td><td>0,0900</td></tr> <tr><td>B8</td><td>Auxílio Acidente de Trabalho</td><td>9,1800</td><td>7,0700</td></tr> <tr><td>B9</td><td>Férias Gozadas</td><td>0,0300</td><td>0,0000</td></tr> <tr><td>B10</td><td>Salário Maternidade</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>44,8700</td><td>18,8400</td></tr> </tbody> </table>					GRUPO B		17,8500	0,0000	B1	Repouso Semanal Remunerado	3,7100	0,0000	B2	Feriados	0,9200	0,7100	B3	Auxílio - Enfermidade	10,8300	8,3300	B4	13º Salário	0,0700	0,0600	B5	Licença Paternidade	0,7200	0,5600	B6	Faltas Justificadas	1,5500	0,0000	B7	Dias de Chuvas	0,1100	0,0900	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	9,1800	7,0700	B9	Férias Gozadas	0,0300	0,0000	B10	Salário Maternidade			TOTAL		44,8700	18,8400
GRUPO B		17,8500	0,0000																																																	
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,7100	0,0000																																																	
B2	Feriados	0,9200	0,7100																																																	
B3	Auxílio - Enfermidade	10,8300	8,3300																																																	
B4	13º Salário	0,0700	0,0600																																																	
B5	Licença Paternidade	0,7200	0,5600																																																	
B6	Faltas Justificadas	1,5500	0,0000																																																	
B7	Dias de Chuvas	0,1100	0,0900																																																	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	9,1800	7,0700																																																	
B9	Férias Gozadas	0,0300	0,0000																																																	
B10	Salário Maternidade																																																			
TOTAL		44,8700	18,8400																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GRUPO C</th> <th>5,6000</th> <th>4,3100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>C1</td><td>Aviso Prévio Indenizado</td><td>0,1300</td><td>0,1000</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Aviso Prévio Trabalhado</td><td>4,4000</td><td>3,3900</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Férias Indenizadas</td><td>4,8100</td><td>3,7000</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Depósito Rescisão Sem Justa Causa</td><td>0,4700</td><td>0,3600</td></tr> <tr><td>C5</td><td>Indenização Adicional</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>15,4100</td><td>11,8600</td></tr> </tbody> </table>					GRUPO C		5,6000	4,3100	C1	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1000	C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,4000	3,3900	C3	Férias Indenizadas	4,8100	3,7000	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,4700	0,3600	C5	Indenização Adicional			TOTAL		15,4100	11,8600																				
GRUPO C		5,6000	4,3100																																																	
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1000																																																	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,4000	3,3900																																																	
C3	Férias Indenizadas	4,8100	3,7000																																																	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,4700	0,3600																																																	
C5	Indenização Adicional																																																			
TOTAL		15,4100	11,8600																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GRUPO D</th> <th>7,5500</th> <th>2,8300</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D1</td><td>Reincidência de Grupo A sobre Grupo B</td><td>0,4700</td><td>0,3600</td></tr> <tr><td>D2</td><td>Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td><td>8,0200</td><td>3,1900</td></tr> </tbody> </table>					GRUPO D		7,5500	2,8300	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,4700	0,3600	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			TOTAL		8,0200	3,1900																																
GRUPO D		7,5500	2,8300																																																	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,4700	0,3600																																																	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado																																																			
TOTAL		8,0200	3,1900																																																	

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.821.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40571-0

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E O PESSOAL TÉCNICO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020- SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 12.044.788/0001-17, estabelecida na Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, representada pelo Sr. Alexandre Brasil Vieira, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, **DECLARA**, para fins que possui em sua sede instalações adequadas (escritório com 208m², conforme fotos em anexo) para prestação de serviços do objeto do edital supramencionado e possui pessoal técnico e aparelhamentos adequados e disponíveis para a realização do serviço em referência tais como: RETROESCAVADEIRA 2012, CAMINHÃO CAÇAMBA 2011, CAMINHÃO PIPA 2013, MOTONIVELADORA 2008, MINI GRUA, CAÇAMBAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 2013, CARRINHOS, BETONEIRAS, VANS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS 2014, UMA CAMIONETE HYLUX 2013/2013, 03 MOTOCICLETAS, AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS MÉDIOS, ESCAVADEIRAS, COMPACTADEIRAS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE 180KVA, ANDAIMES, ESCORAS, CARREGADEIRAS, ROMPEDOR ELÉTRICO e etc...

Todo o aparelhamento informado encontra-se em bom estado.

Segue abaixo relação de pessoal técnico disponível para a prestação dos serviços, caso sejamos vencedores:

NOME	FUNÇÃO	DADOS
ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	ADMINISTRADOR	CPF/MF: 348.621.453-53
CICERO FABIANO RODRIGUES BEZERRA	MOTORISTA	CPF/MF: 001.346.073-09
JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA	MESTRE DE OBRAS	CPF/MF: 524.327.933-15
DEVID DE SOUZA FERNANDES	ENGENHEIRO CIVIL	CREA/CE: 40581D
JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE	ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 0612790576
JOSÉ ELIALDO TEIXEIRA XAVIER	GESSEIRO	CPF/MF: 005.394.526-94
ANTONIO RONE SÁ LIMA	ELETRICISTA	CPF/MF: 768.744.603-82
FILIPE BEZERRA TORRES DE MELO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA/CE: 44281D-CE
MARCELO VIEIRA BARBOSA	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA/CE: 14461D
ANTONIO NEWTON RIBEIRO DE LIMA	ELETRICISTA	CPF/MF: 073.680.868-08
JOÃO NASCIMENTO DA SILVA	PEDREIRO	CPF/MF: 799.718.573-91

OBS: SE RESPONSABILIZARÃO POR O OBJETO DA LICITAÇÃO ACIMA INDICADA O ENGENHEIRO CIVIL, DAVID DE SOUSA FERNANDES 8 ANOS DE EXPERIENCIA, O ENGENHEIRO CIVIL, FILIPE BEZERRA TORRES DE MELO 6 ANOS DE EXPERIENCIA E O ADMINISTRADOR O SR: ALEXANDRE BRASIL VIEIRA 9 ANOS DE EXPERIENCIA.O

Declara ainda da disponibilidade e vinculação ao futuro contrato, do aparelhamento técnico e pessoal técnico adequado para a realização do objeto da licitação e a substituição dos profissionais só será possível por profissionais igualmente qualificados, mediante a expressa aprovação da fiscalização.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Mombaça – CE, 15 de abril de 2020.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
Alexandre Brasil Vieira
Administrador

QUALIDADE E EXCELENCIA EM TUDO QUE FAZ.