



CARTA PROPOSTA



Hidrolândia, 15 de Abril de 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SOU

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa Proposta de preços para **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da Proposta é de **R\$ 866.777,20** (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete reais e Vinte centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **240** (Duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de **60** (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação. Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,21 %** (Vinte e quatro virgula e vinte e um) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com todas as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

Andson Soares Sousa

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

ANDSON SOARES SOUSA

Engenheiro Civil

CREA-CE 52649/0

RG: Nº 2003005175777 - SSP-CE

CPF nº 017.434.203-90

Sócio Administrador

ANDSON SOARES SOUSA

Engenheiro Civil

RNP: 0612820246

CPF: 017.434.203-90

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000

Email: construtoramorfeu@hotmail.com

CONTATO: (85) 99719-6585/99745-5050

OK
02/04

4/11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
 LOCAL: ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUITERIA - CEARÁ.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA - CE
 REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2020 - SOU

DATA: 18/04/2020 BDI: 24,21%
 FONTE: SEMIFRA
 VINCULO: 0261 COM DESONERACAO COMPOSICAO PROPRIAS
 HORA RES: 120018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SEINFRA	M2	12.600,00	0,23	0,29	2.868,00	3.654,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	12.600,00	0,23	0,29	2.868,00	3.654,00
2		MOVIMENTO DE TERRA	SEINFRA	M3	144,00	36,71	48,08	5.274,24	6.923,52
2.1	C1296	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1.008,00	71,54	89,96	72.112,32	89.570,88
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.008,00	71,54	89,96	72.112,32	89.570,88
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	SEINFRA	M2	11.200,00	31,88	39,35	354.816,00	440.720,00
3.1	C2866	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.400,00	47,01	58,38	65.814,00	81.746,00
3.2	C2865	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M3	180,00	341,49	424,16	61.468,20	76.348,80
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M	3.600,00	34,08	42,31	122.616,00	152.316,00
3.4	C0967	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	3.600,00	34,08	42,31	122.616,00	152.316,00
4		LIMPEZA FINAL	SEINFRA	M2	12.600,00	0,99	1,23	12.474,00	15.498,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.600,00	0,99	1,23	12.474,00	15.498,00
						VALOR ORÇAMENTO:		697.772,76	
						VALOR BDI TOTAL:		169.004,44	
						VALOR TOTAL:		866.777,20	

Oitocentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete reais e Vinte centavos

ANDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 061.2820246
 CPF: 017.434.203-90

Andson Soares Sousa

CONSTRUTORA MOREFUEU LTDA
 CNPJ: 32.526.831/0001-88
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE. CEP: 62.270-000
 Email: construtoramorefueu@hotmail.com
 CONTATOS: (88) 99614-3884/ 99745-8090



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ. LOCAL: ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUITÉRIA - CE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.	REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2020 - SOU.	DATA: 19/04/2020 FORMA DE PAGAMENTO: SEMFRA COMPOSIÇÃO PRECATORIAS:	BDI: 24,21% RENTAL: 86,20% DATA INÍCIO: 12/2018
---	--	--	--	--	--	--


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.654,00	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	12,50 % 456,75	3.654,00 100,00 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	96.494,40	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	12,50 % 12.061,80	96.494,40 100,00 %
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO	751.130,80	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	12,50 % 93.891,35	751.130,80 100,00 %
4	LIMPEZA FINAL	15.498,00	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	12,50 % 1.937,25	15.498,00 100,00 %
		866.777,20	100,347,15	218.694,30	325.041,45	433.388,60	541.736,75	650.082,90	758.430,05	866.777,20	866.777,20

Andson Soares Sousa

ANDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-90

CONSTRUTORA MORFEU LTDA
 CNPJ: 32.526.831/0001-48
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP- 62.270-000
 Email: construdormorfeu@hotmail.com
 CONTATOS: (085) 99614-3094/ 96745-6050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.	DATA:	15/04/2020	BDI: 24,21%
	LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUITÉRIA - CE.	VERSIÃO:	1308	MES: 02/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE.	SEINFRA:	1261 COM DESONERACÃO	REF: 02/2018
	REF.:	TOMADA DE PREÇOS N.º 03.2020 - SOU	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS		



1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,47	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,59	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (85,30%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR BDI (24,21%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,29

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:					20,90

VALOR SEM ENCARGOS:	20,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):	17,81
VALOR COM ENCARGOS:	38,71
VALOR BDI (24,21%):	9,37
VALOR COM BDI:	48,08

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:					12,13

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	44,62	49,08
TOTAL MATERIAL:					49,08

VALOR SEM ENCARGOS:	61,21
VALOR ENCARGOS (85,30%):	10,33
VALOR COM ENCARGOS:	71,54
VALOR BDI (24,21%):	17,32
VALOR COM BDI:	88,86


ANDERSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.	DATA:	19/04/2020	BDI: 24,21%	
	LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUIITÉRIA - CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	03/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE.	SEINFRA:	SEM COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES:
	REF.:	TOMADA DE PREÇOS N.º 03.3020 - SOU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.:	REF.:



3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
10726	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,50

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,17

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	44,62	6,69
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	64,64	9,73
TOTAL MATERIAL:					16,42

VALOR SEM ENCARGOS:	25,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,59
VALOR COM ENCARGOS:	31,68
VALOR BDI (24,21%):	7,67
VALOR COM BDI:	39,35

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
10726	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,50

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,17

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	44,62	6,69
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	64,64	9,73
TOTAL MATERIAL:					16,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	295,74	12,72
TOTAL SERVIÇO:					12,72

VALOR SEM ENCARGOS:	37,81
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,20
VALOR COM ENCARGOS:	47,01
VALOR BDI (24,21%):	11,38

ANDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-90

CONSTRUTORA MORFEU LTDA
 CNPJ: 32.526.831/0001-68
 RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000
 Email: construtoramorfeu@hotmail.com
 CONTATOS: (88) 99614-3884/ 99745-5050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 15/04/2020	BDI: 24,21%
	OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.	FORTE: SEINFRA	VERBA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.	INDIC.	2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA - CE.	REF.	10001E
REF.:	TOMADA DE PREÇOS N.º 03.2020 - SOU		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
31,20
Página 30
SANTA QUIÉTÉRIA

VALOR COM BDI: 58,39

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,0000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:					71,33

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,47	38,49
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,45	71,90
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					209,39

VALOR SEM ENCARGOS:	280,72
VALOR ENCARGOS (85,20%):	60,77
VALOR COM ENCARGOS:	341,49
VALOR BDI (24,21%):	82,67
VALOR COM BDI:	424,16

3.4. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,83	2,89
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:					5,74

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,25	0,56
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	18,90	0,38
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	58,77	0,17
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,59	0,14
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	14,44	14,44
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	243,54	0,17
TOTAL SERVIÇO:					15,88

VALOR SEM ENCARGOS:	21,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,46
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (24,21%):	8,25
VALOR COM BDI:	42,31

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53

(Handwritten signature)

69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 19/04/2020	BDI : 24,21%			
	OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA CEARÁ.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA RURAL, E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUIÉRIA - CEARÁ.	GENERA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	1302018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA - CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
REF.:	TOMADA DE PREÇOS N.º 03.2020 - SOU					

VALOR SEM ENCARGOS:	0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	0,98
VALOR BDI (24,21%):	0,24
VALOR COM BDI:	1,23



Anderson Soares Sousa

ANDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-98



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTERIA - CEARÁ.	DATA: 19/04/2020	BDI: 24,21%		
LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUIÉTERIA - CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	RES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTERIA - CE.	SENTRA:	ES 1 COM DESONERAÇÃO	88,30%	100018
REF.:	TOMADA DE PREÇOS N.º. 03/2020 - SQU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	3,25
	TOTAL	3,57

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 24,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Anderson Soares Sousa

ANDERSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA CEARÁ.	DATA: 10/04/2020	BOI: 24.21%	REF:
LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA DA CIDADE DE SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
REF.:	TOMADA DE PREÇOS N.º 03.2020 - SOU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Anderson Soares Sousa

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil

RNP: 0612820246

CPF: 017.434.203-90

CONSTRUTORA MORFEU LTDA
CNPJ: 32.528.631/0001-98
RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000
Email: construtoramorfeu@hotmail.com
CONTATOS: (88) 99614-3894/ 99745-5050

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

9/11

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SOU

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa **CONSTRUTORA MORFEU LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **32.526.831/0001-98**, Sediada na RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000, por intermédio de seu Sócio administrador e Engenheiro Civil o Srº **ANDSON SOARES SOUSA**, portador da Carteira de Identidade Nº: **2003005175777** SSP-CE, CREA-CE **52649/D** e do CPF Nº **017.434.203-90**.


Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE**, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- 11 Pá de Bico com Cabo de Madeira 71cm; (semi-nova)
- 11 Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm; (semi-nova)
- 11 Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica; (semi-novo)
- 11 Enxada; (semi-nova)
- 1 Betoneira Mono 2CV 1 Traço 400 Litros; (semi-nova)

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Hidrolândia-Ce, 15 de Abril de 2020.


Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

ANDSON SOARES SOUSA

Engenheiro Civil

CREA-CE 52649/D

RG: Nº 2003005175777 - SSP-CE

CPF nº 017.434.203-90

Sócio Administrador

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90


CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000

Email: construtoramorfeu@hotmail.com

CONTATOS: (88) 99719-6585/ 99745-5050

30/11



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SOU

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa **CONSTRUTORA MORFEU LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **32.526.831/0001-98**, Sediada na RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000, por intermédio de seu Sócio administrador e Engenheiro Civil o Srº **ANDSON SOARES SOUSA**, portador da Carteira de Identidade Nº: **2003005175777 SSP-CE**, CREA-CE **52649/D** e do CPF nº **017.434.203-90**.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE**, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços
1.0	ANDSON SOARES SOUSA	Eng. civil	6 ANOS	
2.0	FRANCISCO EUSÉBIO FARIAS ARAGÃO FILHO	Eng. civil	17 ANOS	

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Hidrolândia-Ce, 15 de Abril de 2020.

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

ANDSON SOARES SOUSA

Engenheiro Civil

CREA-CE 52649/D

RG: Nº 2003005175777 - SSP-CE

CPF nº 017.434.203-90

Sócio Administrador

ANDSON SOARES SOUSA

Engenheiro Civil

RNP: 0612820246

CPF: 017.434.203-90

CONSTRUTORA MORFEU LTDA

CNPJ: 32.526.831/0001-98

RUA VEREADOR EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, Nº 96, ALTO DO RENASCER, HIDROLÂNDIA, CE, CEP: 62.270-000

Email: construtoramorfeu@hotmail.com

CONTATOS: (88) 99719-6585/ 99745-5050

11/1