



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE

PROCESSO Nº TP 03/2020 SOU

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

DATA DE ABERTURA: 21/04/2020

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00HS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA -CE.

O VALOR TOTAL DE NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 858.415,66 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Quinze reais e Sessenta e Seis centavos)

Os preços incluem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, inclusive tributos, taxas equipamentos especiais mão de obra especializada ou-não seguros em geral, equipamentos especiais produtos de limpeza transportes uniformes veículos, operador, combustível e demais elementos necessários para a perfeita execução dos serviços licitados, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais;

DECLARAMOS, para os devidos fins e efeitos do disposto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **W J FREITAS ME**, inscrita no CNPJ: **20.786.264/0001-20** está enquadrada na categoria **micro empresa**, bem como não está incluída nas hipóteses do apostrofo 4º do artigo 3 da lei supracitada.

Finalizando, declaramos, sob pena da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desse certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos e nos responsabilizamos por toda a execução do projeto bem como o que trata a causa editalícia e contratual.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **WALLACE JORGE FREITAS**, Carteira de Identidade 2002099097041 órgão Expedidor SSP CE expedida em 27.08.2002 e CPF nº 042.655.503-12 como representante legal desta empresa.

DECLARAMOS prazo para execução de serviços em até DEZ dias contados a partir da data da ordem de serviço.

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE JORGE FREITAS

CPF: 042.655.503-12

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS

PROPONENTE: W J FREITAS - ME

CNPJ Nº: 20.786.264/0001-20

ENDEREÇO: Av. José Carvalho de Aragão - 303 Alto da Boa Vista, IPU-CE, CEP- 62.250-000

INSC. MUNICIPAL: 95699

IPU-CE, 30 de ABRIL DE 2020


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


FERNANDO MARTINS DE FARIAS
CREA:060810376-4
ENGENHEIRO CIVIL

W J FREITAS - ME

CNPJ 20.786.264/0001-20 AV JOSÉ CARVALHO DE ARAGÃO, 303,
ALTO DA BOA VISTA CEP 62.250-000 IPU-CE

CONT. 88 998465349 wallace-jorge@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE. TP 03/2020 SOU

LOCAL: SANTA QUITERIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

DATA: 20/04/2020

BDI: 24,21%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.898,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	12.600,00	0,23	2.898,00
2		MOVIMENTO DE TERRA					76.988,48
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	144,00	38,71	5.574,24
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.008,00	70,53	71.084,24
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					589.099,80
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.400,00	46,47	65.058,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	11.200,00	31,35	351.120,00
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	180,00	337,01	60.661,80
3.4	C0967	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	3.600,00	33,95	122.320,00
4		LIMPEZA FINAL					12.474,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.600,00	0,99	12.474,00

VALOR ORÇAMENTO: 691.100,28
 VALOR BDI TOTAL: 167.315,38
 VALOR TOTAL: 858.415,66

Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Quinze reais e Sessenta e Seis centavos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA BEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA -CE. TP 03/2020 SOU	DATA : 20/04/2020		BDI : 24,21%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SANTA QUIÉRIA	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	65,22%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.890,00	0,34
2	MOVIMENTO DE TERRA		76.868,48	8,93
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		599.058,90	69,79
4	LIMPEZA FINAL		12.474,00	1,45
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		167.315,38	19,49
		VALOR ORÇAMENTO:	691.100,28	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	167.315,38	
		VALOR TOTAL:	858.415,66	

Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Quinze reais e Sessenta e Seis centavos



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA -CE. TP 03/2020 S0U

LOCAL: SANTA QUITERIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

DATA : 20/04/2020

BDI : 24,21%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,0000	0,0000
A1	INSS	1,5000	1,5000
A2	SESI	1,0000	1,0000
A3	SENAI	0,2000	0,2000
A4	INCRA	0,6000	0,6000
A5	SEBRAE	2,5000	2,5000
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000
A8	FGTS		
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B	17,8500	0,0000
B1	Descanso Semanal Remunerado	3,7100	0,0000
B2	Feriatos	0,9200	0,7100
B3	Auxílio - Enfermidade	10,8300	8,3300
B4	13º Salário	0,0700	0,0600
B5	Licença PaternidadeE	0,7200	0,5800
B6	Faltas Justificadas	1,5500	0,0000
B7	Dias de Chuvas	0,1100	0,0900
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	9,1800	7,6700
B9	Férias Gozadas	0,0300	0,0200
B10	Salário Maternidade		
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C	6,6000	4,3100
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,4000	3,3800
C3	Férias Indenizadas	4,8100	3,7000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,4700	0,3600
C5	Indenização Adicional		
TOTAL		16,4100	11,6800

D	GRUPO D	7,5500	2,8300
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,4700	0,3800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D





CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CORRELAÇÃO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TORÇADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CIL. TP 03/2020 BDU
CORRELAÇÃO	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA
CORRELAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
DATA:	20/04/2020
REU:	24.21%
FRONTE	VERBA
SERVIÇO	CONDIÇÕES FINANCEIRAS
CONDIÇÃO	CONDIÇÕES FINANCEIRAS
REU:	24.21%
REU:	24.21%
REU:	24.21%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.889,00	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	2.889,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	74.688,48	9.583,56	9.583,56	9.583,56	9.583,56	9.583,56	9.583,56	9.583,56	9.583,56	9.583,56	74.688,48
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	598.059,10	74.882,48	74.882,48	74.882,48	74.882,48	74.882,48	74.882,48	74.882,48	74.882,48	74.882,48	598.059,10
4	LIMPEZA FINAL	12.474,00	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25	12.474,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	187.219,30	20.914,42	20.914,42	20.914,42	20.914,42	20.914,42	20.914,42	20.914,42	20.914,42	20.914,42	187.219,30
		858.418,88	107.301,96	107.301,96	107.301,96	107.301,96	107.301,96	107.301,96	107.301,96	107.301,96	107.301,96	858.418,88
			107.301,96	214.603,92	321.905,88	321.905,88	429.207,84	536.509,80	643.811,76	751.113,72	858.418,88	858.418,88



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA -CE. TP 03/2020 SQU	DATA:	20/04/2020	BDI: 24,21%	
	LOCAL:	SANTA QUITERIA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA			HORA:	85,20%
					MES:	-
					REF.:	120018
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,47	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,56	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,58	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (24,21%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,29



2.1. C2876 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:					20,90
VALOR SEM ENCARGOS:					20,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):					17,81
VALOR COM ENCARGOS:					38,71
VALOR BDI (24,21%):					9,37
VALOR COM BDI:					48,08



2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:					12,13
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	43,70	48,07
TOTAL MATERIAL:					48,07
VALOR SEM ENCARGOS:					60,20
VALOR ENCARGOS (85,20%):					16,33
VALOR COM ENCARGOS:					76,53
VALOR BDI (24,21%):					17,98
VALOR COM BDI:					94,51



3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,87	0,83
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,50
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	8,63	2,59
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,17
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	43,70	6,56
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,51	9,53
TOTAL MATERIAL:					16,09
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	290,86	12,51
TOTAL SERVICOS:					12,51
VALOR SEM ENCARGOS:					37,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):					9,28
VALOR COM ENCARGOS:					46,47



VALOR BDI (24.21%):	11,25
VALOR COM BDI:	57,72

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,50
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	43,70	6,56
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,51	9,53
TOTAL MATERIAL:						16,09
VALOR SEM ENCARGOS:						24,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,59
VALOR COM ENCARGOS:						31,35
VALOR BDI (24.21%):						7,59
VALOR COM BDI:						38,94



3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:						71,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	48,45	37,69
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,91	70,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,44	96,80
TOTAL MATERIAL:						204,91
VALOR SEM ENCARGOS:						276,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						337,01
VALOR BDI (24.21%):						81,59
VALOR COM BDI:						418,60

[Handwritten signature]

3.4. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12911	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,74
SERV		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,25	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	16,90	0,38
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AALUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	56,77	0,17
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,59	0,14
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	14,33	14,33
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,09070000	239,89	0,17
TOTAL SERVIÇO:						18,79
VALOR SEM ENCARGOS:						21,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,46
VALOR COM ENCARGOS:						33,95
VALOR BDI (24.21%):						8,22
VALOR COM BDI:						42,17

[Handwritten signature]

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (24.21%):						0,24

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

