



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

Abertura dia 09 de junho de 2020 as 09:00 horas

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 669.123,96 (seiscentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 24,76% (vinte e quatro vírgula setenta e seis por cento), conforme composição analítica, em anexo.


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 08 de junho de 2020.

Atenciosamente,


Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058


Nagya Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442805
CPF 054 890 563-04

Nagya Jotta R. P. Vasconcelos



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-PRIS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

2240
Públi
COMISSÃO LICITATÓRIA

BDI = 24,76%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 20.470,72
1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	29,21	R\$ 43,91	R\$ 1.282,61
1.2	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,08	R\$ 11,70	R\$ 190,50
1.3	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	118,01	R\$ 20,49	R\$ 2.418,02
1.4	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULE-JOS	M2	30,25	R\$ 36,56	R\$ 1.106,19
1.5	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	508,99	R\$ 8,78	R\$ 4.468,13
1.6	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	472,70	R\$ 3,06	R\$ 1.447,30
1.7	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	598,00	R\$ 20,88	R\$ 12.497,11
1.8	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	104,29	R\$ 10,97	R\$ 1.143,95
1.9	C2939	SEINFRA	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	316,68	R\$ 8,39	R\$ 2.653,86
2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 210,30
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	6,33	R\$ 34,17	R\$ 216,30
3			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 42.866,06
3.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,53	R\$ 463,06	R\$ 1.169,47
3.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	48,64	R\$ 56,13	R\$ 2.731,90
3.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-308 MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	2.109,50	R\$ 7,72	R\$ 16.285,34
3.4	C0944	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., ECK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	21,10	R\$ 376,33	R\$ 7.940,56
3.5	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	21,10	R\$ 190,19	R\$ 4.013,01
3.6	C4419	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	127,27	R\$ 85,83	R\$ 10.923,68
4			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 3.273,87
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	70,92	R\$ 46,16	R\$ 3.273,87

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Planaltimbo@hotmail.com

Hailija Jotta R. Vasconcelos
CREMOP/CE 2364
RNP 061.244.2605
CPF 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITERIA - CE.



B.O.I = 24,70%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5			ESQUADRIAS E FERRAGENS				10.761,37
5.1	C423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	R\$ 640,81	R\$ 5.196,88
5.2	C424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 620,00	R\$ 1.250,10
5.3	C1981	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,40X 2,10)m	UN	3,00	R\$ 1.029,41	R\$ 3.089,23
5.4	C4401	SEINFRA	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	R\$ 202,62	R\$ 405,24
5.5	C4485	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE, RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,26	R\$ 79,07	R\$ 812,84
6			COBERTURA				48.853,59
6.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	1.098,50	R\$ 36,33	R\$ 39.923,04
6.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	66,20	R\$ 9,58	R\$ 650,60
6.3	C4395	SEINFRA	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3M" x 3M" P/ COBERTURA	M	188,10	R\$ 22,60	R\$ 4.278,42
6.4	C3659	SEINFRA	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	222,03	R\$ 9,09	R\$ 2.020,45
6.5	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	24,71	R\$ 75,29	R\$ 1.864,93
7			REVESTIMENTOS				22.834,06
7.1	C0770	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP. 5 mm P/ PAREDE	M2	141,56	R\$ 5,06	R\$ 716,32
7.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP. 5 mm P/ TETO	M2	181,15	R\$ 10,01	R\$ 1.813,31
7.3	C3245	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PENERAR, TRAÇO 1:0	M2	72,80	R\$ 24,14	R\$ 1.757,36
7.4	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PENERAR, TRAÇO 1:5	M2	69,30	R\$ 25,04	R\$ 1.733,26
7.5	C2107	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5 ESP. 5 mm P/ TETO	M2	181,15	R\$ 22,07	R\$ 3.997,98
7.6	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (600cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	19,00	R\$ 66,81	R\$ 1.269,80
7.7	C1849	SEINFRA	PASTILHAS DE PORCELANA C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	38,25	R\$ 135,61	R\$ 5.187,08
7.8	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	57,75	R\$ 7,60	R\$ 444,10

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Meskler Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hajjo Junior R. P. Vasconcelos
 CRE: 15354
 RNP 06 13072605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 022020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

B01 = 24,76%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.0	C4285	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	141,42	41,30	5.940,05
8			PISOS				20.499,99
8.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	M2	141,42	31,73	4.487,26
8.2	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	141,42	18,16	2.588,19
8.3	C2985	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PERIFEL-4 - P/ PISO	M2	4,00	63,17	315,22
8.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	4,00	7,80	38,37
8.5	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUIB. POLIMENTO (INTERNO)	M2	130,43	85,95	13.090,45
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				7.320,83
9.1	C0348	SEINFRA	SACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	578,76	2.315,04
9.2	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	4,00	38,38	157,50
9.3	C1610	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COILUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	338,70	1.354,80
9.4	C1151	SEINFRA	DUCHA P/VC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	60,93	243,72
9.5	C1903	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX, (1.50X0.50)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	562,36	562,36
9.6	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	28,03	140,15
9.7	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	4,00	31,45	125,80
9.8	C1940	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	177,66	1.421,28
9.9	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	164,85	989,10
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				74.897,61
10.1	C4782	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	192,00	6,10	1.171,20
10.2	C0622	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"	UN	157,00	12,09	1.898,13
10.3	C0621	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	1,00	6,12	6,12
10.4	C1720	SEINFRA	LUBA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm)	UN	9,00	4,53	40,77

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNP.J. 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hajja Junita R. Vasconcelos

CREM 56264

RNP 0513442605

CPF -054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Socio - Administrador

CPF 448.751.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

BDI = 24,76%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UMIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.5	C3808	SEINFRA	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6kV, 10mm²	M	150,00	R\$ 35,41	R\$ 5.311,50
10.6	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	200,00	R\$ 13,63	R\$ 2.726,00
10.7	C1371	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	M	290,00	R\$ 3,94	R\$ 788,00
10.8	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	4.436,30	R\$ 4,72	R\$ 20.942,17
10.9	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	400,00	R\$ 5,91	R\$ 2.364,00
10.10	C1928	SEINFRA	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4'X2' OU 3'X3"	UN	165,00	R\$ 4,14	R\$ 683,10
10.11	C1929	SEINFRA	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4'X4"	UN	1,00	R\$ 7,32	R\$ 7,32
10.12	C2403	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	92,00	R\$ 13,46	R\$ 1.248,10
10.13	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	R\$ 16,03	R\$ 32,06
10.14	C2482	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "N"	UN	7,00	R\$ 20,30	R\$ 142,13
10.15	C1483	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 31,06	R\$ 31,06
10.16	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	84,00	R\$ 14,10	R\$ 1.184,40
10.17	C1485	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 27,25	R\$ 27,25
10.18	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	R\$ 22,40	R\$ 89,60
10.19	C1488	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 34,19	R\$ 68,38
10.20	C1082	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	27,00	R\$ 19,18	R\$ 517,86
10.21	C1083	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	R\$ 19,18	R\$ 95,90
10.22	C1085	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	UN	2,00	R\$ 19,18	R\$ 38,36
10.23	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS DE TENSÃO - DPSv - 40 KA/40V	UN	4,00	R\$ 116,27	R\$ 465,08
10.24	C4539	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 135,07	R\$ 135,07
10.25	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1.233,80	R\$ 13,02	R\$ 16.064,08
10.26	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3M7)	PAR	33,00	R\$ 1,22	R\$ 40,26

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley *Wesley* Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF: 948.791.342-34

Hayya Jotta R. Vasconcelos
 CREA: 563364
 RNP: 0618442605
 CPF: 054 890 563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE



801 = 24,76%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.27	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,50	R\$ 19,88	R\$ 30,21
10.28	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1")	M	35,30	R\$ 12,75	R\$ 450,08
10.29	C1069	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	R\$ 53,46	R\$ 106,90
10.30	C1075	SEINFRA	PENDENTE OU PLAFOMER C/ GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	UN	2,00	R\$ 39,23	R\$ 78,46
10.31	C1040	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA DE 20W	UN	39,00	R\$ 60,36	R\$ 2.354,04
10.32	C1062	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	155,00	R\$ 73,01	R\$ 11.316,55
10.33	C3581	SEINFRA	MIXTURA MISTO - SOQUETE DE BAKELITE	UN	118,00	R\$ 5,10	R\$ 601,80
10.34	C1707	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	118,00	R\$ 16,57	R\$ 1.955,20
10.35	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 75,54	R\$ 151,08
10.36	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 132X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	R\$ 292,78	R\$ 878,37
10.37	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$ 192,62	R\$ 963,10
11			PINTURA				R\$ 256.807,98
11.1	C0588	SEINFRA	CAIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	507,40	R\$ 3,61	R\$ 1.833,42
11.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS, BMASSA	M2	4.145,99	R\$ 15,91	R\$ 65.882,70
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	M2	4.145,99	R\$ 11,86	R\$ 49.171,44
11.4	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	788,56	R\$ 96,88	R\$ 75.995,21
11.5	C2475	SEINFRA	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÚCO	M2	167,10	R\$ 17,25	R\$ 2.885,51
11.6	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,02	R\$ 31,77	R\$ 318,03
11.7	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	245,92	R\$ 9,03	R\$ 2.220,86
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 19.117,98
12.1	C1928	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	25,34	R\$ 78,50	R\$ 1.989,19
12.2	C2060	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3			

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

GNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hajjio Jolita R. P. Vasconcelos

CREX 065364

RNP 06 563.04

CPF 054 899 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Wesley Magalhães

Sócio - Administrador

CPF 945.751.915-34

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

BDI = 24,76%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
12.3	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIJUNHO (20 X 10 X 4CM). CIBIZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	316,81	R\$ 32,32	R\$ 10.239,30	
12.4	C-4823	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	6,15	R\$ 166,46	R\$ 1.023,73	
12.5	C2727	SEINFRA	DRENAJEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	14,50	R\$ 48,67	R\$ 705,72	
12.6	C1437	SEINFRA	GRELHA DE FERRO PICANALETAS	M2	4,35	R\$ 159,92	R\$ 695,65	
12.7	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO: 50cm	M	21,80	R\$ 75,29	R\$ 1.641,32	
12.8	C3590	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO PESOOTO D=100mm(4")	M	30,41	R\$ 19,78	R\$ 601,51	
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)							R\$	536.329,92
BDI 24,76% (R\$)							R\$	132.795,04
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)							R\$	669.123,96

R\$ 669.123,96 seiscentos e nove mil, cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos

Hidrolândia - CE, 08 de Junho de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 048.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF: 048.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
C.P.A. 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

[Assinatura]





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZÉZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZÉZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUIITÉRIA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	28.470,73							28.470,73
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.16,30							2.16,30
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	60,00%	25.780,12	40,00%	17.366,74					42.956,86
4	PAREDES E PAINÉIS	20,00%	854,73	70,00%	2.201,57	10,00%	327,37			3.273,67
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20,00%	2.152,27	40,00%	4.304,55	30,00%	3.226,41	10,00%	1.070,14	10.761,37
6	COBERTURA	20,00%	9.790,70	30,00%	14.086,05	30,00%	14.086,05	50,00%	24.478,75	48.953,50
7	REVESTIMENTOS	10,00%	2.253,49	30,00%	6.850,47	30,00%	6.850,47	30,00%	6.850,47	22.834,89
8	PISOS	30,00%	6.140,85	20,00%	4.099,90	20,00%	4.099,90	30,00%	6.140,85	20.489,50
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40,00%	2.931,93	20,00%	1.465,97	30,00%	2.198,95	10,00%	732,98	7.329,83
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	20.999,04			20,00%	14.999,52	40,00%	29.999,04	74.997,61
11	PINTURA			30,00%	77.072,27	40,00%	102.763,03	30,00%	77.072,27	256.907,58
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00%	4.779,27	25,00%	4.779,27	25,00%	4.779,27	25,00%	4.779,27	19.117,08
TOTAL SEM BDI (R\$)		21,11%	113.209,44	22,01%	118.050,74	28,70%	153.932,97	28,18%	151.136,78	536.326,92
BDI 24,78% (R\$)		21,11%	28.830,41	22,01%	28.229,36	28,70%	38.113,80	28,18%	37.421,47	132.756,04
TOTAL COM BDI (R\$)		21,11%	141.239,85	22,01%	147.280,10	28,70%	192.046,77	28,18%	188.558,25	669.123,96
TOTAL ACUMULADO (R\$)		21,11%	141.239,85	43,12%	288.519,95	71,82%	480.565,72	100,00%	669.123,96	

Hidroliândia - CE, 08 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF: 94.373.910-24

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroliândia - Hidroliândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hayja Jolita R. Vasconcelos
 CREA: 963564
 RNP: 05.0442605
 CPF: 054.940.563-04





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,58
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,00
	Impostos	
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI = 24,76%

Hidrolândia - CE, 08 de junho de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF: 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020-FMS


OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,55
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 08 de junho de 2020


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF: 948.731.943-34

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04



PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUIITÉRIA - CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 02E.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,82	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Hidrolândia - CE, 08 de junho de 2020

Francisco Westley Timbó Magalhães

Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054 890 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Westley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF: 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
Página 2250

L: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUIITÉRIA - CE.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

M3 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2928	R\$ 17,83	R\$ 5,22
H	2,9286	R\$ 13,21	R\$ 38,69
Total:			R\$ 43,91
Total Simples:			R\$ 43,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 43,91

M2 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0776	R\$ 17,83	R\$ 1,38
H	0,7810	R\$ 13,21	R\$ 10,32
Total:			R\$ 11,70
Total Simples:			R\$ 11,70
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 11,70

M2 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1367	R\$ 17,8300	R\$ 2,44
H	1,3667	R\$ 13,2100	R\$ 18,05
Total:			R\$ 20,49
Total Simples:			R\$ 20,49
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 20,49

M2 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2436	R\$ 17,8300	R\$ 4,34
H	2,4405	R\$ 13,2100	R\$ 32,24
Total:			R\$ 36,58
Total Simples:			R\$ 36,58
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 36,58

M2 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CILHAS CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0586	R\$ 17,8300	R\$ 1,04
H	0,5867	R\$ 13,2100	R\$ 7,74
Total:			R\$ 8,78
Total Simples:			R\$ 8,78
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 8,78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Rua Cel. Antônio Ernesto, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
172-915-338-943-34

Hayza Jatta R. P. Vasconcelos
CREB 55354
RNP 0014442605
CPF 054.690.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
2251
Página

F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FM 5

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

ENDEREÇO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - M2

MAO DE OBRA

12070 TELHADISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0244	17,8300 R\$	0,44
H	0,2441	13,2100 R\$	3,22
Total:			R\$ 3,66
Total Simples:			R\$ 3,66
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,66

1042 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10406 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2681	14,5200 R\$	18,43
H	0,1264	17,8300 R\$	2,25
Total:			R\$ 20,68
Total Simples:			R\$ 20,68
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 20,68

1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC - M2

MAO DE OBRA

11530 MONTADOR
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0727	17,8300 R\$	1,30
H	0,7322	13,2100 R\$	9,67
Total:			R\$ 10,97
Total Simples:			R\$ 10,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 10,97

12539 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6345	13,2100 R\$	8,38
Total:			R\$ 8,38
Total Simples:			R\$ 8,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 8,38

2 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5869	13,2100 R\$	34,17
Total:			R\$ 34,17
Total Simples:			R\$ 34,17
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 34,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Teófilo Magalhães
Sócio-Administrador
CPF 948.731.843-34

Mayra Jéssica R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0608442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	8,2977	17,8300 R\$	147,95
12543 SERVENTE	H	8,9810	13,2100 R\$	118,64
			Total R\$	266,59
MATERIAIS				
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	LN	235,0000	0,4100 R\$	96,35
			Total R\$	96,35
SERVIÇOS				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/28, TRAÇO 1:4	M3	0,3000	353,4000 R\$	106,02
			Total R\$	106,02
Total Simples:				R\$ 488,96
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 488,96

1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2691	14,5200 R\$	18,43
10498 CARPINTEIRO	H	1,2691	17,8300 R\$	22,63
			Total R\$	41,06
MATERIAIS				
10955 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	8,1025 R\$	3,24
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	10,9920 R\$	1,65
11846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,6272 R\$	2,31
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	7,8682 R\$	7,87
			Total R\$	15,07
Total Simples:				R\$ 56,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 56,13

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,8mm - KG

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0781	14,5200 R\$	1,13
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0781	17,8300 R\$	1,39
			Total R\$	2,52
MATERIAIS				
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2263 R\$	0,22
10163 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,3294 R\$	4,98
			Total R\$	5,20
Total Simples:				R\$ 7,72
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 7,72

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.813-34

Hayga Joffa R. P. Vasconcelos
 CRE 56364
 RNP 06 1442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

844 - CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

MÃO DE OBRA

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	19,1762 R\$	13,69
		Total:	R\$ 13,69

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8572	13,2100 R\$	77,37
		Total:	R\$ 77,37

MATERIAIS

109 AREIA MEDIA

1280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11605 PEDRISCO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,9288	48,7862 R\$	46,24
M3	0,6270	74,9234 R\$	46,98
KG	395,0000	0,4401 R\$	177,82
M3	0,2090	68,0900 R\$	14,23
		Total:	R\$ 285,27

Total Simples: R\$ 376,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 376,33

21603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO - M3

MÃO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	4,8810	17,8300 R\$	87,03
H	7,8095	13,2100 R\$	103,16
		Total:	R\$ 190,19

Total Simples: R\$ 190,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 190,19

C/ LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2

MÃO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3417	17,8300 R\$	6,09
H	0,3417	13,2100 R\$	4,51
		Total:	R\$ 10,60

MATERIAIS

10168 AÇO CA-50

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)

11846 SARRAFO DE 1"x4"

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

18266 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,7400	4,5296 R\$	3,35
M	1,3000	15,0457 R\$	20,06
KG	0,0300	10,9920 R\$	0,33
M	0,9700	4,6272 R\$	4,49
M	0,6500	7,8779 R\$	5,12
M2	1,0000	25,6350 R\$	25,64
		Total:	R\$ 59,79

SERVIÇOS

C0848 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0360	324,1802 R\$	9,73
M3	0,0300	190,1830 R\$	5,71
		Total:	R\$ 15,44

Total Simples: R\$ 85,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 85,83

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Waskley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 116.6354
 RNP 0610442605
 CPF 116.633.40

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

4 PAREDES E PAINÉIS

C0073 - ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301	PEDREIRO	H	0,9762	R\$ 17,63	R\$ 17,41
12543	SERVEITE	H	1,0933	R\$ 13,21	R\$ 14,44
				Total:	R\$ 31,85
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA MEDIA	M3	0,0149	R\$ 49,79	R\$ 0,74
141	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	R\$ 1,07	R\$ 2,34
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	R\$ 0,45	R\$ 0,98
12081	TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	R\$ 0,41	R\$ 10,25
				Total:	R\$ 14,31
				Total Simples:	R\$ 46,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 46,16

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	306,6105	R\$ 306,61
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	29,4622	R\$ 58,92
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	283,6614	R\$ 283,66
				Total:	R\$ 649,61
				Total Simples:	R\$ 649,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 649,61

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	306,6105	R\$ 306,61
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	29,4622	R\$ 58,92
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	263,3617	R\$ 263,36
				Total:	R\$ 629,09
				Total Simples:	R\$ 629,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 629,09

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 000442605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

981 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.48X 2.10)m - UN

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,8572	14,5200 R\$	85,05
10408	CARPINTEIRO	H	5,8572	17,8300 R\$	104,43
12301	PEDREIRO	H	1,9524	17,8300 R\$	34,81
12543	SERVENTE	H	1,9524	13,2100 R\$	25,70
				Total	R\$ 250,08
MATERIAIS					
108	AREIA MEDIA	M3	0,0106	51,0000 R\$	0,54
210	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	140,1000 R\$	140,10
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0738 R\$	1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4481 R\$	0,77
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	5,0000	24,0829 R\$	144,50
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,9052 R\$	44,91
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,0000	20,0767 R\$	40,14
11241	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	32,8565 R\$	65,91
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2638 R\$	2,11
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	2,0000	163,0108 R\$	326,02
11724	PREGO	KG	0,4000	10,9820 R\$	4,40
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	8,0000	1,3472 R\$	8,08
				Total	R\$ 779,33
				Total Simples:	R\$ 1.029,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.029,41

C4491 - VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM - UN

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	UN	1,0000	202,6201 R\$	202,62
				Total	R\$ 202,62
				Total Simples:	R\$ 202,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 202,62

C4488 - DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18313	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	1,0000	79,0722 R\$	79,07
				Total	R\$ 79,07
				Total Simples:	R\$ 79,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 79,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Vieskley
 Sócio - Administrador
 CPF 943.731.943-74

Marjara Jotta R. Vasconcelos
 CREA 65364
 RNP 06 83442500
 CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

LOCAL: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0200 - COBERTURA					
0200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - M2					
MAO DE OBRA		H	1,0738	17,8300 R\$	19,15
12391	PEDREIRO	H	1,0738	13,2100 R\$	14,19
12543	SERVEnte			Total R\$	33,34
MATERIAIS		UN	6,0000	0,4879 R\$	2,99
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL			Total R\$	2,99
				Total Simples:	R\$ 36,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 36,33

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0287 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M					
MAO DE OBRA		H	0,2929	17,8300 R\$	5,22
12391	PEDREIRO	H	0,3124	13,2100 R\$	4,13
12543	SERVEnte			Total R\$	9,35
MATERIAIS		M3	0,0025	53,5910 R\$	0,13
10108	AREIA GROSSA	KG	0,3240	1,0738 R\$	0,35
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,4491 R\$	0,15
10805	CIMENTO PORTLAND			Total R\$	0,63
				Total Simples:	R\$ 9,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 9,98

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4 - PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA - M					
MAO DE OBRA		H	0,4881	14,5200 R\$	7,09
10037	AJUDANTE	H	0,4881	17,8300 R\$	8,70
11530	MONTADOR			Total R\$	15,79
MATERIAIS		M	1,0000	6,8139 R\$	6,81
18247	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4"			Total R\$	6,81
				Total Simples:	R\$ 22,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 22,60

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3859 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS - M2					
MAO DE OBRA		H	0,2929	17,8300 R\$	5,22
11530	MONTADOR	H	0,2929	13,2100 R\$	3,97
12543	SERVEnte			Total R\$	9,09
				Total Simples:	R\$ 9,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 9,09

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CREY 56364
 RNP 067442605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley T. dos Anjos
 Sócio - Administrador
 CPF 949.751.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



Tomada de Preços nº 02/2020-FMS

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma do prédio do Hospital Municipal Zezé Benevides, sede do Município de Santa Quitéria

Ra: Reforma do prédio do Hospital Público Municipal Zezé Benevides

Cal: Rua Cel. Antônio Ernesto - Centro - Sede do Município - Santa Quitéria - CE.

061 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1714	14,5200 R\$	17,01
12320 ENCANADOR	H	1,1714	17,8300 R\$	20,88
			Total: R\$	37,89
MATERIAIS				
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0,50M	M	1,0300	31,4141 R\$	32,36
11725 PREGO 15X15	KG	0,0800	10,9920 R\$	0,99
11784 REBITES	KG	0,0400	37,1346 R\$	1,49
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0400	63,7649 R\$	2,55
			Total: R\$	37,39
			Total Simples: R\$	75,29
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	75,29

7 REVESTIMENTOS

08776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE - M2

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301 PEDREIRO	H	0,0076	17,83 R\$	1,74
12543 SERVENTE	H	0,1464	13,21 R\$	1,93
			Total: R\$	3,67
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	49,79 R\$	0,30
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,45 R\$	1,09
			Total: R\$	1,39
			Total Simples: R\$	5,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	5,06

08778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ TETO - M2

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2441	17,8300 R\$	4,35
12543 SERVENTE	H	0,3026	13,2100 R\$	4,00
			Total: R\$	8,35
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0071	49,7862 R\$	0,35
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,4491 R\$	1,31
			Total: R\$	1,66
			Total Simples: R\$	10,01
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	
			Valor Geral: R\$	10,01

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF: 945.721.942-34

Hayya Jofia R. P. Vasconcelos
 CRE: 56364
 RNP: 04.444280C
 CPF: 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5857	17,8300 R\$	10,44
12543 SERVENTE	H	0,5857	13,2100 R\$	7,74
			Total: R\$	18,18
SERVIÇOS				
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	298,1315 R\$	5,96
			Total: R\$	5,96
			Total Simplex: R\$	34,14
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	24,14

2487 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5857	17,8300 R\$	10,44
12543 SERVENTE	H	0,5857	13,2100 R\$	7,74
			Total: R\$	18,18
SERVIÇOS				
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	295,4243 R\$	7,46
			Total: R\$	7,46
			Total Simplex: R\$	25,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	25,64

2187 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5 ESP-5 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5857	17,8300 R\$	10,44
12543 SERVENTE	H	0,7517	13,2100 R\$	9,93
			Total: R\$	20,37
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	48,7862 R\$	0,30
10442 CAL VIRGEM EM PO	KG	1,6900	0,8298 R\$	1,40
			Total: R\$	1,70
			Total Simplex: R\$	22,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	22,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Weskley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 848.731.343-34

Janayra Jaita R. P. Vasconcelos
 CREM 56364
 RNP 0630442605
 CPF 054.880.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2259
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

143 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7029	17,8300 R\$	12,53
H	0,7029	13,2100 R\$	9,28
		Total:	R\$ 21,81

MATERIAIS

15498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
15500 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,2622 R\$	33,29
KG	6,0000	1,9524 R\$	11,71
		Total:	R\$ 45,00

Total Simples: R\$ 66,81
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 66,81

11849 - PASTILHAS DE PORCELANA C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA - M2

MAO DE OBRA

11598 PASTILHEIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5857	17,8300 R\$	10,44
H	0,6833	13,2100 R\$	9,03
		Total:	R\$ 19,47

MATERIAIS

10119 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS
10154 ÁCIDO MURIÁTICO
11505 PASTA DE CIMENTO BRANCO
11598 PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA
11671 SODA CAUSTICA

KG	7,0000	2,7334 R\$	19,13
L	0,1000	3,7779 R\$	0,38
KG	3,0000	2,9286 R\$	8,79
M2	1,0200	85,7982 R\$	87,51
KG	0,0500	6,6089 R\$	0,33
		Total:	R\$ 116,14

Total Simples: R\$ 136,61
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 136,61

11129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1952	17,8300 R\$	3,48
H	0,1952	13,2100 R\$	2,58
		Total:	R\$ 6,06

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,5630	2,7919 R\$	1,53
		Total:	R\$ 1,53

Total Simples: R\$ 7,69
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 7,69

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Mesquita Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 06/4442605
CPF 054.990.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUIITÉRIA - CE.

285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18291 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	41,3030 R\$	41,30
		Total:	R\$ 41,30
		Total Simples:	R\$ 41,30
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 41,30

PISOS

1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0360	19,1762 R\$	0,69
		Total:	R\$ 0,69

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3905	17,8300 R\$	6,96
H	1,0738	13,2100 R\$	14,19
		Total:	R\$ 21,15

MATERIAIS

10108 AREIA MEDIA

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0332	49,7862 R\$	1,65
M3	0,0440	74,9234 R\$	3,30
KG	11,0000	0,4491 R\$	4,94
		Total:	R\$ 9,89

Total Simples:	R\$ 31,73
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 31,73

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2441	17,8300 R\$	4,35
H	0,5369	13,2100 R\$	7,09
		Total:	R\$ 11,44

MATERIAIS

10108 AREIA MEDIA

10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0362	49,7862 R\$	1,80
KG	10,9500	0,4491 R\$	4,92
		Total:	R\$ 6,72

Total Simples:	R\$ 18,16
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 18,16

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Fis. José Wesley Magalhães
Socio - Administrador
CPF: 945.731.943-34

Angela Jotta R. P. Vasconcelos
CRM 56364
RNP 4442505
CPF: 051.880.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-82270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 02/2020-FMS
Página 2261

F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,5857	17,8300 R\$	10,44
12543 SERVENTE	H	0,5857	13,2100 R\$	7,74
			Total: R\$	18,18

MATERIAIS
15488 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	KG	Preço	Total
1,1000		30,2524 R\$	33,28
	6,0000	1,9524 R\$	11,71
		Total: R\$	44,99

Total Simples: R\$ 83,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 83,17

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1952	17,8300 R\$	3,48
12543 SERVENTE	H	0,1952	13,2100 R\$	2,58
			Total: R\$	6,06

MATERIAIS
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	Preço	Total
0,5830	2,7919 R\$	1,63
	Total: R\$	1,63

Total Simples: R\$ 7,69
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 7,69

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,1704 R\$	0,23
748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	0,8321 R\$	0,67
			Total: R\$	0,90

MAO DE OBRA
11227 GRANITEIRO/MANIPULADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

H	Preço	Total
1,4643	17,8300 R\$	26,11
1,1714	17,8300 R\$	20,89
1,1714	13,2100 R\$	15,47
	Total: R\$	62,47

MATERIAIS
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS
10108 AREIA GROSSA
10508 CERA
10805 CIMENTO PORTLAND
10967 DISCO DE DESBASTE DE 7
11101 ESMERIL N.30
11102 ESMERIL N.60
11316 JUNTA PLÁSTICA Y 27MM PARA PISOS

KG	M3	KG	KG	UN	UN	UN	M	Preço	Total
21,0000								0,4002 R\$	8,41
	0,0300							53,6910 R\$	1,61
		0,1500						14,3111 R\$	2,15
		26,5800						0,4491 R\$	11,94
			0,0300					16,4197 R\$	0,49
				0,1000				31,1408 R\$	3,11
					0,0500			31,1408 R\$	1,56
						2,5000		1,3226 R\$	3,31
								Total: R\$	32,58

Total Simples: R\$ 95,95
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 95,95

Cláudio Timbó P. Vasconcelos
CREA 06364
RNP 051412505

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Rua Magalhães
Socio - Administrador
CPF: 948.731.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



Tomada de Preços nº 02/2020-FMS

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma do prédio do Hospital Municipal Zezé Benevides, sede do Município de Santa Quitéria

Ra: Reforma do prédio do Hospital Público Municipal Zezé Benevides

Cal: Rua Cel. Antonio Ernesto - Centro - Sede do Município - Santa Quitéria - CE.

9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA - UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9524	R\$ 14,52	R\$ 28,35
12320	ENCANADOR	H	1,9524	R\$ 17,83	R\$ 34,81
				Total:	R\$ 63,16
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	286,3097	R\$ 286,31
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1757	R\$ 0,35
10606	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	185,4780	R\$ 185,48
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,6778	R\$ 15,68
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1952	R\$ 0,11
11579	PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6791	R\$ 3,36
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,3074	R\$ 24,31
				Total:	R\$ 515,60
				Total Simples:	R\$ 578,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 578,76

00515 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS - UN		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10152	AZULEJISTA	H	1,0738	17,8300	R\$ 19,15
12543	SERVENTE	H	1,0738	13,2100	R\$ 14,19
				Total:	R\$ 33,34
MATERIAIS					
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0005	49,7882	R\$ 0,02
10333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,0000	5,7498	R\$ 5,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200	0,4491	R\$ 0,28
				Total:	R\$ 6,05
				Total Simples:	R\$ 39,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 39,39

01619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6846	14,5200	R\$ 38,88
12320	ENCANADOR	H	2,6846	17,8300	R\$ 47,67
				Total:	R\$ 86,55
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1757	R\$ 0,35
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,6778	R\$ 15,68
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1952	R\$ 0,16
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	70,5890	R\$ 70,59
11579	PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6791	R\$ 3,36
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,8556	R\$ 83,86
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	64,5658	R\$ 64,57
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,2763	R\$ 13,28
				Total:	R\$ 251,85
				Total Simples:	R\$ 338,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 338,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesleyley T. Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Regina Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 66364
 RNP 061442605
 CPF 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 2263
Página 01

Tomada de Preços Nº 02/2020-FMS

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

DAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

151 - DUCHA PI/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

- 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
- 12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4881	14,5200 R\$	7,09
H	0,4881	17,8300 R\$	8,70
		Total:	R\$ 15,79

MATERIAIS

- 10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"
- 11180 FITA DE VEDAÇÃO

LN	1,0000	45,0907 R\$	45,09
M	0,2600	0,1852 R\$	0,05
		Total:	R\$ 45,14

Total Simples: R\$ 60,93
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: R\$ 60,93

1993 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

- 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
- 12320 ENCANADOR
- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,4167	14,5200 R\$	49,61
H	3,4167	17,8300 R\$	60,92
H	2,1476	17,8300 R\$	38,29
H	2,1476	13,2100 R\$	28,37
		Total:	R\$ 177,19

MATERIAIS

- 10108 AREIA GROSSA
- 10189 AÇO CA-68
- 10805 CIMENTO PORTLAND
- 11180 FITA DE VEDAÇÃO
- 11605 PEDRISCO
- 11548 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58
- 11063 SIFÃO CROMADO 2"
- 12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA 3/4"
- 12264 VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"

M3	0,0190	53,6910 R\$	1,02
KG	0,6000	4,5296 R\$	2,72
KG	9,8300	0,4491 R\$	4,41
M	1,1300	0,1852 R\$	0,22
M3	0,0260	68,0900 R\$	1,77
UN	1,0000	186,1809 R\$	186,16
UN	1,0000	106,6791 R\$	106,68
UN	1,0000	72,2466 R\$	72,25
UN	1,0000	29,9401 R\$	29,94
		Total:	R\$ 405,19

Total Simples: R\$ 582,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 582,38

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4881	17,8300 R\$	8,70
		Total:	R\$ 8,70

MATERIAIS

- 18670 PORTA PAPEL METÁLICO

LN	1,0000	19,3288 R\$	19,33
		Total:	R\$ 19,33

Total Simples: R\$ 28,03
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 28,03

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 Rua Cel. Antônio Ernesto, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 CPF: 549.731.943-34

Hayja Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 6364
 RNP 061442605
 CPF 054 898 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020-FM 6

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

671 - SABONETEIRA METÁLICA - UN

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4881	17,8300 R\$	8,70
Total:			R\$ 8,70

MATERIAIS

18671 SABONETEIRA METÁLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	22,7455 R\$	22,75
Total:			R\$ 22,75

Total Simples: R\$ 31,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,45

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9288	R\$ 14,52	R\$ 42,52
H	2,9288	R\$ 17,83	R\$ 52,22
H	2,4405	R\$ 13,21	R\$ 32,24
Total:			R\$ 126,98

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA

10441 CAL HIDRATADA

105 CIMENTO PORTLAND

10684 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM

10685 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM

11293 JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"

11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM

11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM

11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0035	53,6910 R\$	0,19
KG	2,5000	1,0738 R\$	2,68
KG	2,5000	0,4481 R\$	1,12
UN	2,0000	0,7810 R\$	1,56
UN	4,0000	1,5619 R\$	6,25
UN	1,0000	3,4948 R\$	3,49
UN	2,0000	1,2398 R\$	2,48
UN	1,0000	2,2160 R\$	2,22
UN	1,0000	2,4307 R\$	2,43
M	1,2000	2,2745 R\$	2,73
M	5,0000	5,1055 R\$	25,53
Total:			R\$ 50,68

Total Simples: R\$ 177,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 177,66

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 848.731.943-24

Haggo Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 56384
 RNP 0613142605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9286	14,5200 R\$	42,52
12320 ENCANADOR	H	2,9286	17,8300 R\$	52,22
12543 SERVENTE	H	2,4405	13,2100 R\$	32,24
			Total: R\$	126,98
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0040	53,6910 R\$	0,21
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0738 R\$	3,22
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4481 R\$	1,35
**282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6620 R\$	5,66
33 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3657 R\$	2,73
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8548 R\$	1,85
12012 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	10,2013 R\$	10,20
12013 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,8310 R\$	2,83
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	8,3367 R\$	2,75
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,0067 R\$	4,51
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	5,1153 R\$	2,56
			Total: R\$	37,87
Total Simples: R\$				164,85
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI: R\$				-
Valor Geral: R\$				164,85

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1464	14,5200 R\$	2,13
12312 ELETRICISTA	H	0,1464	18,0700 R\$	2,65
			Total: R\$	4,78
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,3179 R\$	1,32
			Total: R\$	1,32
Total Simples: R\$				6,10
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI: R\$				-
Valor Geral: R\$				6,10

C0622 - CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2441	14,5200 R\$	3,54
12312 ELETRICISTA	H	0,2441	18,0700 R\$	4,41
			Total: R\$	7,95
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10417 CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	UN	1,0000	4,1391 R\$	4,14
			Total: R\$	4,14
Total Simples: R\$				12,09
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI: R\$				-
Valor Geral: R\$				12,09

Nayya Jaita R. P. Vasconcelos
 CRE 156364
 RNP 06 142605
 CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Sócio - Administrador
 CPF 648.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



L: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

REALIZAÇÃO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

121 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1464	14,5200 R\$	2,13
H	0,1464	18,0700 R\$	2,65
		Total:	R\$ 4,78

MATERIAIS

- 10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18

UN	1,0000	1,3374 R\$	1,34
		Total:	R\$ 1,34
		Total Simples:	R\$ 6,12
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 6,12

11720 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) - UN

MAO DE OBRA

- 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
- 12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1074	14,5200 R\$	1,56
H	0,1074	17,8300 R\$	1,91
		Total:	R\$ 3,47

MATERIAIS

- 11180 FITA DE VEDAÇÃO
- 11440 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2"

M	0,6200	0,1952 R\$	0,12
UN	1,0000	0,9372 R\$	0,94
		Total:	R\$ 1,06
		Total Simples:	R\$ 4,53
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 4,53

13908 - CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm² - M

MAO DE OBRA

- 12312 ELETRICISTA
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1800	18,0700 R\$	3,26
H	0,3612	13,2100 R\$	4,77
		Total:	R\$ 8,03

MATERIAIS

- 17376 CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm²

M	1,1000	24,8931 R\$	27,38
		Total:	R\$ 27,38
		Total Simples:	R\$ 35,41
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 35,41

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Dantas Magalhães
 Sócio-Administrador
 CPF 948.731.943-34

Marjory Jolita R. P. Vasconcelos
 CRS 165384
 RNP 09 142605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



Tomada de Preços Nº 02/2020-FMS

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma do prédio do Hospital Municipal Zezé Benevides, sede do Município de Santa Quitéria.

Ra: Reforma do prédio do Hospital Público Municipal Zezé Benevides

Cal: Rua Cel. Antonio Ernesto - Centro - Sede do Município - Santa Quitéria - CE.

550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1562	14,5200 R\$	2,27
H	0,1562	18,0700 R\$	2,82
		Total: R\$	5,09

MATERIAIS

1036B CABO EM PVC 1000V 16MM2

M	1,0200	8,3758 R\$	8,54
		Total: R\$	8,54

Total Simples: R\$ 13,63
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 13,63

C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0976	14,5200 R\$	1,42
H	0,0976	18,0700 R\$	1,76
		Total: R\$	3,18

MATERIAIS

11170 FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V

M	1,0200	0,7419 R\$	0,76
		Total: R\$	0,76

Total Simples: R\$ 3,94
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 3,94

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1074	14,5200 R\$	1,56
H	0,1074	18,0700 R\$	1,94
		Total: R\$	3,50

MATERIAIS

11172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V

M	1,0200	1,2007 R\$	1,22
		Total: R\$	1,22

Total Simples: R\$ 4,72
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 4,72

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley de Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayga Jolfa R. P. Vasconcelos
 CREA 6364
 RNP 0613442605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 2068
Página 02

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

1975 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 - M

UNIDADE DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1171	14,5200 R\$	1,70
12312 ELETRICISTA	H	0,1171	18,0700 R\$	2,12
			Total: R\$	3,82
MATERIAIS				
11173 FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,0500 R\$	2,09
			Total: R\$	2,09
			Total Simples: R\$	5,91
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	5,91

1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" - UN

UNIDADE DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0488	14,5200 R\$	0,71
12312 ELETRICISTA	H	0,0488	18,0700 R\$	0,88
			Total: R\$	1,59
MATERIAIS				
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5479 R\$	2,55
			Total: R\$	2,55
			Total Simples: R\$	4,14
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	4,14

C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" - UN

UNIDADE DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0586	14,5200 R\$	0,85
12312 ELETRICISTA	H	0,0586	18,0700 R\$	1,06
			Total: R\$	1,91
MATERIAIS				
11106 ESPELHO 4"X4"	UN	1,0000	5,4081 R\$	5,41
			Total: R\$	5,41
			Total Simples: R\$	7,32
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	7,32

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Angela R. P. Vasconcelos
CREA 6364
RNP 061442605
CPF 054 898 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZE BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

MATERIAIS

12118 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2050	14,5200 R\$	2,98
H	0,2050	18,0700 R\$	3,70
Total:			R\$ 6,68
UN	1,0000	6,8441 R\$	6,80
Total:			R\$ 6,80
Total Simples:			R\$ 13,48
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 13,48

21484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2831	14,5200 R\$	4,11
H	0,2831	18,0700 R\$	5,12
Total:			R\$ 9,23
UN	1,0000	6,7953 R\$	6,80
Total:			R\$ 6,80
Total Simples:			R\$ 16,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 16,03

22492 - TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

MATERIAIS

12118 TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2929	14,5200 R\$	4,25
H	0,2929	18,0700 R\$	5,29
Total:			R\$ 9,54
UN	1,0000	10,8456 R\$	10,85
Total:			R\$ 10,85
Total Simples:			R\$ 20,39
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 20,39

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 MAGALHÃES
 Sócio-Administrador
 CPF 948.731.943-34

Magda Joffa R. P. Vasconcelos
 CRE 156364
 RNP 06 1442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-82270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4393	14,5200 R\$	6,38
H	0,4393	18,0700 R\$	7,94
		Total: R\$	14,32

MATERIAIS

11254 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.

UN	1,0000	17,3373 R\$	17,34
		Total: R\$	17,34

Total Simples: R\$ 31,66
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 31,66

C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2050	14,5200 R\$	2,98
H	0,2050	18,0700 R\$	3,70
		Total: R\$	6,68

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	7,4191 R\$	7,42
		Total: R\$	7,42

Total Simples: R\$ 14,10
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 14,10

C1486 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3612	14,5200 R\$	5,24
H	0,3612	18,0700 R\$	6,53
		Total: R\$	11,77

MATERIAIS

11258 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.

UN	1,0000	15,4770 R\$	15,48
		Total: R\$	15,48

Total Simples: R\$ 27,25
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 27,25

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 848.731.943-34

Hayga Jaita R. P. Vasconcelos
 CRE 56364
 RNP 06 442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

221
Página
SANTA QUITERIA - COM

1: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 19A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3612	14,5200 R\$	5,24
H	0,3612	18,0700 R\$	6,53
		Total:	R\$ 11,77

MATERIAIS

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	10,6303 R\$	10,63
		Total:	R\$ 10,63

Total Simples: R\$ 22,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 22,40

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5174	14,5200 R\$	7,51
H	0,5174	18,0700 R\$	9,35
		Total:	R\$ 16,86

MATERIAIS

11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	17,3276 R\$	17,33
		Total:	R\$ 17,33

Total Simples: R\$ 34,19
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 34,19

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 19A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2929	14,5200 R\$	4,25
H	0,2929	18,0700 R\$	5,29
		Total:	R\$ 9,54

MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 19A

UN	1,0000	9,6351 R\$	9,64
		Total:	R\$ 9,64

Total Simples: R\$ 19,18
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 19,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Socio - Administrador
CPF: 948.731.943-34

Marjory Jotta R.P. Vasconcelos
CREM: 66364
RNP: 06/1442605
CPF: 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO
2272
Página 01

F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2929	14,5200 R\$	4,25
12312 ELETRICISTA	H	0,2929	18,0700 R\$	5,29
			Total: R\$	9,54
MATERIAIS				
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,6351 R\$	9,64
			Total: R\$	9,64
			Total Simples: R\$	19,18
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	19,18

1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2929	14,5200 R\$	4,25
12312 ELETRICISTA	H	0,2929	18,0700 R\$	5,29
			Total: R\$	9,54
MATERIAIS				
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,6351 R\$	9,64
			Total: R\$	9,64
			Total Simples: R\$	19,18
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	19,18

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	116,2654 R\$	116,27
			Total: R\$	116,27
			Total Simples: R\$	116,27
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	116,27

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,5857	14,5200 R\$	8,50
12312 ELETRICISTA	H	0,5857	18,0700 R\$	10,58
			Total: R\$	19,08
MATERIAIS				
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	116,5876 R\$	116,59
			Total: R\$	116,59
			Total Simples: R\$	135,67
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	135,67

Itanga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 63364
RNP 0513442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

ENDEREÇO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7810	14,5200 R\$	11,34
		Total: R\$	11,34

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA

M	1,0000	1,6791 R\$	1,68
		Total: R\$	1,68

Total Simples: R\$ 13,02

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,02

CM479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") - PAR

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0088	14,5200 R\$	0,14
H	0,0088	18,0700 R\$	0,18
		Total: R\$	0,32

MATERIAIS

10134 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"

10293 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"

UN	1,0000	0,3807 R\$	0,38
UN	1,0000	0,5174 R\$	0,52
		Total: R\$	0,90

Total Simples: R\$ 1,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 1,22

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4383	14,5200 R\$	6,38
H	0,4383	18,0700 R\$	7,94
		Total: R\$	14,32

MATERIAIS

11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"

M	1,1000	4,1489 R\$	4,56
		Total: R\$	4,56

Total Simples: R\$ 18,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 18,88

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Teófilo Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Rayssa Joita R. P. Vasconcelos
CRE 56364
RNP 06 1442505
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2929	14,5200 R\$	4,25
H	0,2929	18,0700 R\$	5,29
		Total: R\$	9,54

MATERIAIS

- 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

M	1,1000	2,9140 R\$	3,21
		Total: R\$	3,21
		Total Simples: R\$	12,75
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	12,75

C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7810	14,5200 R\$	11,34
H	0,7810	18,0700 R\$	14,11
		Total: R\$	25,45

MATERIAIS

- 11374 LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA
- 11471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W

UN	1,0000	26,0548 R\$	26,05
UN	1,0000	1,9524 R\$	1,95
		Total: R\$	28,00
		Total Simples: R\$	53,45
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	53,45

C1875 - PENDENTE OU PLAFONIER C/ GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7810	14,5200 R\$	11,34
H	0,7810	18,0700 R\$	14,11
		Total: R\$	25,45

MATERIAIS

- 11472 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W
- 11674 PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 8'X4' TIPO BRASIL

UN	1,0000	1,9524 R\$	1,95
UN	1,0000	11,8315 R\$	11,83
		Total: R\$	13,78
		Total Simples: R\$	39,23
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	39,23

Mayra Jofia R. P. Vasconcelos
 CREA 00364
 RNP 0612412605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley T. Magalhães
 Sócio - Adm. Autor
 CPF 949.731.943-34

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4881	14,5200 R\$	7,09
12312	ELETRICISTA	H	0,9762	18,0700 R\$	17,64
				Total:	R\$ 24,73
MATERIAIS		UN	1,0000	35,6313 R\$	35,63
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA				
				Total:	R\$ 35,63
				Total Simples:	R\$ 60,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 60,36

1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0738	14,5200 R\$	15,59
12312	ELETRICISTA	H	1,0738	18,0700 R\$	19,40
				Total:	R\$ 34,99
MATERIAIS		UN	1,0000	38,0230 R\$	38,02
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W				
				Total:	R\$ 38,02
				Total Simples:	R\$ 73,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 73,01

1681 - MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,1464	18,0700 R\$	2,65
				Total:	R\$ 2,65
MATERIAIS		UN	1,0000	2,4503 R\$	2,45
16130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)				
				Total:	R\$ 2,45
				Total Simples:	R\$ 5,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,10

1757 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATÉ 13W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,2629	18,0700 R\$	5,29
				Total:	R\$ 5,29
MATERIAIS		UN	1,0000	11,2751 R\$	11,28
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W				
				Total:	R\$ 11,28
				Total Simples:	R\$ 16,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF nº 731.943-34

Hayza Jolita R. P. Vasconcelos
 CREA 00364
 RNP 06144-2505
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

ENDEREÇO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITERIA - CE.

1579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9762	14,5200 R\$	14,17
H	0,9762	18,0700 R\$	17,84
		Total: R\$	31,01

MATERIAIS

- 16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)

UN	1,0000	43,7338 R\$	43,73
		Total: R\$	43,73

Total Simples: R\$ 75,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 75,54

22058 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9286	14,5200 R\$	42,52
H	2,9286	18,0700 R\$	52,92
		Total: R\$	95,44

MATERIAIS

- 10193 BARRAMENTO NEUTRO PV BAIXA TENSÃO
- 10194 BARRAMENTO PRINCIPAL PV BAIXA TENSÃO
- 10195 BARRAMENTO TERRA PV BAIXA TENSÃO
- 11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM

UN	1,0000	29,8717 R\$	29,87
UN	1,0000	29,3836 R\$	29,38
UN	1,0000	24,2679 R\$	24,29
UN	1,0000	113,8103 R\$	113,81
		Total: R\$	197,35

Total Simples: R\$ 292,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 292,79

Chamf - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

- 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
- 12312 ELETRICISTA
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9286	14,5200 R\$	42,52
H	2,9286	18,0700 R\$	52,92
H	2,4405	13,2100 R\$	32,24
		Total: R\$	127,68

MATERIAIS

- 10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2
- 10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18
- 10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM
- 10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"
- 10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A
- 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"
- 11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"
- 11181 FITA ISOLANTE
- 11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS
- 11408 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"

M	12,0000	R\$ 1,41	R\$ 16,87
UN	1,0000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
UN	1,0000	R\$ 7,23	R\$ 7,23
UN	1,0000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
UN	0,1000	R\$ 9,64	R\$ 0,96
M	3,0000	R\$ 2,91	R\$ 8,74
UN	1,0000	R\$ 2,55	R\$ 2,55
M	3,0000	R\$ 0,76	R\$ 2,28
UN	1,0000	R\$ 21,74	R\$ 21,74
UN	2,0000	R\$ 0,73	R\$ 1,45
		Total: R\$	84,94

Total Simples: R\$ 192,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 192,62

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley de Aguiar
 Sócio - Administrador
 CPF 928.731.943-04

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 16364
 RNP 061442605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



Tomada de Preços nº 02/2020-FM/S

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma do prédio do Hospital Municipal Zezé Benevides, sede do Município de Santa Quitéria.

Ra: Reforma do prédio do Hospital Público Municipal Zezé Benevides

Cal: Rua Cel. Antônio Ernesto - Centro - Sede do Município - Santa Quitéria - CE.

11	PINTURA					
688 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2						
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR		H	0,1952	17,8500 R\$	3,49
					Total:	R\$ 3,49
MATERIAIS			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL		KG	0,3000	1,0738 R\$	0,32
					Total:	R\$ 0,32
					Total Simples:	R\$ 3,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	R\$ 3,81

C1815 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2						
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR		H	0,3417	14,5200 R\$	4,96
12395	PINTOR		H	0,3805	17,8500 R\$	6,97
					Total:	R\$ 11,93
MATERIAIS			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA		LN	0,2500	0,5369 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX		L	0,1200	11,7825 R\$	1,42
12096	TINTA LATEX		L	0,1700	14,3111 R\$	2,43
					Total:	R\$ 3,98
					Total Simples:	R\$ 15,91
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	R\$ 15,91

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2						
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR		H	0,1952	14,52 R\$	2,83
12395	PINTOR		H	0,2929	17,65 R\$	5,23
					Total:	R\$ 8,06
MATERIAIS			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA		LN	0,4000	0,54 R\$	0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA		KG	0,7000	5,13 R\$	3,59
					Total:	R\$ 3,80
					Total Simples:	R\$ 11,86
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	R\$ 11,86

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 908.731.943-04

Harjo Joia R. P. Vasconcelos
 CRE 56364
 RNP 06/1442605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

CAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

017 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1757	14,5200 R\$	2,55
12395 PINTOR	H	0,1952	17,8500 R\$	3,49
			Total: R\$	6,04
MATERIAIS				
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	LN	1,0000	0,5368 R\$	0,54
16165 LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,4803	16,7418 R\$	8,04
			Total: R\$	8,58
			Total Simples: R\$	14,62
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral: R\$	14,62

2475 - TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	2,0500	14,5200 R\$	29,77
12395 PINTOR	H	2,0500	17,8500 R\$	36,59
			Total: R\$	66,36
MATERIAIS				
11346 LIXA PARA FERRO	UN	1,5000	1,2888 R\$	1,93
11403 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,2500	16,2440 R\$	4,06
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX	KG	0,8000	3,0146 R\$	3,13
11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,3000	11,7925 R\$	3,54
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800	35,8004 R\$	2,95
12063 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500	48,3121 R\$	16,91
			Total: R\$	32,52
			Total Simples: R\$	98,88
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral: R\$	98,88

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3417	14,52 R\$	4,96
12395 PINTOR	H	0,3905	17,85 R\$	6,97
			Total: R\$	11,93
MATERIAIS				
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0420	12,48 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	20,95 R\$	3,35
11199 FUNDOS BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1310	9,64 R\$	1,26
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,54 R\$	0,21
			Total: R\$	5,32
			Total Simples: R\$	17,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral: R\$	17,25

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Vasconcelos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Handy Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 6364
 RNP 0512842605
 CPF 054.898.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



IF: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUIÉTÉRIA - CE.

1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

- 10045 AJUDANTE DE PINTOR
- 12385 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7810	R\$ 14,52	R\$ 11,34
H	0,7810	R\$ 17,85	R\$ 13,94
Total:			R\$ 25,28

MATERIAIS

- 10035 AGUARRAZ MINERAL
- 11100 ESMALTE SINTETICO
- 11346 LIXA PARA FERRO
- 12293 ZARCÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0300	R\$ 12,48	R\$ 0,37
L	0,1600	R\$ 20,95	R\$ 3,35
UN	0,3000	R\$ 1,29	R\$ 0,39
L	0,1200	R\$ 18,85	R\$ 2,28
Total:			R\$ 6,49

Total Simples: R\$ 31,77
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: R\$ 31,77

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6833	R\$ 13,2100	R\$ 9,03
Total:			R\$ 9,03

Total Simples: R\$ 9,03
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: R\$ 9,03

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2891	R\$ 13,2100	R\$ 16,76
Total:			R\$ 16,76

MATERIAIS

- 10108 AREIA GROSSA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1500	R\$ 53,6810	R\$ 61,74
Total:			R\$ 61,74

Total Simples: R\$ 78,50
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: R\$ 78,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 945.731.943-34

Ilana Joffa R. P. Vasconcelos
 CREM 56364
 RNP 061442505
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



F: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (HORÁRIO)

- 10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)
- 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0757	24,5010 R\$	1,85
H	0,0041	37,1600 R\$	0,15
Total:			R\$ 2,00

MAO DE OBRA

- 10445 CALCETEIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1557	17,8300 R\$	2,78
H	0,1557	13,2100 R\$	2,06
Total:			R\$ 4,84

MATERIAIS

- 10109 AREIA MEDIA
- 12403 PÓ DE PEDRA
- 18513 TILJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0568	48,7862 R\$	2,83
M3	0,0065	37,9156 R\$	0,25
UN	51,0000	0,4393 R\$	22,40
Total:			R\$ 25,48

Total Simples: R\$ 32,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 32,32

C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA

- 11328 LADRILHISTA
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4881	17,8300 R\$	8,70
H	0,5855	13,2100 R\$	7,87
Total:			R\$ 16,57

MATERIAIS

- 18621 COLA VINIL PARA PVC
- 18622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,1200	18,9926 R\$	2,40
M2	1,1000	134,0811 R\$	147,48
Total:			R\$ 149,88

Total Simples: R\$ 166,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 166,45

C1727 - DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D=0,30m - M

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3124	17,8300 R\$	5,57
H	0,8248	13,2100 R\$	8,25
Total:			R\$ 13,82

MATERIAIS

- 12455 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0500	32,8003 R\$	34,44
Total:			R\$ 34,44

SERVIÇOS

- C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0010	407,7353 R\$	0,41
Total:			R\$ 0,41

Total Simples: R\$ 48,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 48,67

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley de Aguiar
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Henry Jolfa R. Vasconcelos
CREA 13364
RNP 0614422605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2281
Página 2

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FM 9

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES

LOCAL: RUA CEL. ANTONIO ERNESTO - CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO - SANTA QUITÉRIA - CE.

C1437 - GRELHA DE FERRO PICANALETAS - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10740 MÁQUINA DE SOLDA (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2000	0,0578 R\$	0,07
		Total: R\$	0,07

MAO DE OBRA

10946 AJUDANTE DE SERRALHEIRO
11858 SERRALHEIRO

H	1,4643	14,5200 R\$	21,26
H	1,4643	17,8300 R\$	26,11
		Total: R\$	47,37

MATERIAIS

1163 AÇO CA-50
10208 BATENTE DE FERRO
11061 ELETRODOS

KG	13,0250	4,3343 R\$	56,45
M	2,1000	17,4740 R\$	36,70
KG	1,2000	15,1073 R\$	18,33
		Total: R\$	112,48

Total Simples: R\$ 159,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 159,92

C8661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1714	14,5200 R\$	17,01
H	1,1714	17,8300 R\$	20,89
		Total: R\$	37,90

MATERIAIS

10530 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M
11725 PREGO 15X15
11784 REBITES
11873 SÓLDA 70X30

M	1,0300	31,4141 R\$	32,38
KG	0,0900	10,9920 R\$	0,99
KG	0,0400	37,1346 R\$	1,49
KG	0,0400	53,7846 R\$	2,55
		Total: R\$	37,39

Total Simples: R\$ 75,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 75,29

C3590 - MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4") - M

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5076	17,8300 R\$	9,05
		Total: R\$	9,05

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)

KG	0,0250	42,5233 R\$	1,06
L	0,0400	31,3946 R\$	1,26
M	1,0100	8,3270 R\$	8,41
		Total: R\$	10,73

Total Simples: R\$ 19,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: R\$ 19,78

Francisco Wesley Timbo Mayhem

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbo Mayhem
Sócio - Administrador
CPF 048.731.941-34

Hajja Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 065364
RNP 061442605
CPF 054.890.563-04

Hajja Jotta R. P. Vasconcelos

Hidrolândia - CE, 08 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020-FMS




OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

Item	Discriminação	Marca/Modelo	Ano de Fabric.	Estado de Cons.	Quant.
1.0	Betoneira 400L	Motor 220V - CSM	2017	Ótimo estado	01
2.0	Caminhão basculante 6 m3	VOLVO/ VM 260	2016	Ótimo estado	01
3.0	Carrinho de Mão	Tramontina/ 65 L	2020	Ótimo estado	10
4.0	Pá com Cabo de Madeira	Tramontina	2020	Ótimo estado	12
5.0	Enxada	Tramontina	2020	Ótimo estado	10
6.0	Picareta	Tramontina	2020	Ótimo estado	06
7.0	Vibrador de Concreto	Vonder / VCV 750	2020	Ótimo estado	01

Hidrolândia-CE, 08 de junho de 2020.


Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras de REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZEZÉ BENEVIDES, SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	03 (três) anos	<i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>
2.0	Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos	Engenheiro civil	05 (cinco) anos	<i>Hagga Jotta R. P. Vasconcelos</i>
3.0	Adauto Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	10 (dez) anos	<i>Adauto Odilon Chaves Mourão</i>

Hidrolândia-CE, 08 de junho de 2020.

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.259.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000
 Fones: 88 99246-6059 | 88 99810-2058