



## PROPOSTA DE PREÇOS

Válido Selo d



À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

Abertura dia 01 de julho de 2020 as 09:00 horas

Prezados Senhores,

Cartório Mourao Rocha  
NOTAS E REGISTROS PUBLICOS  
Rua 27 de Dezembro, 282  
Tel.: (88) 99246-7203  
CEP: 62.270-000 - HIDROLÂNDIA - CE

30 JUN. 2020

Fernando A. de A. Rocha  
Catharina R. Rocha Bezerra  
Beatriz Farias Bezerra

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 1.101.852,81 (um milhão, cento e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PREÇO TOTAL (R\$)
01	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053274-86/2018	R\$ 711.911,55
02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1053259-85/2018	R\$ 389.941,26

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 29,88% (vinte e nove vírgula oitenta e oito cento), conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 30 de julho de 2020.

Atenciosamente,

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

BDI: 29,88%

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PREÇO TOTAL (R\$)
01	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053274-96/2018	R\$ 711.911,55
02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1053259-85/2018	R\$ 389.941,26
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)		R\$ 1.101.852,81

R\$ 1.101.852,81 um milhão, cento e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

  
Hagea Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04


# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO - LOTE 01

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 042020-300

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

BCI: 28,88%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 360,00	R\$ 467,65	R\$ 2.805,90
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2016	M2	7.862,85	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 629,03
1.3	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.518,32	R\$ 28,63	R\$ 37,18	R\$ 242.351,14
1.4	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CUIA (MEIO-FIN) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.967,40	R\$ 28,87	R\$ 34,90	R\$ 68.862,26
1.5	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.967,40	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 72.852,82
1.6	94690	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	45,02	R\$ 474,77	R\$ 616,93	R\$ 29.310,65
1.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.862,86	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 8.963,95
2.0			<b>CALÇADA</b>					
2.1	C0330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	288,32	R\$ 65,02	R\$ 84,45	R\$ 25.193,12
2.2	94690	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	258,46	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 159.374,19
2.3	C4624	SEINFRA	PISO PÓDÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	680,84	R\$ 88,68	R\$ 115,18	R\$ 78.414,54
3.0			<b>SINALIZAÇÃO</b>					
3.1	C3363	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	20,20	R\$ 587,57	R\$ 763,14	R\$ 15.415,43
3.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	LIND	24,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	R\$ 3.211,20
3.3	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	278,88	R\$ 15,80	R\$ 20,32	R\$ 5.732,62
R\$	711.911,55		setecentos e onze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos					
			<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)</b>					<b>R\$ 711.911,55</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador

CPF 948.731.943-34

Hanna Jolita R. Vasconcelos

CREMATA 6364

RNP 051442605

CPF 054.830.563-01



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA - LOTE 01

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-50U

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

BCI: 20,86%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI. ODI (R\$)	PP. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			AV. HUMBERTO MAGALHÃES SALES - BARRIO: MENIZES PIMENTEL					R\$ 110.050,98
1.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 71.828,32
1.1.1	74206/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 360,00	R\$ 407,65	R\$ 2.805,90
1.1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.298,25	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 103,86
1.1.3	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REAJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.073,94	R\$ 28,63	R\$ 37,18	R\$ 39.520,09
1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAJ (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTIMURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	311,80	R\$ 28,87	R\$ 34,90	R\$ 10.881,82
1.1.5	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	311,80	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 11.545,95
1.1.6	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,40	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 5.179,99
1.1.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.208,25	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 1.480,01
1.2			<b>CALÇADA</b>					R\$ 41.845,83
1.2.1	00330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	45,12	R\$ 65,02	R\$ 84,45	R\$ 3.810,38
1.2.2	94880	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	41,95	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 25.867,63
1.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	105,84	R\$ 88,68	R\$ 115,18	R\$ 12.167,82
1.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 3.187,03
1.3.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,38	R\$ 587,57	R\$ 783,14	R\$ 1.810,27
1.3.2	73016/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40X25CM	UND	2,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	R\$ 267,60
1.3.3	84655	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	53,76	R\$ 15,80	R\$ 20,52	R\$ 1.103,16
2.0			<b>RUA CICERO RIBEIRO LIMA</b>					R\$ 281.160,55
2.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 157.154,46
2.1.1	106575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.813,40	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 225,07
2.1.2	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REAJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.238,15	R\$ 28,63	R\$ 37,18	R\$ 83.214,42

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Vasquez de Magalhães

Sócio - Administrador

CPF: 060.751.841-74

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Hajjia Julia R. P. Vasquez de Magalhães

CREA: 063647-0

RNP: 0518442695

CPF: 054.860.563-00

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



Página 4

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 042020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

BOT. 29,88%

ITEM	CÓDIGO	TÁBELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	793,00	R\$ 28,87	R\$ 34,90	R\$ 27.675,70
2.1.4	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	793,00	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 29.364,70
2.1.5	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	21,84	R\$ 474,77	R\$ 618,03	R\$ 13.487,20
2.1.6	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.813,40	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 3.207,28
<b>2.2</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>R\$ 110.740,59</b>
2.2.1	C0330	SEINFRA	A TERRO COMPACTAÇÃO MANUAL SINCENTROLE, MAT. CAQUIÇUBIA	M3	126,80	R\$ 65,02	R\$ 84,45	R\$ 10.891,37
2.2.2	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	108,20	R\$ 474,77	R\$ 618,03	R\$ 66.719,37
2.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	289,45	R\$ 68,88	R\$ 115,18	R\$ 33.338,85
<b>2.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 13.205,50</b>
2.3.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/INVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	11,58	R\$ 587,57	R\$ 763,14	R\$ 8.837,16
2.3.2	72916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	LIND	13,00	R\$ 103,02	R\$ 130,80	R\$ 1.730,40
2.3.3	84655	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM PISO CIMENTADO	M2	131,04	R\$ 15,80	R\$ 20,52	R\$ 2.698,94
<b>3.0</b>			<b>RUA RAIMUNDO TORRES MUNIC</b>					<b>R\$ 313.783,02</b>
<b>3.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 185.488,06</b>
3.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2016	M2	3.751,20	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 300,10
3.1.2	C2806	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RE, JUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.206,23	R\$ 28,63	R\$ 37,18	R\$ 119.207,83
3.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	662,93	R\$ 26,87	R\$ 34,90	R\$ 30.104,74
3.1.4	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	892,60	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 31.942,08
3.1.5	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	15,88	R\$ 474,77	R\$ 618,03	R\$ 9.868,74
3.1.6	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.751,20	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 4.275,37

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Mesquita Timbó Magalhães  
 CPF Nº: 731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

CEP: 62270-000

RNP: 054.989.563-0-40

CPF: 054.989.563-0-40

4233

4233

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTARIA POR RUA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 042020-300

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

BDI: 20,88%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2			<b>CALÇADA</b>					110.388,85
3.2.1	0030	SEINFRA	A TERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIZIÇÃO	M3	128,80	R\$ 85,02	R\$ 94,45	10.091,37
3.2.2	9490	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	109,31	R\$ 474,77	R\$ 616,83	66.787,20
3.2.3	0424	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM P/MC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	295,71	R\$ 88,90	R\$ 115,18	32.918,08
3.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					7.890,71
3.3.1	C353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/INVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,24	R\$ 587,57	R\$ 763,14	4.761,09
3.3.2	73915002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X55CM	LIND	9,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	1.204,20
3.3.3	84665	SINAPI	PIINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	94,08	R\$ 15,90	R\$ 20,52	1.600,62
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)</b>								<b>R\$ 711.911,55</b>

R\$ 711.911,55 setecentos e onze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos

Hidroliândia - CE, 30 de Junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Waskley Timbo Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Waskley Timbo Magalhães*  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56264  
RNP 0514442665  
CPF 054.850.563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroliândia - Hidroliândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 01

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 042026-500

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	AV. HUMBERTO MAGALHÃES SALES - BAIRRO: BENEZES PIMENTEL													
1.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	71.929,32											71.929,32
1.2	CALÇADA	80,00%	31.476,50	20,00%	8.309,13									41.845,63
1.3	SINALIZAÇÃO			100,00%	3.187,03									3.187,03
2.0	RUA CICERO RIBEIRO LIMA													
2.1	PAVIMENTAÇÃO			70,00%	110.008,12	30,00%	67.146,34							187.154,46
2.2	CALÇADA					70,00%	77.524,71	30,00%	33.224,88					110.749,59
2.3	SINALIZAÇÃO							100,00%	13.265,20					13.265,20
3.0	RUA RAIMUNDO TORRES BUINZ													
3.1	PAVIMENTAÇÃO							60,00%	76.100,86	40,00%	117.200,80			193.301,66
3.2	CALÇADA									10,00%	11.036,87	90,00%	99.347,99	110.384,86
3.3	SINALIZAÇÃO											100,00%	7.898,71	7.898,71
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>		<b>14,81%</b>	<b>185.402,82</b>	<b>17,08%</b>	<b>121.564,26</b>	<b>17,51%</b>	<b>124.671,05</b>	<b>17,51%</b>	<b>124.699,24</b>	<b>18,07%</b>	<b>128.339,46</b>	<b>18,08%</b>	<b>107.244,76</b>	<b>711.911,58</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>14,81%</b>	<b>185.402,82</b>	<b>31,88%</b>	<b>226.967,10</b>	<b>49,39%</b>	<b>351.638,15</b>	<b>66,91%</b>	<b>476.337,39</b>	<b>84,94%</b>	<b>604.676,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>711.911,58</b>	

HidroLândia - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbo Magalhães  
Socio - Administrador  
CPF 548.731.943-34

Francisco Wesley Timbo Magalhães  
CPF 548.731.943-34  
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 850 563-04



*(Handwritten signatures and initials)*

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,50
	<b>Impostos</b>	
I	PIS	12,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>4,50</b>
		<b>12,15</b>

BDI = 29,88%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Regina Jotta R. P. Vasconcelos*  
Regina Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

*Regina Jotta R. P. Vasconcelos*

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - LOTE 01



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU


OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF: 948.731.943-34

  
Magge Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0514442605  
CPF 054 890 563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	FALTAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,80	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Hanna Jotta R. P. Vasconcelos*  
Hanna Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	GESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,63	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,38
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,13</b>	<b>47,86</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Magda Jolla R. P. Vasconcelos*  
 Magda Jolla R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOL

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

CAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

### 1.0 PAVIMENTAÇÃO

#### 009001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - M2

##### RECURSOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	3,7469 R\$	3,75
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,4678 R\$	17,87
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *1, 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	293,6911 R\$	293,69
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	10,9826 R\$	1,21
282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	16,2425 R\$	16,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	12,5223 R\$	25,04
54962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	225,5982 R\$	2,26
					Total: R\$ 360,06
					Total Simples: R\$ 360,06
					Encargos Sociais: incluso
					Valor BDI (29,88%): R\$ 107,59
					Valor Geral: R\$ 467,65

#### 00575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_11/2019 - M2

##### RECURSOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	126,2198 R\$	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010	35,5000 R\$	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010	12,5223 R\$	0,01
					Total: R\$ 0,06
					Total Simples: R\$ 0,06
					Encargos Sociais: incluso
					Valor BDI (29,88%): R\$ 0,02
					Valor Geral: R\$ 0,08

#### 02896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

##### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	21,4836 R\$	1,07
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	68,8171 R\$	0,69
					Total: R\$ 1,76
					Total Simples: R\$ 1,76
					Encargos Sociais: incluso
					Valor BDI (29,88%): R\$ 0,52
					Valor Geral: R\$ 2,28

##### MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	40,9400 R\$	6,14
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	59,4620 R\$	8,92
					Total: R\$ 15,06
					Total Simples: R\$ 28,63
					Encargos Sociais: incluso
					Valor BDI (29,88%): R\$ 8,55
					Valor Geral: R\$ 37,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley dos Santos Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 949.731.943-04

Janja Jaita R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 081442605  
CPF 054.830.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



L: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

73 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_08/2018 - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	55,6250 R\$	0,39
4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12" CM (H X LxAL2)	M	1,0050	14,2934 R\$	14,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	16,3493 R\$	6,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	12,5223 R\$	4,93
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018 - M	M3	0,0020	377,4401 R\$	0,75
<b>Total:</b>				<b>R\$ 26,87</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 26,87</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>Incluso</b>
<b>Valor BDI (29,88%):</b>				<b>R\$ 8,03</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 34,90</b>

288 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016 - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150	55,6250 R\$	0,83
4517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000	1,6020 R\$	0,32
6189 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0830	10,8580 R\$	0,90
34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560	217,6940 R\$	12,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4840	16,3493 R\$	6,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4840	12,5223 R\$	6,19
<b>Total:</b>				<b>R\$ 28,51</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 28,51</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>Incluso</b>
<b>Valor BDI (29,88%):</b>				<b>R\$ 8,52</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 37,03</b>

4998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016 - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4460 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000	6,5237 R\$	16,31
4517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,0000	1,6020 R\$	3,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	16,2425 R\$	36,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	16,3493 R\$	32,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	12,5223 R\$	53,08
94864 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,2130	274,6229 R\$	333,12
<b>Total:</b>				<b>R\$ 474,77</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 474,77</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>Incluso</b>
<b>Valor BDI (29,88%):</b>				<b>R\$ 141,86</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 616,63</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Costa Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREM 56364  
RNP 06.4442605  
CPF 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



IF: TOMADA DE PREÇOS N  04/2020-SOU

OBJETO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

### 1447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

UNIDADE DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0668	13,2100 R\$	0,88
Total:			R\$ 0,88
Total Simples:			R\$ 0,88
Encargos Sociais:			incluso
Valor BDI (29,88%):			R\$ 0,26
Valor Geral:			R\$ 1,14

### 2.0 CALÇADA

### 0330 - ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

UNIDADE DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,5130	13,2100 R\$	19,99
Total:			R\$ 19,99

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1000	40,9400 R\$	45,03
Total:			R\$ 45,03
Total Simples:			R\$ 65,02
Encargos Sociais:			incluso
Valor BDI (29,88%):			R\$ 19,43
Valor Geral:			R\$ 84,45

### 94990 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016 - M3

SERVIÇOS

4480 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA \*2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  
 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA \*2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  
 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
 88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
 88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
 94994 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  
 AF\_07/2016

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	2,5000	6,5237 R\$	16,31
M	2,0000	1,6020 R\$	3,20
H	2,2580	16,2425 R\$	36,84
H	1,9830	16,3483 R\$	32,42
H	4,2380	12,5223 R\$	53,08
M3	1,2130	274,6229 R\$	333,12
Total:			R\$ 474,77
Total Simples:			R\$ 474,77
Encargos Sociais:			incluso
Valor BDI (29,88%):			R\$ 141,86
Valor Geral:			R\$ 616,63

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Weekley Tavares Magalhães  
 Sócio - Adm.   
 CPF 948.731.543-34

Handa Joia R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0004442605  
 CPF 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



IF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

### 1624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,4240	17,8300 R\$	25,39
12543	SERVENTE	H	1,1125	13,2100 R\$	14,70
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 40,09</b>
MATERIAIS					
10108	AREIA MEDIA	M3	0,0182	45,3900 R\$	0,83
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,9790 R\$	2,67
105	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,4094 R\$	1,15
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	39,9432 R\$	43,84
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 48,59</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 88,68</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
				<b>Valor BDI (29,88%):</b>	<b>R\$ 26,50</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 115,18</b>

### 3.0 SINALIZAÇÃO

#### 3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10581	CAMINHÃO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	H	0,9000	32,6772 R\$	29,41
10703	CAMINHÃO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	91,9654 R\$	9,20
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 38,61</b>
MÃO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,0800	17,8300 R\$	1,59
12543	SERVENTE	H	0,8900	13,2100 R\$	11,76
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 13,35</b>
MATERIAIS					
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	16,6964 R\$	50,09
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRIUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4272 R\$	0,85
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRIUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,7476 R\$	2,24
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000	7,3156 R\$	7,32
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,0000	470,5252 R\$	470,53
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 531,03</b>
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO PMBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	254,6903 R\$	4,58
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 4,58</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 587,57</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
				<b>Valor BDI (29,88%):</b>	<b>R\$ 175,57</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 763,14</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0674442605  
CPF 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

CAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

161002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - UND

### SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000	0,2759 R\$	1,10
13521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 25 CM	UN	1,0000	96,9121 R\$	96,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	12,5223 R\$	5,01
			<b>Total:</b> R\$	<b>103,02</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>103,02</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
			<b>Valor BDI (29,88%):</b> R\$	<b>30,78</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>133,80</b>

1665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - M2

### SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,3500	8,5796 R\$	3,00
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,3461 R\$	8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	12,5223 R\$	4,13
			<b>Total:</b> R\$	<b>15,80</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>15,80</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
			<b>Valor BDI (29,88%):</b> R\$	<b>4,72</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>20,52</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 848.731.943-34  
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 848.731.943-34

*Regina Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Regina Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563 04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO - LOTE 02

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 042020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

BDI: 29,88%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>238.318,02</b>
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 360,08	R\$ 467,55	R\$ 2.805,30
1.2	100875	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2010	M2	4.103,80	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 328,20
1.3	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.307,42	R\$ 28,53	R\$ 37,18	R\$ 122.959,88
1.4	94273	SINAPI	ASSESTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X10X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	1.265,50	R\$ 26,87	R\$ 34,90	R\$ 44.204,34
1.5	94208	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USURADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.164,40	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 43.858,33
1.6	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	31,58	R\$ 474,77	R\$ 616,03	R\$ 19.473,18
1.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.103,50	R\$ 0,88	R\$ 1,14	R\$ 4.678,10
<b>2.0</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>136.833,06</b>
2.1	06330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SGRITROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	152,43	R\$ 65,02	R\$ 84,45	R\$ 12.872,71
2.2	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	127,32	R\$ 474,77	R\$ 616,03	R\$ 78.509,33
2.3	C-624	SEINFRA	PISO PEGOTÁVEL EXTERNO EM PMD ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	302,88	R\$ 88,88	R\$ 115,18	R\$ 45.251,02
<b>3.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>14.889,28</b>
3.1	C3053	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,76	R\$ 567,57	R\$ 763,14	R\$ 9.737,67
3.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X55CM	UND	14,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	R\$ 1.873,20
3.3	84655	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO DIMENTADO	M2	164,64	R\$ 19,90	R\$ 20,52	R\$ 3.376,41
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)</b>								<b>R\$ 389.941,26</b>

R\$ 389.941,26

trozentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos

Itambomba - CE, 30 de Junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesleyton de Menezes  
Sócio - Administrador  
CPF 968.731.943-34

Matija Jolta R. P. Vasconcelos  
CREM 1156364  
RNP 05 442605  
CPF 054 980 563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA - LOTE 02

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 042020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

BOI: 29,89%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREL. UNIT. (R\$)	PREL. UNIT. (R\$)	PREL. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
0.0			<b>RUA ANTÔNIO CICERO MACÊDO</b>						<b>R\$ 330.51</b>
1.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 93.948,98</b>
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$	360,00	R\$	2.805,90
1.1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2016	M2	871,80	R\$	0,06	R\$	60,74
1.1.3	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	686,61	R\$	28,53	R\$	25.528,16
1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	282,80	R\$	26,87	R\$	9.869,72
1.1.5	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	262,20	R\$	28,51	R\$	8.709,27
1.1.6	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	8,06	R\$	474,77	R\$	4.970,04
1.1.7	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	871,80	R\$	0,88	R\$	983,85
1.2			<b>CALÇADA</b>						<b>R\$ 30.916,53</b>
1.2.1	C3330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, SIGCONTROLE, MAT. ACQUIRIDA	M3	38,74	R\$	65,02	R\$	3.271,59
1.2.2	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	28,35	R\$	474,77	R\$	17.481,46
1.2.3	O4824	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	88,24	R\$	88,88	R\$	10.153,48
1.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 3.485,30</b>
1.3.1	C3303	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,97	R\$	587,57	R\$	2.286,53
1.3.2	73915/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO TR DE RUA, DIMENSÕES 40X25CM	UND	3,00	R\$	103,02	R\$	401,40
1.3.3	84695	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	40,32	R\$	15,80	R\$	827,37
2.0			<b>RUA OREGÓRIO FARIAS PINTO</b>						<b>R\$ 88.118,28</b>
2.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 35.088,22</b>
2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2016	M2	600,00	R\$	0,06	R\$	48,00
2.1.2	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	481,46	R\$	28,53	R\$	17.869,94
2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	200,00	R\$	26,87	R\$	6.980,00
2.1.4	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	189,80	R\$	28,51	R\$	6.981,25

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 RNP: 06.14422030  
 CPF: 054.850.5632/01  
 4246  
 HAYJA JULIA B...  
 CREA: 152364  
 RNP: 06.14422030  
 CPF: 054.850.5632/01

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA - LOTE 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

BDI: 28,88%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI (R\$)	PR. UNIT. CI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.5	9490	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,03	R\$ 474,77	R\$ 616,63	2.485,02
2.1.6	C347	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA.	M2	600,00	R\$ 0,88	R\$ 1,14	684,00
<b>2.2</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>21.890,40</b>
2.2.1	C030	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CAQUIÇÃO	M3	27,40	R\$ 65,02	R\$ 84,45	2.313,93
2.2.2	9490	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	20,10	R\$ 474,77	R\$ 616,63	12.394,26
2.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PAR ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	60,62	R\$ 88,68	R\$ 115,18	6.982,21
<b>2.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>2.039,87</b>
2.3.1	C353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,78	R\$ 587,57	R\$ 763,14	1.358,39
2.3.2	7361002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40X20CM	UNID	2,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	267,60
2.3.3	8465	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	20,16	R\$ 15,80	R\$ 20,52	413,58
<b>3.0</b>			<b>RUA EDMILSON SEVERINO SOUSA</b>					<b>97.975,84</b>
<b>3.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>81.710,80</b>
3.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2010	M2	1.122,80	R\$ 0,06	R\$ 0,09	69,82
3.1.2	C2806	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	922,72	R\$ 28,63	R\$ 37,18	34.306,73
3.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130-30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	282,80	R\$ 26,87	R\$ 34,90	10.218,72
3.1.4	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	270,40	R\$ 28,51	R\$ 37,03	10.012,91
3.1.5	9490	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,41	R\$ 474,77	R\$ 616,63	5.802,40
3.1.6	C347	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.122,80	R\$ 0,88	R\$ 1,14	1.279,09
<b>3.2</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>31.909,24</b>
3.2.1	C030	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CAQUIÇÃO	M3	40,11	R\$ 65,02	R\$ 84,45	3.387,29
3.2.2	9490	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,38	R\$ 474,77	R\$ 616,63	16.116,59
3.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PAR ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	90,34	R\$ 88,68	R\$ 115,18	10.405,36
<b>3.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>4.395,14</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

Hanyja Jolita R. Vasconcelos  
 CREA 33647-0/2016  
 RNP 051.884.563-04  
 CPF 054.850.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Washley de Aragão  
 Sócio-Administrador



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA - LOTE 02

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU


OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

BDI: 29,88%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. 37/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,56	R\$ 587,57	R\$ 763,14	R\$ 2.716,79
3.3.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	LIND	4,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	R\$ 535,20
3.3.3	94686	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	53,76	R\$ 15,80	R\$ 20,52	R\$ 1.103,16
4.0			<b>RUA CEL. JOÃO OTTONIO</b>					<b>R\$ 86.868,76</b>
4.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 53.336,22</b>
4.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	924,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 73,92
4.1.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REAJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.47,96	R\$ 28,63	R\$ 37,18	R\$ 27.809,15
4.1.3	94273	SINAPI	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	286,00	R\$ 26,87	R\$ 34,90	R\$ 10.330,40
4.1.4	94269	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	279,20	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 10.338,76
4.1.5	94688	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,05	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 3.730,61
4.1.6	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	924,00	R\$ 0,26	R\$ 1,14	R\$ 1.053,36
4.2			<b>CALÇADA</b>					<b>R\$ 36.413,04</b>
4.2.1	C0330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	19,46	R\$ 65,02	R\$ 84,45	R\$ 1.643,40
4.2.2	B4890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,72	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 19.326,27
4.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PEGOTÁVEL EXTERNO EM PNC, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	90,67	R\$ 88,68	R\$ 115,16	R\$ 10.443,37
4.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 3.050,50</b>
4.3.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,57	R\$ 587,57	R\$ 763,14	R\$ 2.037,59
4.3.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	LIND	3,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	R\$ 401,40
4.3.3	94686	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	36,24	R\$ 15,80	R\$ 20,52	R\$ 623,52
5.0			<b>RUA MARIA VIEIRA DA SILVA PAVIA</b>					<b>R\$ 57.980,86</b>
5.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 34.236,22</b>
5.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	585,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 46,80
5.1.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REAJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	469,59	R\$ 28,63	R\$ 37,18	R\$ 17.425,89



Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com  
 CPF 948.731.943-04

Hanna Jolita R. Vasconcelos  
 CRECI nº 36.354  
 RNP 05/13041-2605  
 CPF 054.880.650-04

Francisco Wesley Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-04

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com  
 CPF 948.731.943-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA - LOTE 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 042020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

BDI: 29,86%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MED-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X100; CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	106,00	R\$ 26,87	R\$ 34,90	R\$ 6.805,50
5.1.4	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	183,80	R\$ 28,51	R\$ 37,03	R\$ 6.808,11
5.1.5	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	4,03	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 2.485,02
5.1.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	565,00	R\$ 0,08	R\$ 1,14	R\$ 646,90
<b>5.2</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>R\$ 21.704,77</b>
5.2.1	00330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/INDICAÇÃO	M3	26,72	R\$ 66,02	R\$ 84,46	R\$ 2.256,50
5.2.2	94890	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	18,77	R\$ 474,77	R\$ 616,63	R\$ 12.190,78
5.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	63,01	R\$ 38,88	R\$ 115,78	R\$ 7.287,49
<b>5.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 2.039,87</b>
5.3.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA/REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,78	R\$ 587,57	R\$ 763,14	R\$ 1.368,39
5.3.2	73916002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 103,02	R\$ 133,80	R\$ 267,60
5.3.3	94665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	20,16	R\$ 15,80	R\$ 20,52	R\$ 413,08
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)</b>								<b>R\$ 389.941,26</b>

R\$ 389.941,26 trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos

Hidrolândia - CE, 30 de Junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
Francisco Wesley Timbo Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbo Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

Magga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 563564  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 64/2020-001

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	RUA ANTONIO CICERO MACEDO													53.940,58
1.1	PAVIMENTAÇÃO							100,00%	53.940,58					53.940,58
1.2	CALÇADA							100,00%	30.910,53					30.910,53
1.3	SINALIZAÇÃO							100,00%	3.469,50					3.469,50
2.0	RUA GREGÓRIO FARIAS PRINTO													35.086,22
2.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	35.086,22											35.086,22
2.2	CALÇADA	100,00%	21.690,46											21.690,46
2.3	SINALIZAÇÃO	100,00%	2.030,67											2.030,67
3.0	RUA EDILSON SEVERINO SOUSA													61.710,26
3.1	PAVIMENTAÇÃO	30,00%	12.342,13	80,00%	40.360,53									52.702,66
3.2	CALÇADA			100,00%	31.800,24									31.800,24
3.3	SINALIZAÇÃO			100,00%	4.355,14									4.355,14
4.0	RUA CEL. JONAS OTTONIO													53.330,22
4.1	PAVIMENTAÇÃO							20,00%	10.667,24	80,00%	42.668,98			53.336,22
4.2	CALÇADA													30.413,04
4.3	SINALIZAÇÃO													3.059,50
5.0	RUA MARIA VIEIRA DA SILVA PARVA													34.236,22
5.1	PAVIMENTAÇÃO			90,00%	20.541,75	40,00%	13.604,40							34.146,15
5.2	CALÇADA					100,00%	21.704,77							21.704,77
5.3	SINALIZAÇÃO					100,00%	2.026,67							2.026,67
TOTAL COM BDI (R\$)		18,35%	71.169,42	27,25%	106.174,64	9,80%	37.438,93	16,57%	64.613,32	15,77%	77.860,81	6,58%	33.472,54	316.541,26
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18,35%	71.169,42	45,48%	177.335,96	55,88%	214.773,99	71,65%	279.387,31	91,42%	356.488,72	100,00%	389.961,26	

Hidroliedra - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Meskier Magalhães

Sócio - Administrador

CPF: 948.711.943-24

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hanijja Jolita R. Vasconcelos

CREA: 66354

RNP: 0613482505

CPF: 054.809.563-02





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 02



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
-	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,50
Impostos		
I	Impostos	12,15
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>12,15</b>

BDI = 29,85%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - LOTE 02



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA - LOTE 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	WENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,58
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Hanna Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Hanna Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI - LOTE 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INVCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,65	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,34	11,83
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITOS DE RECIBÃO S/ JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>84,13</b>	<b>47,86</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



F.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

RA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

CAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

### 1.0 PAVIMENTAÇÃO

#### 099001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - M2

##### SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	3,7469 R\$	3,75
4401	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	4,4678 R\$	17,87
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	293,6611 R\$	293,66
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	10,9826 R\$	1,21
4262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	16,2425 R\$	16,24
4316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	12,5223 R\$	25,04
94992	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	225,5082 R\$	2,25
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 380,06</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 380,06</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
				<b>Valor BDI (29,88%):</b>	<b>R\$ 107,59</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 487,65</b>

#### 09575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF\_11/2019 - M2

##### SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	128,2198 R\$	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010	35,6000 R\$	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010	12,5223 R\$	0,01
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,06</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 0,06</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
				<b>Valor BDI (29,88%):</b>	<b>R\$ 0,02</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 0,08</b>

#### 2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

##### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	21,4838 R\$	1,07
0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	68,6171 R\$	0,69
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 1,76</b>

##### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,2670	17,8300 R\$	4,76
12543	SERVENTE	H	0,5340	13,2100 R\$	7,03
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 11,81</b>

##### MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	40,9400 R\$	6,14
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	59,4520 R\$	8,92
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 15,06</b>

**Total Simples:** R\$ 28,53  
**Encargos Sociais:** Incluso  
**Valor BDI (29,88%):** R\$ 8,55  
**Valor Geral:** R\$ 37,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 968.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos  
CREP 56364  
RNP 064442605  
CPF 054.880.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

4273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF\_09/2016 - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	55,6250 R\$	0,39
4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	14,2934 R\$	14,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	16,3493 R\$	6,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	12,5223 R\$	4,93
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_09/2016	M3	0,0020	377,4401 R\$	0,75
<b>Total:</b>				<b>R\$ 26,87</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 26,87</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>Incluso</b>
<b>Valor BDI (29,88%):</b>				<b>R\$ 8,03</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 34,90</b>

4288 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF\_06/2016 - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150	55,6250 R\$	0,83
4517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,2000	1,6020 R\$	0,32
6189 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,0830	10,8580 R\$	0,90
34492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍDO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0560	217,5940 R\$	12,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940	16,3493 R\$	8,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940	12,5223 R\$	6,19
<b>Total:</b>				<b>R\$ 28,51</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 28,51</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>Incluso</b>
<b>Valor BDI (29,88%):</b>				<b>R\$ 8,52</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 37,03</b>

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF\_07/2016 - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4460 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,5000	6,5237 R\$	16,31
4517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,0000	1,6020 R\$	3,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	16,2425 R\$	36,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	16,3493 R\$	32,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	12,5223 R\$	53,08
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	1,2130	274,6229 R\$	333,12
<b>Total:</b>				<b>R\$ 474,77</b>
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 474,77</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>Incluso</b>
<b>Valor BDI (29,88%):</b>				<b>R\$ 141,86</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 616,63</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley dos Anjos Aguiar  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.543-54

Hayya Joita R. P. Vasconcelos  
 CREA 66364  
 RNP 0613442605  
 CPF 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



Tomada de Pre os N  04/2020-SOU

Objeto: Execu o dos servi os de pavimenta o em pedra tosca em diversas ruas do munic pio de Santa Quit ria.

Objeto: Pavimenta o em pedra tosca em diversas ruas do munic pio

Local: Diversas ruas do munic pio de Santa Quit ria - CE.

47 - LIMPEZA DE PISO EM  REA URBANIZADA - M2

NO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
H	0,0668	13,2100 R\$	0,88
Total:			R\$ 0,88
Total Simples:			R\$ 0,88
Encargos Sociais:			Incluso
Valor BDI (29,88%):			R\$ 0,26
Valor Geral:			R\$ 1,14

2.0 CAL ADA

330 - ATERRO C/COMPACTA O MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISI O - M3

NO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
H	1,5130	13,2100 R\$	19,99
Total:			R\$ 19,99

ATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
M3	1,1000	40,9400 R\$	45,03
Total:			R\$ 45,03
Total Simples:			R\$ 65,02
Encargos Sociais:			Incluso
Valor BDI (29,88%):			R\$ 19,43
Valor Geral:			R\$ 84,45

4990 - EXECU O DE PASSEIO (CAL ADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, N O ARMADO. AF\_07/2016 - M3

SERVI OS

NO DE OBRA	Descri�o	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
4480	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000	6,5237 R\$	16,31
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,0000	1,6020 R\$	3,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	16,2425 R\$	36,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	16,3493 R\$	32,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	12,5223 R\$	53,08
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRA�O 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA M�DIA BRITA 1) - PREPARO MEC�NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,2130	274,6229 R\$	333,12
Total:					R\$ 474,77

Total Simples:	R\$ 474,77
Encargos Sociais:	Incluso
Valor BDI (29,88%):	R\$ 141,99
Valor Geral:	R\$ 616,63

PLANALTO TIMB  CONSTRU ES E SERVI OS EIRELI - ME  
Francisco Wesley T. Magalh es  
S cio - Administrador  
CPF 949.731.943-34

Hayya Jofia R. P. Vasconcelos  
CREA 16364  
RNP 061442605  
CPF 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

1624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

AO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,4240	17,8300 R\$	25,30
12543	SERVENTE	H	1,1125	13,2100 R\$	14,70
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 40,00</b>
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	45,3900 R\$	0,83
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,9790 R\$	2,67
305	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,4094 R\$	1,15
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	39,9432 R\$	43,94
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 48,59</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 88,68</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
				<b>Valor BDI (29,88%):</b>	<b>R\$ 26,50</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 115,18</b>

### 3.8 SINALIZAÇÃO

3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	32,6772 R\$	29,41
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	91,9854 R\$	9,20
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 38,61</b>
AO DE OBRA					
1498	CARPINTEIRO	H	0,0890	17,8300 R\$	1,59
12543	SERVENTE	H	0,8900	13,2100 R\$	11,76
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 13,35</b>
MATERIAIS					
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	16,8964 R\$	50,09
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4272 R\$	0,85
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,7476 R\$	2,24
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000	7,3158 R\$	7,32
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,0000	470,5252 R\$	470,53
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 531,03</b>
SERVIÇOS					
C3288	CONCRETO PMBR, FCk=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	254,6903 R\$	4,58
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 4,58</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 587,57</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
				<b>Valor BDI (29,88%):</b>	<b>R\$ 175,57</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 763,14</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wiesley Timbó  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hayya Jaita R. P. Vasconcelos  
 CREA 26364  
 RNP 0612242605  
 CPF 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



EF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

ENDEREÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

19167002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR. DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - UND

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11950 BUCHA DE NYLON SEM ASA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	LN	4,0000	0,2759 R\$	1,10
13521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	LN	1,0000	96,9121 R\$	96,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	12,5223 R\$	5,01
			<b>Total:</b> R\$	<b>103,02</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>103,02</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
			<b>Valor BDI (29,88%):</b> R\$	<b>30,78</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>133,80</b>

4665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - M2

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,3500	8,5786 R\$	3,00
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,3461 R\$	8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	12,5223 R\$	4,13
			<b>Total:</b> R\$	<b>15,80</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>15,80</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>Incluso</b>
			<b>Valor BDI (29,88%):</b> R\$	<b>4,72</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>20,52</b>

Hidrolândia - CE, 30 de junho de 2020.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

*f*

*Hayza Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Hayza Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

*[Handwritten signatures]*



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA




REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE.

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QTDE
1.0	Caminhão basculante / Chevrolet	2016	Ótimo estado	01
2.0	Betoneira / CSM	2019	Ótimo estado	02
3.0	Marreta 2 kg / Tramoína	2020	Ótimo estado	06
4.0	Pá e Enxada/ Tramoína	2020	Ótimo estado	12
5.0	Motoniveladora / Caterpillar	2015	Ótimo estado	01
6.0	Compactador De Solo / Nagano	2018	Ótimo estado	01
7.0	Carrinho de Mão / Tramoína	2020	Ótimo estado	12
8.0	Nível Laser Giratório/ Nagano	2019	Ótimo estado	01
9.0	Teodolito / CST Berger	2019	Ótimo estado	01

Hidrolândia-CE, 30 de junho de 2020

  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Válido Somente com Selo de Autenticidade





## INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO E DISPONIVEL PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras de e serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA -CE, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	03 (três) anos	Rodrigo Mourão Rodrigues
2.0	Adauto Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	10 (dez) anos	Adauto Odilon Chaves Mourão
3.0	Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos	Engenheiro civil	05 (cinco) anos	Hagga Jotta R P Vasconcelos

Declaramos que esses são nosso pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, caso sejamos vencedores do certame.

Hidrolândia-CE, 30 de junho de 2020.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF: 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

CNPJ: 24.259.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

