

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC


OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



Nº	SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR TOTAL R\$
01	REFORMAS DAS E.M.E.F – ANTONIA DONATO DE ARAUJO – AREAL E MARIA NAZARE PARENTE BRAGA – MALHA GRANDE – LOTE 02	100	414.916,29
	VALOR TOTAL		414.916,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 414.916,29 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS 77.593,53 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP


Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP


Erick Bezerra Chianca
CPF No. 951.474.463-20

CARTA PROPOSTA

Fortaleza – Ceará., 05 de agosto de 2020.



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – SEDUC

LOTE Nº 02 – REFORMAS DAS E.M.E.F – ANTONIA DONATO DE ARAUJO – AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA – MALHA GRANDE

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da Proposta é de R\$ 414.916,29 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme planilha de preços e cronograma físico – financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 150(cento e cinquenta) dias , contados a partir da data de recebimento da ordem de inicio dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para a execução das obras e serviços é de 25% (Vinte e cinco) por cento, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que conhecemos/ visitamos os locais das obras e serviços e que tomamos conhecimento de todas as finalidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.


Finalizando, declaramos visitamos os locais das obras e serviços e que tomamos conhecimento de todas facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP


Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE


CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Daniel de Moraes
Diretor - CHIANCA - CE - 40771
CNPJ: 22.496.219/0001-66



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - MALHADA GRANDE - LOTE 02

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL	137.833,24
2	OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA	277.083,05

BDI = 414.916,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 414.916,29 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
 FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Erick Bezerra Chianca
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

[Handwritten signature]
 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 CNPJ: 22.496.219/0001-66

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA:
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
FONTE: SEINFRA 20.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						6.598,92
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	3,00	136,91	410,73
1.2	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	190,63	18,26	3.480,90
1.3	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,28	39,13	167,68
1.4	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	191,45	6,53	1.250,17
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	15,54	10,43	162,08
1.6	C1061	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	UN	2,00	13,09	26,18
1.7	C1066	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	64,94	16,96	1.101,38
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						904,67
2.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	7,65	30,46	233,02
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA.	M3	4,99	19,54	97,50
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	2,74	63,56	174,15
3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						2.429,02
3.1	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,26	496,84	1.100,26
3.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	M2	12,18	50,03	608,38
3.3	C8151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	30,80	7,40	227,92
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FOX 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,85	304,12	258,50
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,85	99,98	84,98
4 PAREDES E PAINÉIS						6.437,71
4.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	36,68	175,51	6.437,71
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS						10.798,99
5.1	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	0,48	149,65	71,83
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), COMPLETA	UN	3,00	560,62	1.681,86
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	7,00	578,92	4.052,44
5.4	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT	M2	9,25	212,72	1.967,66
5.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	M2	9,25	110,19	1.019,20
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	11,88	168,85	2.005,94
6 COBERTURA						13.159,41
6.1	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	14,25	109,82	1.564,94
6.2	C4403	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	3,75	17,79	66,71
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	89,50	8,88	794,78
6.4	C2300	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	331,88	32,34	10.733,00
7 REVESTIMENTOS						12.080,25
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	208,25	4,51	939,23
7.2	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	34,30	21,52	738,14
7.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	173,95	22,85	3.974,79
7.4	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (3000CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	70,17	71,07	4.986,98
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANPISO)	M2	70,17	5,82	408,59
7.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	19,80	52,16	1.032,77
8 PISOS						28.969,99
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FOX=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,49	384,48	5.186,64
8.2	C2180	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3CM	M2	255,57	15,32	3.915,33
8.3	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	263,43	67,83	17.868,46
8.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANPISO)	M2	263,43	5,82	1.533,16
8.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	14,25	32,73	466,40
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.063,63
9.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	380,02	380,02
9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	1,00	50,88	50,88
9.3	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	2,00	71,54	143,08
9.4	C4162	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	1,00	1.861,56	1.861,56
9.5	C0606	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM	M2	0,36	135,86	48,91
9.6	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00	23,73	71,19
9.7	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	515,79	1.031,58
9.8	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20X0,60)M C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00	401,03	401,03
9.9	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	1,00	301,84	301,84
9.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	3,00	158,35	475,05
9.11	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	2,00	146,94	293,88
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA						8.918,73
10.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207X352X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	214,37	214,37
10.2	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	1,00	72,08	72,08
10.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	150,00	5,22	783,00
10.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	690,00	4,39	3.029,10
10.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,00	120,91	120,91
10.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	6,00	17,10	102,60
10.7	COMP. 01	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	26,00	27,67	719,42
10.8	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	3,00	3,69	11,07
10.9	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 3"	UN	30,00	5,42	162,60
10.10	C4761	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	10,00	6,88	68,80
10.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	19,36	58,08
10.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	12,56	87,92

Chianca Construções e Serviços Elreli – EPP

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA:
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F.ANTÔNIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL- LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.13	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	30,47	60,94
10.14	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	14,00	18,77	262,78
10.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	5,00	14,28	71,40
10.16	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	1,00	182,86	182,86
10.17	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	230,00	11,61	2.670,30
10.18	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25MM (3/4")	M	12,00	11,36	136,32
						13.353,50
11	PINTURA					
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAO S C/MASSA DE PVA	M2	165,55	10,59	1.753,17
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	465,89	14,18	6.606,32
11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAO S EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	38,48	15,38	591,98
11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAO S EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	46,98	28,32	1.330,47
11.5	C0588	CAIACAD EM DUAS DEMAO S COM SUPERCAL	M2	903,40	3,40	3.071,56
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.054,78
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	255,57	8,04	2.054,78
VALOR ORÇAMENTO SEM BDI R\$						110.286,58
VALOR BDI R\$						27.588,63
VALOR ORÇAMENTO COM BDI R\$						137.875,21

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 137.833,24 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
 FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F.ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
		Sub-Total de Mão de Obra				22,99
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	28,85	29,43
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	18,67	18,67
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	14,30	64,35
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,80	1,47
		Sub-Total de Material				113,92
		Custo Direto Total				136,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				136,91
		Preço Unitário Adotado				136,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1218000	17,83	2,17
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2180000	13,21	16,09
		Sub-Total de Mão de Obra				18,26
		Custo Direto Total				18,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,26
		Preço Unitário Adotado				18,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
	1 0112543	SERVENTE	H	2,6100000	13,21	34,48
		Sub-Total de Mão de Obra				39,13
		Custo Direto Total				39,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,13
		Preço Unitário Adotado				39,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0435000	17,83	0,78
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4350000	13,21	5,75
		Sub-Total de Mão de Obra				6,53
		Custo Direto Total				6,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,53
		Preço Unitário Adotado				6,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0696000	17,83	1,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6955650	13,21	9,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				10,43
		Custo Direto Total				10,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,43
		Preço Unitário Adotado				10,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	UN	26/12/2018		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				13,09
		Custo Direto Total				13,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,09
		Preço Unitário Adotado				13,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7		DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1131000	17,83	2,02
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1310000	13,21	14,94
		Sub-Total de Mão de Obra				16,96
		Custo Direto Total				16,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,96
		Preço Unitário Adotado				16,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3055000	13,21	30,46
		Sub-Total de Mão de Obra				30,46
		Custo Direto Total				30,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,46
		Preço Unitário Adotado				30,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4790000	13,21	19,54
		Sub-Total de Mão de Obra				19,54
		Custo Direto Total				19,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,54
		Preço Unitário Adotado				19,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	1,4790000	13,21	19,54
		Sub-Total de Mão de Obra				19,54
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	40,02	44,02
		Sub-Total de Material				44,02
		Custo Direto Total				63,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				63,56
		Preço Unitário Adotado				63,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO COMUM, C/ARGAMASSA MIST	M3	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	6,0900000	17,83	108,58
	1	0112543 SERVENTE	H	8,3781000	13,21	110,67
		Sub-Total de Mão de Obra				219,25
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3198000	44,37	14,19
	0210441	CAL HIDRATADA	KG	51,8700000	0,96	49,80
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700000	0,40	20,75
2	0212082	TUILO MACICO COMUM	UN	795,0000000	0,23	182,85
		Sub-Total de Material				267,59
		Custo Direto Total				486,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				486,84
		Preço Unitário Adotado				486,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	26/12/2018		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,1305650	14,52	16,42
	1	0110498 CARPINEIRO	H	1,1310000	17,83	20,17
		Sub-Total de Mão de Obra				36,59
2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	7,22	2,89
2	0211728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500000	9,80	1,47
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,12	2,06
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,0000000	7,02	7,02
		Sub-Total de Material				13,44
		Custo Direto Total				50,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,03
		Preço Unitário Adotado				50,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		ARMADURA DE ACO CA 50/60	KG	26/12/2018		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0687300	14,52	1,00
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0696000	17,83	1,24
		Sub-Total de Mão de Obra				2,24
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	10,01	0,20
2	0217952	ACO CA-50/60	KG	1,0500000	3,95	4,15
		Sub-Total de Material				4,35
3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080000	101,09	0,81
		Sub-Total de Equipamento				0,81



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				7,40
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		7,40
		Total da Composição				7,40
		Preço Unitário Adotado				7,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2200000	13,21	68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				68,96
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8527000	44,37	37,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000000	0,40	134,40
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	60,68	50,73
		Sub-Total de Material				222,96
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	17,09	12,20
		Sub-Total de Equipamento				12,20
		Custo Direto Total				304,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				304,12
		Preço Unitário Adotado				304,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7400000	17,83	31,02
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2200000	13,21	68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				99,98
		Custo Direto Total				99,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				99,98
		Preço Unitário Adotado				99,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCAD	M2	26/12/2018		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1300650	14,52	1,89
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1305000	17,83	2,33
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,7840000	17,83	49,64
	1 0112543	SERVENTE	H	4,5240000	13,21	59,76
		Sub-Total de Mão de Obra				113,62
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400000	10,01	0,40
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0800000	47,85	3,83
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0850000	44,37	3,77
	2 0210163	ACO CA-50	KG	2,1800000	3,86	8,41
	2 0210280	BRITA	M3	0,0300000	66,77	2,00
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000000	0,40	18,00
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	58,16	8,72
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0100000	60,68	0,61
	2 0211917	TABUA DE 1" - L = 12CM	M	0,4500000	5,01	2,25
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,37	9,25
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	18,0000000	0,23	4,14
		Sub-Total de Material				61,38
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0300000	17,09	0,51
		Sub-Total de Equipamento				0,51

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				175,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				175,51
		Preço Unitário Adotado				175,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	BANDEIROLA EM MADEIRA		M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0431300	14,52	15,15
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0440000	17,83	18,61
		Sub-Total de Mão de Obra				33,76
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000000	0,48	0,48
	2 0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0450000	2.542,86	114,43
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	9,80	0,98
		Sub-Total de Material				115,89
		Custo Direto Total				149,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				149,65
		Preço Unitário Adotado				149,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), COMPLETA		UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	273,39	273,39
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	26,27	52,54
	A C4423	PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	234,69	234,69
		Total de Serviços Auxiliares				560,62
		Custo Direto Total				560,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				560,62
		Preço Unitário Adotado				560,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM		CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4350000	14,52	6,32
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2180000	17,83	21,72
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2180000	13,21	16,09
		Sub-Total de Mão de Obra				51,89
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	44,37	0,47
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PAR	UN	1,0000000	107,40	107,40
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,23	2,76
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	9,80	1,96
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,20	7,20
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	M	5,1000000	19,62	100,06
		Sub-Total de Material				221,50
		Custo Direto Total				273,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				273,39
		Preço Unitário Adotado				273,39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422		ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3045000	14,52	4,42
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3045000	17,83	5,43
		Sub-Total de Mão de Obra				9,85
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	9,80	0,98
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM	M	5,2000000	2,97	15,44
		Sub-Total de Material				16,42
		Custo Direto Total				26,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,27
		Preço Unitário Adotado				26,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4423		PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2185000	14,52	32,21
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,2185000	17,83	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				71,77
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,11	51,33
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	40,02	40,02
	2 0218271	PORTA PARANA (0,60 X 2,10 M)	UN	1,0000000	71,57	71,57
		Sub-Total de Material				162,92
		Custo Direto Total				234,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				234,69
		Preço Unitário Adotado				234,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	273,39	273,39
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	26,27	52,54
	A C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	252,99	252,99
		Total de Serviços Auxiliares				578,92
		Custo Direto Total				578,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				578,92
		Preço Unitário Adotado				578,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2185000	14,52	32,21
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,2185000	17,83	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				71,77
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,11	51,33
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	45,68	45,68
	2 0218273	PORTA PARANA (0,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	84,21	84,21
		Sub-Total de Material				181,22

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				252,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				252,99
		Preço Unitário Adotado				252,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM B	M2	26/12/2018		
	2 0218337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, D	M2	1,0000000	212,72	212,72
		Sub-Total de Material				212,72
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				212,72
		Preço Unitário Adotado				212,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	M2	26/12/2018		
	2 0212256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	110,19	110,19
		Sub-Total de Material				110,19
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				110,19
		Preço Unitário Adotado				110,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.6		GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,6100000	17,83	46,54
	1 0112543	SERVENTE	H	2,6100000	13,21	34,48
		Sub-Total de Mão de Obra				81,02
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0080000	44,37	0,35
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,96	0,55
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,40	1,14
	2 0211222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	85,79	85,79
		Sub-Total de Material				87,83
		Custo Direto Total				168,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				168,85
		Preço Unitário Adotado				168,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8700000	14,52	12,63
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8700000	17,83	15,51
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9570000	17,83	17,06
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				57,84
	2 0210405	CAIBRO DE 2"X1"	M	3,5000000	3,75	13,13
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	9,80	1,18
	2 0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5C	M	3,5000000	1,17	4,10

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,44	14,52
	2	0216519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM (5" X 2 1/2")	M	1,3300000	14,32	19,05
		Sub-Total de Material				109,82
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				109,82
		Total da Composição				109,82
		Preço Unitário Adotado				109,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4345650	13,21	5,74
		Sub-Total de Mão de Obra				13,50
	2	0210926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	1,17	3,51
		Sub-Total de Material				3,51
		Serviços Auxiliares				
	A	C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/P	M3	0,0020000	389,20	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				0,78
		Custo Direto Total		0,0000000		17,79
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				17,79
		Preço Unitário Adotado				17,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
				26/12/2018		
C0200		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3			
	1	0112543 SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	0,96	155,52
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,40	64,80
		Sub-Total de Material				274,27
		Custo Direto Total		0,0000000		389,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				389,20
		Preço Unitário Adotado				389,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
				26/12/2018		
6.3		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2779650	13,21	3,67
		Sub-Total de Mão de Obra				8,32
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0025000	47,85	0,12
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	0,96	0,31
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,40	0,13
		Sub-Total de Material				0,56
		Custo Direto Total		0,0000000		8,88
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				8,88
		Preço Unitário Adotado				8,88

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,9570000	17,83	17,06
	1	0112543 SERVENTE	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				29,70
	2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,44	2,64
		Sub-Total de Material				2,64
		Custo Direto Total				32,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,34
		Preço Unitário Adotado				32,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0870000	17,83	1,55
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1305000	13,21	1,72
		Sub-Total de Mão de Obra				3,27
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	44,37	0,27
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,40	0,97
		Sub-Total de Material				1,24
		Custo Direto Total				4,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,51
		Preço Unitário Adotado				4,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,5220000	17,83	9,31
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
	A	C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0200000	266,08	5,32
		Serviços Auxiliares				5,32
		Total de Serviços Auxiliares				21,52
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		21,52
		Total da Composição				21,52
		Preço Unitário Adotado				21,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,40	97,20
		Sub-Total de Material				151,15
		Custo Direto Total				266,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				266,08
		Preço Unitário Adotado				266,08



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:6		M2	26/12/2018		
			H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5215650	13,21	6,89
	1 0112543	SERVENTE				16,20
	Sub-Total de Mão de Obra					
	Serviços Auxiliares					
A	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	266,08	6,65
	Total de Serviços Auxiliares					6,65
	Custo Direto Total					22,85
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					22,85
	Preço Unitário Adotado					22,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 8		M2	26/12/2018		
			H	0,6264000	17,83	11,17
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,6264000	13,21	8,27
	1 0112543	SERVENTE				19,44
	Sub-Total de Mão de Obra					
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIOR	M2	1,1000000	34,28	37,71
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS 6	KG	8,0000000	1,74	13,92
	Sub-Total de Material					71,07
	Custo Direto Total					-
	Taxa de BDI %			0,0000000		71,07
	Total da Composição					71,07
	Preço Unitário Adotado					71,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMIC		M2	26/12/2018		
			H	0,1740000	17,83	3,10
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,1740000	13,21	2,30
	1 0112543	SERVENTE				5,40
	Sub-Total de Mão de Obra					0,42
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	2,49	0,42
	Sub-Total de Material					5,82
	Custo Direto Total					-
	Taxa de BDI %			0,0000000		5,82
	Total da Composição					5,82
	Preço Unitário Adotado					5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM		M	26/12/2018		
			H	0,4350000	17,83	7,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	13,21	2,87
	1 0112543	SERVENTE				10,63
	Sub-Total de Mão de Obra					39,67
	2 0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	39,67	39,67
	Sub-Total de Material					
	Serviços Auxiliares					
A	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA 5/P	M3	0,0038000	489,60	1,86

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				1,86
		Custo Direto Total				52,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		52,16
		Total da Composição				52,16
		Preço Unitário Adotado				52,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	26/12/2018		
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
		Custo Direto Total				53,95
		Taxa de BDI %		8,7000000	13,21	114,93
		Total da Composição				114,93
		Preço Unitário Adotado				114,93
	1	0112543	SERVENTE			114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				53,95
		Custo Direto Total				174,72
		Taxa de BDI %		1,2160000	0,96	174,72
		Total da Composição				174,72
		Preço Unitário Adotado				174,72
	2	0210109	AREIA MEDIA			146,00
		Sub-Total de Material				374,67
		Custo Direto Total				489,60
		Taxa de BDI %		182,0000000	0,40	489,60
		Total da Composição				489,60
		Preço Unitário Adotado				489,60
	2	0210441	CAL HIDRATADA			489,60
		Sub-Total de Material				489,60
		Custo Direto Total				489,60
		Taxa de BDI %		365,0000000	0,0000000	489,60
		Total da Composição				489,60
		Preço Unitário Adotado				489,60
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND			489,60
		Sub-Total de Material				489,60
		Custo Direto Total				489,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		489,60
		Total da Composição				489,60
		Preço Unitário Adotado				489,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26/12/2018		
		Sub-Total de Mão de Obra				31,03
		Custo Direto Total				68,96
		Taxa de BDI %		1,7400870	13,21	68,96
		Total da Composição				99,99
		Preço Unitário Adotado				99,99
	1	0112391	PEDREIRO			99,99
		Sub-Total de Mão de Obra				284,49
		Custo Direto Total				284,49
		Taxa de BDI %		5,2200000	13,21	284,49
		Total da Composição				284,49
		Preço Unitário Adotado				284,49
	1	0112543	SERVENTE			284,49
		Sub-Total de Mão de Obra				284,49
		Custo Direto Total				284,49
		Taxa de BDI %		1,0000000	284,49	284,49
		Total da Composição				284,49
		Preço Unitário Adotado				284,49
	A	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQ			284,49
		Sub-Total de Serviços Auxiliares				384,48
		Custo Direto Total				384,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		384,48
		Total da Composição				384,48
		Preço Unitário Adotado				384,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
		Sub-Total de Mão de Obra				68,96
		Custo Direto Total				68,96
		Taxa de BDI %		5,2204350	13,21	68,96
		Total da Composição				68,96
		Preço Unitário Adotado				68,96
	1	0112543	SERVENTE			68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				39,80
		Custo Direto Total				112,80
		Taxa de BDI %		0,8971000	44,37	112,80
		Total da Composição				112,80
		Preço Unitário Adotado				112,80
	2	0210109	AREIA MEDIA			50,73
		Sub-Total de Material				203,33
		Custo Direto Total				12,20
		Taxa de BDI %		282,0000000	0,40	12,20
		Total da Composição				12,20
		Preço Unitário Adotado				12,20
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND			12,20
		Sub-Total de Material				12,20
		Custo Direto Total				12,20
		Taxa de BDI %		0,8360000	60,68	12,20
		Total da Composição				12,20
		Preço Unitário Adotado				12,20
	2	0211605	PEDRISCO			12,20
		Sub-Total de Material				12,20
		Custo Direto Total				12,20
		Taxa de BDI %		0,7140000	17,09	12,20
		Total da Composição				12,20
		Preço Unitário Adotado				12,20
	3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)			12,20
		Sub-Total de Equipamento				284,49
		Custo Direto Total				284,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		284,49
		Total da Composição				284,49
		Preço Unitário Adotado				284,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRADA	M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4780650	13,21	6,32
		Sub-Total de Mão de Obra				10,20
			M3	0,0365000	44,37	1,62
	2	0210109 AREIA MEDIA	KG	8,7600000	0,40	3,50
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND				5,12
		Sub-Total de Material				15,32
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				15,32
		Total da Composição				15,32
		Preço Unitário Adotado				15,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 3CM	M2	26/12/2018		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,5220000	17,83	9,31
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
			M2	1,1000000	34,28	37,71
	2	0216500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIOR				13,92
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS	KG	8,0000000	1,74	51,63
		Sub-Total de Material				67,83
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				67,83
		Total da Composição				67,83
		Preço Unitário Adotado				67,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA	M2	26/12/2018		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1740000	17,83	3,10
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1740000	13,21	2,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,40
			KG	0,1690000	2,49	0,42
	2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO				0,42
		Sub-Total de Material				5,82
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				5,82
		Total da Composição				5,82
		Preço Unitário Adotado				5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRADA	M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,8700000	17,83	15,51
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0005000	13,21	13,22
		Sub-Total de Mão de Obra				28,73
			M3	0,0243000	44,37	1,08
	2	0210109 AREIA MEDIA	KG	7,3100000	0,40	2,92
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND				4,00
		Sub-Total de Material				32,73
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				32,73
		Total da Composição				32,73
		Preço Unitário Adotado				32,73



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6090000	13,21	8,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
	2 0218665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMP	UN	1,0000000	372,58	372,58
		Sub-Total de Material				372,58
		Custo Direto Total				380,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				380,62
		Preço Unitário Adotado				380,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4698000	14,52	6,82
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4698000	17,83	8,38
		Sub-Total de Mão de Obra				15,20
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,17	0,20
	2 0211799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1,0000000	35,48	35,48
		Sub-Total de Material				35,68
		Custo Direto Total				50,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,88
		Preço Unitário Adotado				50,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7395000	14,52	10,74
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,7395000	17,83	13,19
		Sub-Total de Mão de Obra				23,93
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,5000000	0,17	0,26
	2 0211800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	UN	1,0000000	48,35	48,35
		Sub-Total de Material				48,61
		Custo Direto Total				72,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,54
		Preço Unitário Adotado				72,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	7,8300000	17,83	139,61
	1 0112543	SERVENTE	H	4,3500000	13,21	57,46
		Sub-Total de Mão de Obra				197,07
	2 0210109	AREA MEDIA	M3	0,1090000	44,37	4,84
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000000	0,40	29,16
	2 0217964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, H=0,50M	UN	6,0000000	98,62	591,72
	2 0217965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMI	UN	2,0000000	162,69	325,38
	2 0217966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000000	146,28	146,28
		Sub-Total de Material				1.097,38
		Serviços Auxiliares				

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIT RIA DO ESTADO DO CEAR 
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRU OES E SERVI OS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F.ANTONIA DONATO DE ARA JO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PRE OS N  03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERA O - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSI�O ANALITICA DE PRE�O UNITARIO						
Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
	A C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,0000000	24,21	96,84
	A C2781	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A	M3	8,0400000	40,22	323,37
	A C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300000	69,97	16,09
	A C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300000	99,78	22,95
	A C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL 5/CONTROLE, M	M3	5,5200000	19,54	107,86
		Total de Servi�os Auxiliares				1.861,56
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				1.861,56
		Total da Composi�o				1.861,56
		Pre�o Unitario Adotado				

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4524000	14,52	6,57
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4524000	17,83	8,07
		Sub-Total de M�o de Obra				14,64
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	37,90	0,95
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	27,98	1,12
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	7,43	7,50
		Sub-Total de Material				9,57
		Custo Direto Total		0,0000000		24,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composi�o				24,21
		Pre�o Unitario Adotado				24,21

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
C2781		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVEANTE	H	3,0450000	13,21	40,22
		Sub-Total de M�o de Obra				40,22
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				40,22
		Total da Composi�o				40,22
		Pre�o Unitario Adotado				

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,1310000	13,21	14,94
		Sub-Total de M�o de Obra				14,94
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	47,85	55,03
		Sub-Total de Material				69,97
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				69,97
		Total da Composi�o				69,97
		Pre�o Unitario Adotado				

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coefficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,7400000	13,21	22,99

Chianca Constru oes e Servi os Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endere o: Rua Alan Kardec, n  774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra			66,77	22,99
		BRITA	M3	1,1500000		76,79
2	0210280	BRITA				76,79
		Sub-Total de Material				99,78
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		99,78
		Total da Composição				99,78
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				19,54
C2921		REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	26/12/2018		19,54
		1 0112543 SERVENTE	H	1,4790000	13,21	19,54
		Sub-Total de Mão de Obra				19,54
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		19,54
		Total da Composição				19,54
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				94,90
9.5		CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM	M2	26/12/2018	14,52	5,81
		1 0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4002000	14,52	30,57
		1 0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,1054000	17,83	7,14
		1 0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,4002000	17,83	37,54
		1 0110498 CARPINTEIRO	H	2,1054000	17,83	4,65
		1 0112391 PEDREIRO	H	0,2610000	13,21	9,19
		1 0112543 SERVENTE	H	0,6960000		94,90
		Sub-Total de Mão de Obra				10,01
		2 0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900000	44,37	1,46
		2 0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0330000	4,04	21,29
		2 0210169 ACO CA-60	KG	5,2700000	66,77	2,67
		2 0210280 BRITA	M3	0,0400000	18,30	7,32
		2 0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000000	0,40	6,48
		2 0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000000	7,02	0,84
		2 0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,1200000		40,96
		Sub-Total de Material				135,86
		Custo Direto Total			0,0000000	-
		Taxa de BDI %				135,86
		Total da Composição				135,86
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				9,65
9.6		CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELH)	UN	26/12/2018	9,65	9,65
		1 0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350000	17,83	7,76
		1 0112320 ENCANADOR	H	0,4350000		14,08
		Sub-Total de Mão de Obra				9,65
		2 0219404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO	UN	1,0000000		9,65
		Sub-Total de Material				23,73
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		23,73
		Total da Composição				23,73
		Preço Unitário Adotado				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,7400000	17,83	31,02
		Sub-Total de Mão de Obra			255,16	255,16
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	0,16	0,32
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	165,30	165,30
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	13,97	13,97
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	0,5600000	0,17	0,10
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	2,0000000	1,50	3,00
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	1,0000000	21,66	21,66
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000		459,51
		Sub-Total de Material				515,79
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				515,79
		Total da Composição				515,79
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8		PIA DE ACO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,7400000	17,83	31,02
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7400000	17,83	31,02
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
		Sub-Total de Mão de Obra			47,85	0,91
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0190000	4,04	2,42
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,6000000	0,40	3,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300000	60,68	1,58
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0260000	95,07	95,07
	2 0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	1,0000000	26,69	26,69
	2 0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000000	4,45	4,90
	2 0212344	FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4"	UN	1,0000000	124,79	124,79
	2 0212487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20X0,60 - C18/A304	UN	1,0000000	30,45	30,45
	2 0212503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PAD)	UN	1,0000000		290,74
		Sub-Total de Material				401,03
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				401,03
		Total da Composição				401,03
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.9		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3925000	14,52	34,74
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,3925000	17,83	42,66
		Sub-Total de Mão de Obra			0,16	0,32
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	13,97	13,97
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	0,17	0,14
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	62,91	62,91
	2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	1,50	3,00
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	74,73	74,73
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	57,54	57,54
2	0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	11,83	11,83
		Sub-Total de Material				224,44
		Custo Direto Total				301,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				301,84
		Preço Unitario Adotado				301,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.10		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
1	0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
1	0112543	SERVENTE	H	2,1750000	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				113,17
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	47,85	0,17
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,96	2,40
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,40	1,00
2	0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,70	1,40
2	0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,39	5,56
2	0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	3,11	3,11
2	0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,10	2,20
2	0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	1,98	1,98
2	0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	2,17	2,17
2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000000	2,03	2,44
2	0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	5,0000000	4,55	22,75
		Sub-Total de Material				45,18
		Custo Direto Total				158,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				158,35
		Preço Unitario Adotado				158,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.11		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
1	0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
1	0112543	SERVENTE	H	2,1750000	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				113,17
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	47,85	0,19
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,96	2,88
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,40	1,20
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,05	5,05
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,22	2,44
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,65	1,65
2	0212012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000000	9,08	9,08
2	0212013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000000	2,53	2,53
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300000	7,43	2,45
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000000	2,68	4,02
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000000	4,56	2,28
		Sub-Total de Material				33,77
		Custo Direto Total				146,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				146,94
		Preço Unitario Adotado				146,94



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,7400000	18,07	31,44
		Sub-Total de Mão de Obra				56,70
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,62	26,62
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,19	26,19
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	21,65	21,65
	2 0211754	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	83,21	83,21
		Sub-Total de Material				157,67
		Custo Direto Total				214,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				214,37
		Preço Unitário Adotado				214,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7830000	14,52	11,37
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7830000	18,07	14,15
		Sub-Total de Mão de Obra				25,52
	2 0211008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000000	46,56	46,56
		Sub-Total de Material				46,56
		Custo Direto Total				72,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,08
		Preço Unitário Adotado				72,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1044000	14,52	1,52
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1044000	18,07	1,89
		Sub-Total de Mão de Obra				3,41
	2 0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	1,77	1,81
		Sub-Total de Material				1,81
		Custo Direto Total				5,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,22
		Preço Unitário Adotado				5,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0957000	14,52	1,39
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0952650	18,07	1,72
		Sub-Total de Mão de Obra				3,11
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200000	1,25	1,28
		Sub-Total de Material				1,28
		Custo Direto Total				4,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				4,39
		Preço Unitário Adotado				4,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,5220000	14,52	7,58
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5220000	18,07	9,43
		Sub-Total de Mão de Obra				17,01
	2 0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,0000000	103,90	103,90
		Sub-Total de Material				103,90
		Custo Direto Total				120,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,91
		Preço Unitário Adotado				120,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2610000	14,52	3,79
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2610000	18,07	4,72
		Sub-Total de Mão de Obra				8,51
	2 0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,59	8,59
		Sub-Total de Material				8,59
		Custo Direto Total				17,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7		SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	01/08/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3915000	18,07	7,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
	2 0212544	LAMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000000	14,79	14,79
	2 0216360	SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN	1,0000000	3,92	3,92
		Sub-Total de Material				18,71
		Custo Direto Total				27,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,67
		Preço Unitário Adotado				27,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.8		PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0435000	14,52	0,63
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0435000	18,07	0,79
		Sub-Total de Mão de Obra				1,42
	2 0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	2,27	2,27
		Sub-Total de Material				2,27
		Custo Direto Total				3,69

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição		0,0000000		
		Taxa de BDI %				3,69
		Total da Composição				3,69
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.9		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1305000	18,07	2,36
		Sub-Total de Mão de Obra				4,25
	2 0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de Material				1,17
		Custo Direto Total				5,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,42
		Preço Unitário Adotado				5,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.10		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1305000	18,07	2,36
		Sub-Total de Mão de Obra				4,25
	2 0216433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	2,13	2,13
		Sub-Total de Material				2,13
		Custo Direto Total				6,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,38
		Preço Unitário Adotado				6,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.11		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3219000	14,52	4,67
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3219000	18,07	5,82
		Sub-Total de Mão de Obra				10,49
	2 0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	9,47	9,47
		Sub-Total de Material				9,47
		Custo Direto Total				19,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,96
		Preço Unitário Adotado				19,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.12		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1827000	14,52	2,65
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1827000	18,07	3,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,95
	2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	6,61	6,61
		Sub-Total de Material				6,61
		Custo Direto Total				12,56

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		12,56
		Total da Composição				12,56
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.13		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4606650	14,52	6,69
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4611000	18,07	8,33
		Sub-Total de Mão de Obra				15,02
		Sub-Total de Mão de Obra				15,45
	2 0211267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	15,45	15,45
		Sub-Total de Material				30,47
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		30,47
		Total da Composição				30,47
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.14		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2523000	14,52	3,66
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2523000	18,07	4,56
		Sub-Total de Mão de Obra				8,22
		Sub-Total de Mão de Obra				2,04
	2 0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO	UN	1,0000000	2,04	2,04
	2 0219107	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	0,89	0,89
	2 0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	3,81	7,62
		Sub-Total de Material				10,55
		Custo Direto Total				18,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,77
		Preço Unitário Adotado				18,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.15		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2523000	14,52	3,66
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2523000	18,07	4,56
		Sub-Total de Mão de Obra				8,22
		Sub-Total de Mão de Obra				6,06
	2 0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	6,06	6,06
		Sub-Total de Material				14,28
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		14,28
		Total da Composição				14,28
		Preço Unitário Adotado				14,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.16		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0450000	14,52	44,21
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,3050000	18,07	23,58
		Sub-Total de Mão de Obra				67,79
		Sub-Total de Mão de Obra				10,06
	2 0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	10,06	30,18

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	40,92	40,92
	2 0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,04	2,04
	2 0211244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	UN	1,0000000	41,93	41,93
		Sub-Total de Material				115,07
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				182,86
		Total da Composição				182,86
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.17		ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6960000	14,52	10,11
		Sub-Total de Mão de Obra				10,11
	2 0211084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000000	1,50	1,50
		Sub-Total de Material				11,61
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				11,61
		Total da Composição				11,61
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.18		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25MM (3/4")	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2605650	14,52	3,78
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2610000	18,07	4,72
		Sub-Total de Mão de Obra				8,50
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	2,60	2,86
		Sub-Total de Material				2,86
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				11,36
		Total da Composição				11,36
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1740000	14,52	2,53
	1 0112395	PINTOR	H	0,2610000	17,85	4,66
		Sub-Total de Mão de Obra				7,19
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	4,58	3,21
		Sub-Total de Material				3,40
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				10,59
		Total da Composição				10,59
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3045000	14,52	4,42

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,63
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,48	0,12
	2 0211490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	10,51	1,26
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	12,75	2,17
		Sub-Total de Material				3,55
		Custo Direto Total				14,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,18
		Preço Unitário Adotado				14,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3049350	14,52	4,43
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	11,12	0,44
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	8,60	1,12
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
		Sub-Total de Material				4,74
		Custo Direto Total				15,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,38
		Preço Unitário Adotado				15,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6960000	14,52	10,11
	1 0112395	PINTOR	H	0,6960000	17,85	12,42
		Sub-Total de Mão de Obra				22,53
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	11,12	0,33
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,15	0,35
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1200000	17,70	2,12
		Sub-Total de Material				5,79
		Custo Direto Total				28,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,32
		Preço Unitário Adotado				28,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1740000	17,85	3,11
		Sub-Total de Mão de Obra				3,11
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,96	0,29
		Sub-Total de Material				0,29
		Custo Direto Total				3,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F.ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
12.1	LIMPEZA GERAL	M2	26/12/2018		8,04
	1 0112543 SERVENTE	H	0,6090000	13,21	8,04
	Sub-Total de Mão de Obra				8,04
	Custo Direto Total				-
	Taxa de BDI %		0,0000000		8,04
	Total da Composição				8,04
	Preço Unitário Adotado				8,04

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Santa Quitéria - Ceará - Brasil
 CNPJ: 22.496.219/0001-66
 Insc. Est. CE: 427951
 CEP: 61021-070

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA LAJE JANTORINA DOMATO DE ARAUJO - AREAL - LOTE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FOLHETO: SEMBRA 26.1 COM DESEMBOLSAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (INICIAL)
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		TOTAL DO ITEM	Nº DO ITEM
		VALORES R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$		
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	6,52%	92	6.52%	92							R\$ 6.528,92	5,30%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	504,47	100,00%	504,47							R\$ 504,47	0,46%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	2,42%	01	1,94%	42	485,60						R\$ 2.428,02	2,20%
4.0	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	6.437,71	81,00%	5.218,86	3.218,86						R\$ 6.437,71	5,84%
5.0	ESQUADRIAS E FERRELAGENS	100,00%	13.139,41	20,00%	2.631,88	2.631,88						R\$ 10.798,09	9,73%
6.0	COBERTURA	100,00%	12.080,25	20,00%	2.417,08	2.417,08						R\$ 13.159,41	11,93%
7.0	REVESTIMENTOS	100,00%	28.869,99	5,79%	1.668,00	1.668,00						R\$ 32.000,00	28,37%
8.0	POÇOS	100,00%	5.001,42	20,00%	1.000,28	1.000,28						R\$ 5.001,42	4,53%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100,00%	8.818,79	40,00%	3.527,52	3.527,52						R\$ 8.818,79	8,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SIDA	100,00%	13.353,50	25,00%	3.338,38	3.338,38						R\$ 13.353,50	12,11%
11.0	PINTURA	100,00%	2.094,78	25,00%	523,69	523,69						R\$ 2.094,78	1,90%
12.0	SERVICIOS COMPLEMENTARES	100,00%	110.266,59	27,82%	30.682,89	30.682,89						R\$ 110.266,59	100,00%
VALOR BDI BDI			6.367,97		5.121,11							R\$ 6.367,97	
VALOR BDI			21.815,24		17.451,02							R\$ 21.815,24	
VALOR COM BDI			21.839,26		17.475,92							R\$ 21.839,26	
VALOR ACUMULADO			35,05%	20,76%	24,42%	34,42%						R\$ 100,00%	
PERCENTUAL ACUMULADO			35,05%	36,61%	61,83%	79,84%						R\$ 100,00%	

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Paulo Bezerra Chianca
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Paulo Bezerra Chianca
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA:
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	3,00	136,91	410,73
1.2	C1045	DEMOLUCAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS	M2	263,94	7,83	2.066,65
1.3	C1074	DEMOLUCAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	70,65	32,61	2.303,90
1.4	C1070	DEMOLUCAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	50,00	6,53	326,50
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	26,88	10,43	280,36
1.6	C1061	DEMOLUCAO DE LOUCA SANITARIA	UN	6,00	13,09	78,54
1.7	C1066	DEMOLUCAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	584,16	16,96	9.907,35
2 ESQUADRIAS E FERRAGENS						
2.1	C4424	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	4,00	560,62	2.242,48
2.2	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	13,00	578,92	7.525,96
2.3	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -	M2	26,00	212,72	5.530,72
2.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.+4mm, COLOCADO	M2	26,00	110,19	2.864,94
2.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	9,44	168,85	1.593,94
3 COBERTURA						
3.1	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	263,94	109,82	28.985,89
3.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	80,10	17,79	1.424,98
3.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	160,20	8,88	1.422,58
3.4	C2300	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	487,74	32,34	15.773,51
4 REVESTIMENTOS						
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	148,65	4,51	670,41
4.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	M2	120,65	22,85	2.756,85
4.3	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREC	M2	109,53	71,07	7.784,30
4.4	C1123	REIJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORC	M2	109,53	5,82	637,46
4.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	52,00	52,16	2.712,32
5 PISOS						
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	29,31	384,48	11.269,11
5.2	C2180	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3cm	M2	584,16	15,32	8.949,33
5.3	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	584,16	67,83	39.623,57
5.4	C1123	REIJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORC	M2	584,16	5,82	3.399,81
5.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	109,50	32,73	3.583,94
6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
6.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	380,62	761,24
6.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	50,88	254,40
6.3	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	72,54	145,08
6.4	C4102	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	1,00	1.861,56	1.861,56
6.5	C0606	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 3cm	M2	0,72	135,86	97,82
6.6	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (JOLHA OU TAMPA CEGA)	UN	5,00	23,73	118,65
6.7	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	515,79	2.063,16
6.8	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00	401,03	401,03
6.9	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUMA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	3,00	301,84	905,52
6.10	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	4,00	158,35	633,40
6.11	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	4,00	146,94	587,76
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA						
7.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUCAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISORES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	214,37	214,37
7.2	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUCAO 25A	UN	1,00	72,08	72,08
7.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	8,53	511,80
7.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	126,00	5,22	657,72
7.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.800,00	4,38	7.902,00
7.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	120,91	120,91
7.7	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUCAO 10A	UN	10,00	17,10	171,00
7.8	COMP. 01	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	60,00	27,67	1.660,20
7.9	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	10,00	3,69	36,90
7.10	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	30,00	5,42	162,60
7.11	C4761	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	12,00	6,38	76,56
7.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	19,96	139,72
7.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	12,56	125,60
7.14	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	30,47	121,88
7.15	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	48,00	18,77	900,96
7.16	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 2DA 250V	UN	3,00	14,78	42,84
7.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	182,86	182,86
7.18	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	600,00	11,61	6.966,00
7.19	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	57,00	11,36	647,52
8 PINTURA						
8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	120,65	10,59	1.277,68
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.074,19	14,18	15.232,01
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	79,02	15,38	1.215,33
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	43,68	28,32	1.237,02
8.5	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	1.570,14	8,40	5.338,48
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	584,16	8,04	4.696,85
VALOR ORÇAMENTO SEM BDI R\$						221.866,48
VALOR BDI R\$						35.418,61

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA:
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25.00% ENCARGOS: 85.20% (HORA)

ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ORÇAMENTO COM BDI R\$						277.083,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 277.083,05 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, OITENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS).
 FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 ENDEREÇO: RUA ALAN KARDEC, Nº 774 - Sala 27 - CEP 60.420-630 FORTALEZA - CE
 FONE: (85) 3491-9293/9 9629-8858

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
		Sub-Total de Mão de Obra				22,99
		Custo Direto Total				29,43
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	28,85	29,43
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	18,67	18,67
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	14,30	64,35
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,80	1,47
		Sub-Total de Material				113,92
		Custo Direto Total				136,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				136,91
		Preço Unitário Adotado				136,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0522000	17,83	0,93
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5220000	13,21	6,90
		Sub-Total de Mão de Obra				7,83
		Custo Direto Total				7,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,83
		Preço Unitário Adotado				7,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1745650	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				32,61
		Custo Direto Total				32,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,61
		Preço Unitário Adotado				32,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0435000	17,83	0,78
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4350000	13,21	5,75
		Sub-Total de Mão de Obra				6,53
		Custo Direto Total				6,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,53
		Preço Unitário Adotado				6,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0696000	17,83	1,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6955650	13,21	9,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				10,43
		Custo Direto Total				10,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,43
		Preço Unitário Adotado				10,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6		DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	UN	26/12/2018		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				13,09
		Custo Direto Total				13,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,09
		Preço Unitário Adotado				13,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7		DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1131000	17,83	2,02
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1310000	13,21	14,94
		Sub-Total de Mão de Obra				16,96
		Custo Direto Total				16,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,96
		Preço Unitário Adotado				16,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	273,39	273,39
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	26,27	52,54
	A C4423	PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	234,69	234,69
		Total de Serviços Auxiliares				560,62
		Custo Direto Total				560,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				560,62
		Preço Unitário Adotado				560,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421		FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	0,4350000	14,52	6,32
	1 0110498	CARPINEIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2180000	17,83	21,72
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2180000	13,21	16,09
		Sub-Total de Mão de Obra				51,89
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	44,37	0,47

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	107,40	107,40
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,23	2,76
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	9,80	1,96
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,20	7,20
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	M	5,1000000	19,62	100,06
		Sub-Total de Material				221,50
		Custo Direto Total				273,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				273,39
		Preço Unitário Adotado				273,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422		ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3045000	14,52	4,42
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3045000	17,83	5,43
		Sub-Total de Mão de Obra				9,85
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	9,80	0,98
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM	M	5,2000000	2,97	15,44
		Sub-Total de Material				16,42
		Custo Direto Total				26,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,27
		Preço Unitário Adotado				26,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4423		PORTA TIPO PARANA (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2185000	14,52	32,21
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,2185000	17,83	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				71,77
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,11	51,33
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	40,02	40,02
	2 0218271	PORTA PARANA (0,60 X 2,10 M)	UN	1,0000000	71,57	71,57
		Sub-Total de Material				162,92
		Custo Direto Total				234,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				234,69
		Preço Unitário Adotado				234,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	26/12/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	273,39	273,39
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	26,27	52,54
	A C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	252,99	252,99
		Total de Serviços Auxiliares				578,92
		Custo Direto Total				578,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				578,92

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				578,92
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2185000	14,52	32,21
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,2185000	17,83	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				71,77
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,11	51,33
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	45,68	45,68
	2 0218273	PORTA PARANA (0,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	84,21	84,21
		Sub-Total de Material				181,22
		Custo Direto Total		0,0000000		252,99
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				252,99
		Preço Unitário Adotado				252,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM B	M2	26/12/2018		
	2 0218337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	212,72	212,72
		Sub-Total de Material				212,72
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				212,72
		Total da Composição				212,72
		Preço Unitário Adotado				212,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	26/12/2018		
	2 0212256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	110,19	110,19
		Sub-Total de Material				110,19
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				110,19
		Total da Composição				110,19
		Preço Unitário Adotado				110,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5		GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,6100000	17,83	46,54
	1 0112543	SERVEnte	H	2,6100000	13,21	34,48
		Sub-Total de Mão de Obra				81,02
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0080000	44,37	0,35
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,96	0,55
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,40	1,14
	2 0211222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	85,79	85,79
		Sub-Total de Material				87,83
		Custo Direto Total		0,0000000		168,85
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				168,85

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				168,85
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8700000	14,52	12,63
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8700000	17,83	15,51
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9570000	17,83	17,06
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				57,84
	2 0210405	CAIBRO DE 2"X1"	M	3,5000000	3,75	13,13
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	9,80	1,18
	2 0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,17	4,10
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,44	14,52
	2 0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM (5" X 2 1/2")	M	1,3300000	14,32	19,05
		Sub-Total de Material				51,98
		Custo Direto Total		0,0000000		109,82
		Taxa de BDI %				109,82
		Total da Composição				109,82
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4345650	13,21	5,74
		Sub-Total de Mão de Obra				13,50
	2 0210926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	1,17	3,51
		Sub-Total de Material				3,51
		Serviços Auxiliares				
	A C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	389,20	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				0,78
		Custo Direto Total		0,0000000		17,79
		Taxa de BDI %				17,79
		Total da Composição				17,79
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0200		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	0,96	155,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,40	64,80
		Sub-Total de Material				274,27
		Custo Direto Total		0,0000000		389,20
		Taxa de BDI %				389,20
		Total da Composição				389,20
		Preço Unitário Adotado				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
	1 0112543	SERVEnte	H	0,2779650	13,21	3,67
		Sub-Total de Mão de Obra				8,32
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0025000	47,85	0,12
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	0,96	0,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,40	0,13
		Sub-Total de Material				0,56
		Custo Direto Total				8,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,88
		Preço Unitário Adotado				8,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9570000	17,83	17,06
	1 0112543	SERVEnte	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				29,70
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,44	2,64
		Sub-Total de Material				2,64
		Custo Direto Total				32,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,34
		Preço Unitário Adotado				32,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0870000	17,83	1,55
	1 0112543	SERVEnte	H	0,1305000	13,21	1,72
		Sub-Total de Mão de Obra				3,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	44,37	0,27
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,40	0,97
		Sub-Total de Material				1,24
		Custo Direto Total				4,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,51
		Preço Unitário Adotado				4,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	266,08	6,65
		Total de Serviços Auxiliares				6,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				22,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				22,85
		Preço Unitário Adotado				22,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRACO 1:6	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,40	97,20
		Sub-Total de Material				151,15
		Custo Direto Total				266,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				266,08
		Preço Unitário Adotado				266,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 3	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,6264000	17,83	11,17
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6264000	13,21	8,27
		Sub-Total de Mão de Obra				19,44
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	34,28	37,71
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,74	13,92
		Sub-Total de Material				51,63
		Custo Direto Total				71,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				71,07
		Preço Unitário Adotado				71,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMIC	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1740000	13,21	2,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,40
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	2,49	0,42
		Sub-Total de Material				0,42
		Custo Direto Total				5,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,82
		Preço Unitário Adotado				5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	0,2175000	13,21	2,87
		Sub-Total de Mão de Obra				10,63
2	0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	39,67	39,67
		Sub-Total de Material				39,67
		Serviços Auxiliares				
A	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	489,60	1,86
		Total de Serviços Auxiliares				1,86
		Custo Direto Total				52,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,16
		Preço Unitário Adotado				52,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	0,96	174,72
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,40	146,00
		Sub-Total de Material				374,67
		Custo Direto Total				489,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				489,60
		Preço Unitário Adotado				489,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,7400870	17,83	31,03
1	0112543	SERVENTE	H	5,2200000	13,21	68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				99,99
		Serviços Auxiliares				
A	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	284,49	284,49
		Total de Serviços Auxiliares				284,49
		Custo Direto Total				384,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				384,48
		Preço Unitário Adotado				384,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	5,2204350	13,21	68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				68,96
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	44,37	39,80
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,40	112,80
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	60,68	50,73
		Sub-Total de Material				203,33
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	17,09	12,20
		Sub-Total de Equipamento				12,20
		Custo Direto Total				284,49

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				284,49
		Preço Unitário Adotado				284,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,4780650	13,21	6,32
		Sub-Total de Mão de Obra				10,20
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	44,37	1,62
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600000	0,40	3,50
		Sub-Total de Material				5,12
		Custo Direto Total				15,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				15,32
		Preço Unitário Adotado				15,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 3	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	34,28	37,71
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,74	13,92
		Sub-Total de Material				51,63
		Custo Direto Total				67,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				67,83
		Preço Unitário Adotado				67,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMIC	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1740000	13,21	2,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,40
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	2,49	0,42
		Sub-Total de Material				0,42
		Custo Direto Total				5,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,82
		Preço Unitário Adotado				5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR E	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8700000	17,83	15,51

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	1,0005000	13,21	13,22
		Sub-Total de Mão de Obra				28,73
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	44,37	1,08
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100000	0,40	2,92
		Sub-Total de Material				4,00
		Custo Direto Total				32,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,73
		Preço Unitário Adotado				32,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,6090000	13,21	8,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
2	0218665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000000	372,58	372,58
		Sub-Total de Material				372,58
		Custo Direto Total				380,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				380,62
		Preço Unitário Adotado				380,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4698000	14,52	6,82
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4698000	17,83	8,38
		Sub-Total de Mão de Obra				15,20
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,17	0,20
2	0211799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000000	35,48	35,48
		Sub-Total de Material				35,68
		Custo Direto Total				50,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,88
		Preço Unitário Adotado				50,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7395000	14,52	10,74
1	0112320	ENCANADOR	H	0,7395000	17,83	13,19
		Sub-Total de Mão de Obra				23,93
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,5000000	0,17	0,26
2	0211800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,0000000	48,35	48,35
		Sub-Total de Material				48,61
		Custo Direto Total				72,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,54
		Preço Unitário Adotado				72,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M		UN	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	7,8300000	17,83	139,61
	1	0112543 SERVENTE	H	4,3500000	13,21	57,46
		Sub-Total de Mão de Obra				197,07
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,1090000	44,37	4,84
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000000	0,40	29,16
	2	0217964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, H=0,50M	UN	6,0000000	98,62	591,72
	2	0217965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOUR	UN	2,0000000	162,69	325,38
	2	0217966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000000	146,28	146,28
		Sub-Total de Material				1.097,38
		Serviços Auxiliares				
	A	C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,0000000	24,21	96,84
		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M	M3	8,0400000	40,22	323,37
	A	C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300000	69,97	16,09
	A	C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,2300000	99,78	22,95
	A	C2921 REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200000	19,54	107,86
		Total de Serviços Auxiliares				567,11
		Custo Direto Total				1.861,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.861,56
		Preço Unitário Adotado				1.861,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		M	26/12/2018		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4524000	14,52	6,57
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4524000	17,83	8,07
		Sub-Total de Mão de Obra				14,64
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	37,90	0,95
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	27,98	1,12
	2	0212193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	7,43	7,50
		Sub-Total de Material				9,57
		Custo Direto Total				24,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,21
		Preço Unitário Adotado				24,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2781	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M		M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	3,0450000	13,21	40,22
		Sub-Total de Mão de Obra				40,22
		Custo Direto Total				40,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,22
		Preço Unitário Adotado				40,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		M3	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,1310000	13,21	14,94
			Sub-Total de Mão de Obra				14,94
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	47,85	55,03
			Sub-Total de Material				55,03
			Custo Direto Total				69,97
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				69,97
			Preço Unitário Adotado				69,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C2862	LASTRO DE BRITA		M3	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
			Sub-Total de Mão de Obra				22,99
	2	0210280	BRITA	M3	1,1500000	66,77	76,79
			Sub-Total de Material				76,79
			Custo Direto Total				99,78
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				99,78
			Preço Unitário Adotado				99,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		M3	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	1,4790000	13,21	19,54
			Sub-Total de Mão de Obra				19,54
			Custo Direto Total				19,54
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				19,54
			Preço Unitário Adotado				19,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.- 5cm		M2	26/12/2018			
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4002000	14,52	5,81
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,1054000	14,52	30,57
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4002000	17,83	7,14
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,1054000	17,83	37,54
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
	1	0112543	SERVENTE	H	0,6960000	13,21	9,19
			Sub-Total de Mão de Obra				94,90
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900000	10,01	0,90
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0330000	44,37	1,46
	2	0210169	ACO CA-60	KG	5,2700000	4,04	21,29
	2	0210280	BRITA	M3	0,0400000	66,77	2,67
	2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000000	18,30	7,32
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000000	0,40	6,48
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,1200000	7,02	0,84
			Sub-Total de Material				135,86
			Custo Direto Total				-
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				135,86

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				135,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
				26/12/2018		
6.6		CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELH	UN			
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350000	14,52	6,32
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4350000	17,83	7,76
		Sub-Total de Mão de Obra				14,08
	2 0219404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO B	UN	1,0000000	9,65	9,65
		Sub-Total de Material				9,65
		Custo Direto Total				23,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,73
		Preço Unitário Adotado				23,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
				26/12/2018		
6.7		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,7400000	17,83	31,02
		Sub-Total de Mão de Obra				56,28
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	255,16	255,16
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	165,30	165,30
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,97	13,97
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,17	0,10
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	21,66	21,66
		Sub-Total de Material				459,51
		Custo Direto Total				515,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				515,79
		Preço Unitário Adotado				515,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
				26/12/2018		
6.8		PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN			
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,7400000	17,83	31,02
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7400000	17,83	31,02
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
		Sub-Total de Mão de Obra				110,29
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0190000	47,85	0,91
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,6000000	4,04	2,42
	2 0210805	ACO CA-60	KG	9,8300000	0,40	3,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300000	0,40	3,93
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,0260000	60,68	1,58
	2 0211853	SIFAO CROMADO 2"	UN	1,0000000	95,07	95,07
	2 0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000000	26,69	26,69
	2 0212344	FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4"	UN	1,1000000	4,45	4,90
	2 0212487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20X0,60 - C18/A304	UN	1,0000000	124,79	124,79
	2 0212503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO	UN	1,0000000	30,45	30,45

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				290,74
		Custo Direto Total				401,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				401,03
		Preço Unitário Adotado				401,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.9		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA 5/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3925000	14,52	34,74
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,3925000	17,83	42,66
		Sub-Total de Mão de Obra				77,40
	2 0210301	BUCHA PLASTICA BMM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,97	13,97
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,17	0,14
	2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	62,91	62,91
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	74,73	74,73
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	57,54	57,54
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	11,83	11,83
		Sub-Total de Material				224,44
		Custo Direto Total				301,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				301,84
		Preço Unitário Adotado				301,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.10		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
	1 0112543	SÉRVENTE	H	2,1750000	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				113,17
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	47,85	0,17
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,96	2,40
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,40	1,00
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,70	1,40
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,39	5,56
	2 0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	3,11	3,11
	2 0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,10	2,20
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	1,98	1,98
	2 0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	2,17	2,17
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000000	2,03	2,44
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	5,0000000	4,55	22,75
		Sub-Total de Material				45,18
		Custo Direto Total				158,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				158,35
		Preço Unitário Adotado				158,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.11		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
1	0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
1	0112543	SERVENTE	H	2,1750000	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				113,17
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	47,85	0,19
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,96	2,88
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,40	1,20
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,05	5,05
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,22	2,44
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,65	1,65
2	0212012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000000	9,08	9,08
2	0212013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000000	2,53	2,53
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300000	7,43	2,45
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000000	2,68	4,02
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000000	4,56	2,28
		Sub-Total de Material				33,77
		Custo Direto Total				146,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				146,94
		Preço Unitário Adotado				146,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7400000	14,52	25,26
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,7400000	18,07	31,44
		Sub-Total de Mão de Obra				56,70
2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,62	26,62
2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,19	26,19
2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	21,65	21,65
2	0211754	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	83,21	83,21
		Sub-Total de Material				157,67
		Custo Direto Total				214,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				214,37
		Preço Unitário Adotado				214,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7830000	14,52	11,37
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7830000	18,07	14,15
		Sub-Total de Mão de Obra				25,52
2	0211008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000000	46,56	46,56
		Sub-Total de Material				46,56
		Custo Direto Total				72,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,08
		Preço Unitário Adotado				72,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1222350	14,52	1,77

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1218000	18,07	2,20
		Sub-Total de Mão de Obra				3,97
2	0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200000	4,47	4,56
		Sub-Total de Material				4,56
		Custo Direto Total				8,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,53
		Preço Unitário Adotado				8,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1044000	14,52	1,52
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1044000	18,07	1,89
		Sub-Total de Mão de Obra				3,41
2	0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	1,77	1,81
		Sub-Total de Material				1,81
		Custo Direto Total				5,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,22
		Preço Unitário Adotado				5,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0957000	14,52	1,39
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0952650	18,07	1,72
		Sub-Total de Mão de Obra				3,11
2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200000	1,25	1,28
		Sub-Total de Material				1,28
		Custo Direto Total				4,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,39
		Preço Unitário Adotado				4,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	26/12/2018		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,5220000	14,52	7,58
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,5220000	18,07	9,43
		Sub-Total de Mão de Obra				17,01
2	0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,0000000	103,90	103,90
		Sub-Total de Material				103,90
		Custo Direto Total				120,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,91
		Preço Unitário Adotado				120,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.7		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2610000	14,52	3,79

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2610000	18,07	4,72
		Sub-Total de Mão de Obra				8,51
2	0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,59	8,59
		Sub-Total de Material				17,10
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		17,10
		Total da Composição				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.8		SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15M	UN	01/08/2020		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3915000	18,07	7,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
2	0212544	LAMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000000	14,79	14,79
2	0216360	SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN	1,0000000	3,92	3,92
		Sub-Total de Material				18,71
		Custo Direto Total				27,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,67
		Preço Unitário Adotado				27,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.9		PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0435000	14,52	0,63
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0435000	18,07	0,79
		Sub-Total de Mão de Obra				1,42
2	0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	2,27	2,27
		Sub-Total de Material				2,27
		Custo Direto Total				3,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,69
		Preço Unitário Adotado				3,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.10		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1305000	18,07	2,36
		Sub-Total de Mão de Obra				4,25
2	0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de Material				1,17
		Custo Direto Total				5,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,42
		Preço Unitário Adotado				5,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.11		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	26/12/2018		

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1305000	18,07	2,36
		Sub-Total de Mão de Obra				4,25
2	0216433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	2,13	2,13
		Sub-Total de Material				2,13
		Custo Direto Total				6,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,38
		Preço Unitário Adotado				6,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.12		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3219000	14,52	4,67
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3219000	18,07	5,82
		Sub-Total de Mão de Obra				10,49
2	0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	9,47	9,47
		Sub-Total de Material				9,47
		Custo Direto Total				19,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,96
		Preço Unitário Adotado				19,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.13		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1827000	14,52	2,65
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1827000	18,07	3,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,95
2	0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	6,61	6,61
		Sub-Total de Material				6,61
		Custo Direto Total				12,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,56
		Preço Unitário Adotado				12,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.14		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4606650	14,52	6,69
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4611000	18,07	8,33
		Sub-Total de Mão de Obra				15,02
2	0211267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	15,45	15,45
		Sub-Total de Material				15,45
		Custo Direto Total				30,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,47
		Preço Unitário Adotado				30,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.15		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26/12/2018		

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2523000	14,52	3,66
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2523000	18,07	4,56
		Sub-Total de Mão de Obra				8,22
2	0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D	UN	1,0000000	2,04	2,04
2	0219107	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	0,89	0,89
2	0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	3,81	7,62
		Sub-Total de Material				10,55
		Custo Direto Total				18,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,77
		Preço Unitário Adotado				18,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.16		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2523000	14,52	3,66
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2523000	18,07	4,56
		Sub-Total de Mão de Obra				8,22
2	0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	6,06	6,06
		Sub-Total de Material				6,06
		Custo Direto Total				14,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,28
		Preço Unitário Adotado				14,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.17		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0450000	14,52	44,21
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3050000	18,07	23,58
		Sub-Total de Mão de Obra				67,79
2	0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000000	10,06	30,18
2	0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	40,92	40,92
2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,04	2,04
2	0211244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	UN	1,0000000	41,93	41,93
		Sub-Total de Material				115,07
		Custo Direto Total				182,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				182,86
		Preço Unitário Adotado				182,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.18		ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6960000	14,52	10,11
		Sub-Total de Mão de Obra				10,11
2	0211084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000000	1,50	1,50
		Sub-Total de Material				1,50
		Custo Direto Total				11,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,61

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				11,61
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.19		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2605650	14,52	3,78
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2610000	18,07	4,72
		Sub-Total de Mão de Obra				8,50
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	2,60	2,86
		Sub-Total de Material				2,86
		Custo Direto Total				11,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,36
		Preço Unitário Adotado				11,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1740000	14,52	2,53
	1 0112395	PINTOR	H	0,2610000	17,85	4,66
		Sub-Total de Mão de Obra				7,19
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	4,58	3,21
		Sub-Total de Material				3,40
		Custo Direto Total				10,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,59
		Preço Unitário Adotado				10,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3045000	14,52	4,42
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,63
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,48	0,12
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	10,51	1,26
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	12,75	2,17
		Sub-Total de Material				3,55
		Custo Direto Total				14,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,18
		Preço Unitário Adotado				14,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3049350	14,52	4,43
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	11,12	0,44
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,57	2,99

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	8,60	1,12
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
		Sub-Total de Material				15,38
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,0000000		15,38
		Total da Composição				15,38
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6960000	14,52	10,11
	1 0112395	PINTOR	H	0,6960000	17,85	12,42
		Sub-Total de Mão de Obra				22,53
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	11,12	0,33
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,15	0,35
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1200000	17,70	2,12
		Sub-Total de Material				5,79
		Custo Direto Total				28,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,32
		Preço Unitário Adotado				28,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1740000	17,85	3,11
		Sub-Total de Mão de Obra				3,11
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,96	0,29
		Sub-Total de Material				0,29
		Custo Direto Total				3,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		LIMPEZA GERAL	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6090000	13,21	8,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
		Custo Direto Total				8,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,04
		Preço Unitário Adotado				8,04

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - LOTE DE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - SEDUC
 FONTE: PLANILHA 26.1 COM DEDUÇÃO - BDI: 25,00% ENCAIXOS: 85,20% (ICRBA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES IPI	DEDUÇÕES (DESCONTO) BDI										TOTAL DO ITEM	N. DO ITEM		
			30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	60 DIAS	70 DIAS	80 DIAS	90 DIAS	100 DIAS	110 DIAS	120 DIAS				
		VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$			
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.374,03	15.374,03											R\$ 15.374,03	6,94%	
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%													
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	21.751,04														
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%														
3.0	COBERTURA	47.606,96														
3.0	COBERTURA	100,00%														
3.0	COBERTURA	14.963,34														
3.0	COBERTURA	100,00%														
4.0	REVESTIMENTOS	66.825,76														
4.0	REVESTIMENTOS	100,00%														
4.0	REVESTIMENTOS	7.829,62														
4.0	REVESTIMENTOS	100,00%														
5.0	PISOS	20,00%														
5.0	PISOS	100,00%														
5.0	PISOS	7.829,62														
5.0	PISOS	100,00%														
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	20.713,52														
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%														
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	20.713,52														
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%														
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MPOA	24.500,32														
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MPOA	100,00%														
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MPOA	24.500,32														
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MPOA	100,00%														
8.0	PINTURA	4.696,65														
8.0	PINTURA	100,00%														
8.0	PINTURA	4.696,65														
8.0	PINTURA	100,00%														
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	221.865,44														
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%														
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	221.865,44														
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%														
		VALOR SEM IPI	38.384,57	44.394,29	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61	48.384,61
		VALOR IPI	5.543,61	31.107,81	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65	13.106,65
		VALOR BDI	277.083,05	47.415,71	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13
		VALOR COM IPI	47.868,71	103.814,81	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08	164.796,08
		VALOR ACUMULADO	11,24%	20,21%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%
		PERCENTUAL ACUMULADO	12,26%	37,41%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%	39,48%
		PERCENTUAL ACUMULADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		VALOR TOTAL	271.865,44	47.868,71	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13
		VALOR TOTAL	271.865,44	47.868,71	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13
		VALOR TOTAL	271.865,44	47.868,71	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13
		VALOR TOTAL	271.865,44	47.868,71	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13	65.989,13

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020

CHIANCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Presidente
 Fricck Rezerra Chianca
 Diretor Executivo

CHIANCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Fricck Rezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL E MARIA NAZARE
 PARENTE BRAGA - MALHADA GRANDE - LOTE 02



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI =	25,00%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020


 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 ERICK BEZERRA CHIANCA
 DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: REFORMA DAS E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA
- MALHADA GRANDE - LOTE 02

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	4,00
	ISS	4,50
	CPRB	
TOTAL DOS IMPOSTOS		12,15

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

[Handwritten signature]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - MALHADA GRANDE -
 LOTE 02
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

2190
 Página
 0

ENCARGOS SOCIAIS		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	10,83	8,33
B5	13º SALÁRIO	0,07	0,06
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,72	0,56
B7	FALTAS JUSTIFICADAS	1,55	Não Incide
B8	DIAS DE CHUVAS	0,11	0,09
B9	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	9,18	7,07
B10	FÉRIAS GOZADAS	0,03	0,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	44,97	16,84
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	4,40	3,39
C4	FÉRIAS INDENIZADAS	4,81	3,70
C5	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,47	0,36
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	15,41	11,86
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	0,47	0,36
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS	8,02	3,19
D2	SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	85,20	48,69
TOTAL (A+B+C+D)			

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

RELAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS



A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – SEDUC

**LOTE 02 – REFORMA DAS E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAUJO –AREAL E MARIA NAZARE PARENTE BRAGA
– MALHADA GRANDE-**

Prezados Senhores

Apresentamos a relação das maquinas e equipamentos que estarão a disposição para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO FABRI.	ESTADO DE CONSERV.	QUANTIDADE
01.Alicates - Universal 8 –	FORTG		bom	08 und.
02.Betoneira - 400L -	CSM - 40104271		BOM	03 und.
03.Discos de corte -	VONDER - 4.1/2"		BOM	06 und.
04.Furadeiras -	MAKITA - HP2070 - 1/2'		BOM	09 und.
05.Martelos -	TRAMONTINA -		BOM	02 und.
06.alhadeiras -	PUMA - AT2104		BOM	20 und.
07.Retroescavadeira -	CAT - Modelo 416F2	2000	BOM	01 und
08.ompactador de solo -	NAGANO - 6.5HP	2000	BOM	02 und
09.Tubulares			BOM	250 und
10.Enxadas	AMONTINA		BOM	40 und.
11.Saveiro	VW		BOM	01 und.

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO



Chianca Construções e Serviços Eireli-EPP
CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

LOTE Nº 02-REFORMA DAS E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAUJO – AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE
BRAGA – MALHADA GRANDE

Prezados Senhores

Apresentamos a relação da Equipe Técnica que se encarregará da EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO EQUIPE TECNICA.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXP.	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
01.	Erick Chianca	Diretor	20 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
02.	Ednalva Chimenes	Financeiro	05 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
03.	Anto Evilásio Silva	Eletricista	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
04.	Fco Carlos S.Costa	Apontador	02 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
05.	Hello da Silva S	Servente	05 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
06.	Daniel Queiroz	Engenheiro	12	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
07.	Jose Wilson Apolinário	Pedreiro	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
08.	Nerta Barroso	Engenheiro	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços.

Fortaleza, (CE), 05 de agosto de 2020.

Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 22.496.219/0001-66
ERICK BEZERRA CHIANCA
CPF 951.474.463-20
RG no. 2000002403898 SSP CE



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES



A empresa CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob no. 22.496.219/0001-66 por intermédio de seu Representante Legal o Sr. ERICK BEZERRA CHIANCA portador da Carteira de identidade no. 2000002403898-SSP Ce e do CPF no. 951.474.463-20 declara para os devidos fins, que realizou vistoria no local de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades dos serviços, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere ao Edital Tomada de Preços nº 03/2020-EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ceará, 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

CHIANCA
CONSTRUÇÕES

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – SEDUC.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 22.496.219/0001-66 sediada a Rua Alan Kardec, 774 sala 27, ep. 60420-630 Fortaleza Ceará, para efeito de participação na referida Tomada de Preços, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não mantem em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menor d 16 (dezesseis) anos, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ANOS.

Ressalva:

() Emprega menor, a partir de 14(Quatorze) anos na condição de aprendiz.

CHIANCA

Fortaleza, 05 de agosto de 2020.

ERICK BEZERRA CHIANCA
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.



REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – ME/EPP

DECLARAÇÃO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ n.º 22.496.219/0001-66 endereço Rua Alan Kardec, 774 loja 27 – Montese – Fortaleza-CE, para efeito de participação na referida Tomada de Preços, vem DECLARAR sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação com Empresa de Pequeno Porte, conforme o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2016 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei com as alterações da Lei Complementar n.º 147/2014.

Fortaleza-Ceará., 05 de agosto de 2020..

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EM

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

C O N S T R U Ç Õ E S
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Jose Eliano Frota Cysne Filho
Jose Eliano Frota Cysne Filho
CONTADOR - CRC/CE 13592/O-1
CPF: 456.347.003-10

JOSE ELIANO
FROTA CYSNE
FILHO:4563470
0310

Assinado de forma digital por JOSE
ELIANO FROTA CYSNE
FILHO:45634700310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLUM
Multipla v5, ou=20937130000162,
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE
ELIANO FROTA CYSNE
FILHO:45634700310
Dados: 2020.08.04 14:28:42 -03'00'

DECLARAÇÃO FORMAL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ERICK BEZERRA CHIANCA portador do RG Nº 2000002403898 SSP CE e do CPF Nº 951.474.463-20 como representante devidamente constituído de CNPJ Nº 22.496.219/0001-66 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, doravante denominado sócio proprietário, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preço 03/2020-SEDUC, declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

Fortaleza CE, 05 DE AGOSTO DE 2020.



Atenciosamente,
CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO
CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

Fortaleza – Ceará., 05 de agosto de 2020.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

LOTE 02

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Preços no. 03/2020, eu Daniel Queiroz de Moraes portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0606341307 CE. DECLARO estar ciente e de acordo com a minha inclusão pela Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital informo abaixo a minha experiência

Item	Descrição da obra	No.Registro no CREA	Empresa executora
01	Construção de uma edificação comercial mista com uma área de 5.000 m2	203950/2020	Chianca Const.e Serv.Eirell

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Queiroz de Moraes
Eng. Civil CREA CE 4275
RNP 0606341307

DANIEL QUEIROZ DE MORAIS

RNP CREA CE 0606341307CE

ENGENHEIRO CIVIL

Fortaleza – Ceará., 05 de agosto de 2020.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

LOTE 02.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Preços no. 03/2020 , eu Nertan Fonseca Barroso portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0607575611 CE. DECLARO estar ciente e de acordo com a minha inclusão pela Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital informo abaixo a minha experiência

Item	Descrição da obra	No.Registro no CREA	Empresa executora
01	Construção de uma unidade comercial, medindo 1600m2 situado na Av. Val paraíso 1693 Conj. Ceará., cep. 60870-440	181899/2019	Nocal Estruturas e Construções Ltda.


NERTAN FONSECA BARROSO

RNP CREA CE 0607575611/CE

ENGENHEIRO CIVIL



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

À: Comissão Permanente de Licitação

CONCORENCIA N. 03/2020



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da CONCORRENCIA 03/2020, eu Daniel Queiroz de Moraes portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0606341307 CE. DECLARO o compromisso de vinculação contratual futura com a Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, caso se sagre vencedora para a execução dos serviços da referida concorrência.

Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Queiroz de Moraes
Eng. Civil - CREA-CE: 42751

DANIEL QUEIROZ DE MORAIS

RNP CREA CE 0606341307CE

ENGENHEIRO CIVIL

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Daniel Queiroz de Moraes
Eng. Civil - CREA-CE: 42751
RNP- 0606341307