

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



Nº	SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR TOTAL R\$
01	REFORMA DAS E.T.I – DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LUCIA SALES – SEDE LOTE 03	100	595.743,71
	VALOR TOTAL		595.743,71

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 595.743,71 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

CHIANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

CARTA PROPOSTA

Fortaleza – Ceará., 05 de agosto de 2020.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC

LOTE Nº 03 – REFORMAS DAS E.T.I – DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LUCIA SALES - SEDE

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da Proposta é de R\$ 595.743,71 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme planilha de preços e cronograma físico – financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para a execução das obras e serviços é de 25% (Vinte e cinco) por cento, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que conhecemos/ visitamos os locais das obras e serviços e que tomamos conhecimento de todas as finalidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.


Finalizando, declaramos visitamos os locais das obras e serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP


Erick Bezerra Chianca

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA:

OBRA: REFORMA DAS E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LÚCIA SALES - SEDE - LOTE 03

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03	200.328,03
2	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03	395.415,68

BDI =	595.743,71
-------	------------

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 595.743,71 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA
C O N S T R U Ç Õ E S

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA:

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.455,95	
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	3,00	136,91	410,73	
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,80	10,43	175,22	
1.3	C4632	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITARIA	UN	8,00	108,75	870,00	
2		REVESTIMENTOS DE PAREDES				2.559,20	
2.1	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	M2	112,00	22,85	2.559,20	
3		COBERTURA				17.902,36	
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	302,49	32,34	9.782,53	
3.2	C1879	PERFIL METALICO '1', PRE-PINTADO C/ H=200MM	M	24,80	254,42	6.309,62	
3.3	C4554	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL E - 0,7MM	M2	34,47	42,66	1.470,49	
3.4	C0657	CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	6,10	43,79	267,12	
3.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	3,00	24,20	72,60	
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				29.307,12	
4.1	C1994	PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS)	M2	16,80	83,63	1.404,82	
4.2	C4520	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT	M2	8,16	277,97	2.268,24	
4.3	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	50,00	31,97	1.598,50	
4.4	C0042	ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA	M	104,00	5,98	1.100,32	
4.5	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	10,00	96,30	963,00	
4.6	C1144	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	24,93	747,90	
4.7	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	78,80	246,69	19.439,17	
4.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	10,08	177,10	1.785,17	
5		PISOS				59.894,60	
5.1	C2180	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3CM	M2	673,20	15,32	10.313,42	
5.2	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-M2 4 - P/ PISO	M2	673,20	67,83	45.663,16	
5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANPISO	M2	673,20	5,82	3.918,02	
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				9.351,18	
6.1	C0963	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	UN	9,00	31,59	284,31	
6.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	270,00	5,22	1.409,40	
6.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.000,00	4,39	4.390,00	
6.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	3,00	17,10	51,30	
6.5	C0672	CAHALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	108,00	8,45	912,60	
6.6	COMP. 01	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	60,00	27,67	1.660,20	
6.7	COMP. 02	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	15,00	42,89	643,35	
7		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				4.924,82	
7.1	C0948	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	8,00	515,79	4.126,32	
7.2	C1618	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	2,00	399,25	798,50	
8		PINTURA				27.571,15	
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	587,69	14,18	8.333,44	
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	482,48	15,56	7.507,39	
8.3	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	1.178,21	3,40	4.005,91	
8.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	33,60	12,44	417,98	
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	15,38	516,77	
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	39,35	28,32	1.114,39	
8.7	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	256,22	22,15	5.675,27	
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				7.296,06	
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	907,47	8,04	7.296,06	
VALOR ORÇAMENTO SEM BDI R\$						180.262,43	
VALOR BDI R\$						40.055,81	
VALOR ORÇAMENTO COM BDI R\$						200.328,03	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 200.328,03 (DUZENTOS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRES CENTAVOS).

Local e data

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
		Sub-Total de Mão de Obra				22,99
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	28,85	29,43
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	18,67	18,67
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	14,30	64,35
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,80	1,47
		Sub-Total de Material				113,92
		Custo Direto Total				136,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				136,91
		Preço Unitário Adotado				136,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0696000	17,83	1,24
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6955650	13,21	9,19
		Sub-Total de Mão de Obra				10,43
		Custo Direto Total				10,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,43
		Preço Unitário Adotado				10,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITARIA		UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
		Sub-Total de Mão de Obra				84,44
	2 0210082	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA	UN	1,0000000	1,17	1,17
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,97	13,97
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,17	0,10
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,05	5,05
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000000	7,00	0,70
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
		Sub-Total de Material				24,31
		Custo Direto Total				108,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				108,75
		Preço Unitário Adotado				108,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:6		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	266,08	6,65
		Total de Serviços Auxiliares				6,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				22,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,85
		Preço Unitário Adotado				22,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRACO 1:6	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVEANTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,40	97,20
		Sub-Total de Material				151,15
		Custo Direto Total				266,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				266,08
		Preço Unitário Adotado				266,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9570000	17,83	17,06
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				29,70
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,44	2,64
		Sub-Total de Material				2,64
		Custo Direto Total				32,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,34
		Preço Unitário Adotado				32,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		PERFIL METALICO ' I ', PRE-PINTADO C/ H=200MM	M	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	1,3050000	14,52	18,95
	1 0111278	JATISTA	H	0,4350000	17,83	7,76
	1 0111530	MONTADOR	H	1,3050000	17,83	23,27
		Sub-Total de Mão de Obra				49,98
	2 0211632	PERFIL METALICO ' I ', H=200MM (30,50KG/M)	M	1,0000000	177,78	177,78
	2 0211735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L	0,3000000	43,69	13,11
		Sub-Total de Material				190,89
	3 0310751	MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,5000000	27,09	13,55
		Sub-Total de Equipamento				13,55
		Custo Direto Total				254,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				254,42
		Preço Unitário Adotado				254,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	26/12/2018		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0111530	MONTADOR	H	0,2610000	17,83	4,65
1	0112543	SERVEnte	H	0,2610000	13,21	3,45
		Sub-Total de Mão de Obra				8,10
2	0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,58	4,74
2	0211920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000000	0,23	0,69
2	0218434	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	1,0000000	29,13	29,13
		Sub-Total de Material				34,56
		Custo Direto Total				42,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,66
		Preço Unitário Adotado				42,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8700000	14,52	12,63
1	0112320	ENCANADOR	H	0,8700000	17,83	15,51
		Sub-Total de Mão de Obra				28,14
2	0210447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	M	1,0300000	13,06	13,45
2	0211725	PREGO 15X15	KG	0,0900000	9,80	0,88
2	0211784	REBITES	KG	0,0400000	33,09	1,32
		Sub-Total de Material				15,65
		Custo Direto Total				43,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,79
		Preço Unitário Adotado				43,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4524000	14,52	6,57
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4524000	17,83	8,07
		Sub-Total de Mão de Obra				14,64
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	37,90	0,95
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	27,98	1,12
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100000	7,42	7,49
		Sub-Total de Material				9,56
		Custo Direto Total				24,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,20
		Preço Unitário Adotado				24,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS)	M2	26/12/2018		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0353000	14,52	15,03
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,0353000	17,83	18,46
		Sub-Total de Mão de Obra				33,49
2	0211715	PORTA TIPO PARANA	M2	1,0000000	50,13	50,13
		Sub-Total de Material				50,13
		Custo Direto Total				83,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				83,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				83,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA	M2	26/12/2018		
	2 0218344	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, S	M2	1,0000000	277,97	277,97
		Sub-Total de Material				277,97
		Custo Direto Total				277,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				277,97
		Preço Unitário Adotado				277,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2610000	14,52	3,79
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
		Sub-Total de Mão de Obra				8,44
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000000	0,23	0,46
	2 0211724	PREGO	KG	0,0400000	9,80	0,39
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	1,0000000	1,20	1,20
	2 0218274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 CM	CJ	0,2000000	107,40	21,48
		Sub-Total de Material				23,53
		Custo Direto Total				31,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,97
		Preço Unitário Adotado				31,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA	M	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,0870000	14,52	1,26
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,0870000	17,83	1,55
		Sub-Total de Mão de Obra				2,81
	2 0211724	PREGO	KG	0,0200000	9,80	0,20
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM	M	1,0000000	2,97	2,97
		Sub-Total de Material				3,17
		Custo Direto Total				5,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,98
		Preço Unitário Adotado				5,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,7400000	17,83	31,02
		Sub-Total de Mão de Obra				56,28
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	40,02	40,02
		Sub-Total de Material				40,02
		Custo Direto Total				96,30



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				96,30
		Preço Unitário Adotado				96,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.6		DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	0,2175000	14,52	3,16
	1 0110498	CARPITEIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
		Sub-Total de Mão de Obra				7,04
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000000	17,11	17,11
	2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000000	0,13	0,78
		Sub-Total de Material				17,89
		Custo Direto Total				24,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,93
		Preço Unitário Adotado				24,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.7		ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	2,0880000	14,52	30,32
	1 0111530	MONTADOR	H	1,0440000	17,83	18,61
		Sub-Total de Mão de Obra				48,93
	2 0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,2500000	7,82	1,96
	2 0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,1100000	9,05	1,00
	2 0212036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	4,2000000	11,83	49,69
	2 0212171	TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	4,2000000	34,55	145,11
		Sub-Total de Material				197,76
		Custo Direto Total				246,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				246,69
		Preço Unitário Adotado				246,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.8		PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,6100000	17,83	46,54
	1 0112543	SERVENTE	H	2,6100000	13,21	34,48
		Sub-Total de Mão de Obra				81,02
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	44,37	0,32
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900000	0,96	0,47
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300000	0,40	0,81
	2 0211704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000000	94,48	94,48
		Sub-Total de Material				96,08
		Custo Direto Total				177,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				177,10
		Preço Unitário Adotado				177,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4780650	13,21	6,32
	Sub-Total de Mão de Obra					10,20
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	44,37	1,62
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600000	0,40	3,50
	Sub-Total de Material					5,12
	Custo Direto Total					15,32
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					15,32
	Preço Unitário Adotado					15,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30CM		M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
	Sub-Total de Mão de Obra					16,20
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES	M2	1,1000000	34,28	37,71
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,74	13,92
	Sub-Total de Material					51,63
	Custo Direto Total					67,83
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					67,83
	Preço Unitário Adotado					67,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA		M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1740000	13,21	2,30
	Sub-Total de Mão de Obra					5,40
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	2,49	0,42
	Sub-Total de Material					0,42
	Custo Direto Total					5,82
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					5,82
	Preço Unitário Adotado					5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)		UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3219000	14,52	4,67
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3219000	18,07	5,82
	Sub-Total de Mão de Obra					10,49
	2 0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	6,45	6,45
	2 0210984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	8,59	8,59
	2 0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	6,06	6,06
	Sub-Total de Material					21,10
	Custo Direto Total					31,59
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					31,59

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSI�O ANAL�TICA DE PRE�O UNIT�RIO						
Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coeficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
		Pre�o Unitario Adotado				31,59

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coeficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
6.2		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1044000	14,52	1,52
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1044000	18,07	1,89
		Sub-Total de M�o de Obra				3,41
	2 0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	1,77	1,81
		Sub-Total de Material				1,81
		Custo Direto Total				5,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi�o				5,22
		Pre�o Unitario Adotado				5,22

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coeficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
6.3		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0957000	14,52	1,39
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0952650	18,07	1,72
		Sub-Total de M�o de Obra				3,11
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200000	1,25	1,28
		Sub-Total de Material				1,28
		Custo Direto Total				4,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi�o				4,39
		Pre�o Unitario Adotado				4,39

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coeficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
6.4		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2610000	14,52	3,79
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2610000	18,07	4,72
		Sub-Total de M�o de Obra				8,51
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	8,59	8,59
		Sub-Total de Material				8,59
		Custo Direto Total				17,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composi�o				17,10
		Pre�o Unitario Adotado				17,10

Item Servi�o	Descri�o do Servi�o		Unidade	Coeficiente	Pre�o Unit�rio	Pre�o Total
	Insumo/Aux.	Descri�o				
6.5		CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1479000	14,52	2,15
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1479000	18,07	2,67
		Sub-Total de M�o de Obra				4,82
	2 0210459	CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	1,0000000	3,63	3,63
		Sub-Total de Material				3,63
		Custo Direto Total				8,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				8,45
		Preço Unitário Adotado				8,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6		SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15M	UN	01/08/2020		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1779150	14,52	2,58
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3532200	18,07	6,38
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
	2	0212544 LAMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000000	14,79	14,79
	2	0216360 SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN	1,0000000	3,92	3,92
		Sub-Total de Material				18,71
		Custo Direto Total				27,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,67
		Preço Unitário Adotado				27,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7		ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA LED ATÉ 15M	UN	01/08/2020		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3915000	18,07	7,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
	2	0212024 ARANDELA TIPO TARTARUGA	UN	1,0000000	19,14	19,14
	2	0212544 LAMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000000	14,79	14,79
		Sub-Total de Material				33,93
		Custo Direto Total				42,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,89
		Preço Unitário Adotado				42,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/12/2018		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	14,52	25,26
	1	0112320 ENCANADOR	H	1,7400000	17,83	31,02
		Sub-Total de Mão de Obra				56,28
	2	0210171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	255,16	255,16
	2	0210301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2	0210406 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	165,30	165,30
	2	0211091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,97	13,97
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,17	0,10
	2	0211579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
	2	0211925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	21,66	21,66
		Sub-Total de Material				459,51
		Custo Direto Total				515,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				515,79
		Preço Unitário Adotado				515,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8710000	14,52	41,69
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,8710000	17,83	51,19
		Sub-Total de Mão de Obra				92,88
	2 0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000000	13,97	27,94
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,1200000	0,17	0,19
	2 0211343	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000000	142,65	142,65
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	74,73	74,73
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	57,54	57,54
		Sub-Total de Material				306,37
		Custo Direto Total				399,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				399,25
		Preço Unitário Adotado				399,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3045000	14,52	4,42
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,63
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,48	0,12
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	10,51	1,26
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	12,75	2,17
		Sub-Total de Material				3,55
		Custo Direto Total				14,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,18
		Preço Unitário Adotado				14,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3045000	14,52	4,42
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,63
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	11,12	0,56
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,48	0,12
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	14,48	1,74
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	14,76	2,51
		Sub-Total de Material				4,93
		Custo Direto Total				15,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,56
		Preço Unitário Adotado				15,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1740000	17,85	3,11

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				3,11
2	0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,96	0,29
		Sub-Total de Material				0,29
		Custo Direto Total				3,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE	M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2605650	14,52	3,78
1	0112395	PINTOR	H	0,3045000	17,85	5,44
		Sub-Total de Mão de Obra				9,22
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,48	0,24
2	0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	6,63	2,98
		Sub-Total de Material				3,22
		Custo Direto Total				12,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,44
		Preço Unitário Adotado				12,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3049350	14,52	4,43
1	0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	11,12	0,44
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
2	0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	8,60	1,12
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
		Sub-Total de Material				4,74
		Custo Direto Total				15,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,38
		Preço Unitário Adotado				15,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.6		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6960000	14,52	10,11
1	0112395	PINTOR	H	0,6960000	17,85	12,42
		Sub-Total de Mão de Obra				22,53
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	11,12	0,33
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
2	0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,15	0,35
2	0212293	ZARCAO	L	0,1200000	17,70	2,12
		Sub-Total de Material				5,79
		Custo Direto Total				28,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,32
		Preço Unitário Adotado				28,32

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7		DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4350000	14,52	6,32
1	0112395	PINTOR	H	0,8700000	17,85	15,53
		Sub-Total de Mão de Obra				21,85
2	0212084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300000	9,85	0,30
		Sub-Total de Material				0,30
		Custo Direto Total				22,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,15
		Preço Unitário Adotado				22,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		LIMPEZA GERAL	M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,6090000	13,21	8,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
		Custo Direto Total				8,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,04
		Preço Unitário Adotado				8,04

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 OBJETO: REFORMA DE E.L. REFRIGERADO CÍRCULO FIBRADO - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - EDUC
 FONTE: SISTEMA SIAI COM DESEMPENHO - RUA 25,00% EMPANÇO - R.5,00% (RUBRA)
 CONTRATAÇÃO FISCALIZADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES R\$	COTAÇÃO					TOTAL DO ITEM	% DO ITEM
			30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.455,95	1.455,95					1.455,95	0,81%
2.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.559,20	2.559,20					2.559,20	1,60%
3.0	COBERTURA	17.902,36	8.951,18	8.951,18				17.902,36	11,17%
4.0	ESQUADRIAS E BORDADOS	28.807,12	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	28.807,12	29.807,12	18,29%
5.0	PILOS	50.894,60	5.089,46	17.064,38	17.064,38	17.064,38	17.064,38	50.894,60	37,37%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.351,16	9.351,16	2.095,25				9.351,16	5,89%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.924,82			4.924,82			4.924,82	3,07%
8.0	PAINTURA	27.571,15	2.757,12	2.757,12	11.028,48	11.028,48	27.571,15	27.571,15	17,20%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.296,06	30,00%	10,00%	40,00%	40,00%	7.296,06	7.296,06	4,55%
		100,00%			100,00%				
	VALOR BEM DE	108.282,42	37.206,85	41.274,16	40.715,00	39.273,61	260.282,42	100,00%	
	VALOR COM ICM	40.000,81	9.262,71	10.318,54	10.878,45	9.895,50	40.000,81		
	VALOR ACUMULADO	48.113,96	51.192,70	52.093,25	50.209,25	49.079,11	290.128,01		
	PERCENTUAL ACUMULADO	46,3135%	47,9823%	48,27%	46,3135%	45,78%			
	PERCENTUAL ATIVADO	23,17%	48,87%	75,53%	100,00%				

FORTALEZA CE DE ABRIL DE 2020.

CONSTRUÇÕES

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eirell ME
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.410-10 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.3. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 05
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEMFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
1.2	C1047	DEMOLICAO DE COBOSOS	M2	3,00	136,91	410,73	
1.3	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	60,20	21,68	1.317,38	
1.4	C2716	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO	M2	701,61	32,61	22.879,50	
1.5	C2250	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	763,96	11,49	8.777,90	
1.6	C1054	DEMOLICAO DE FORRO DE PVC	M2	36,12	30,43	1.100,00	
1.7	C1061	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA	M2	48,00	9,77	468,96	
							143,26
2		PAREDES E PAINÉIS					
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FURADO (R15X19CM) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	48,48	41,25	1.999,80	
							1.999,80
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS					
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	11,00	578,92	6.368,12	
3.2	C1567	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,40	339,87	5.913,74	
3.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	35,20	166,85	5.943,52	
3.4	C4519	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITONI, SEM VIDRO - FORNECIMENT	M2	35,20	235,07	8.274,48	
3.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4MM, COLOCADO	M2	35,20	110,19	3.878,69	
4		COBERTURA					
4.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	376,00	8,88	3.338,88	
4.2	C4463	CUMEITEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	188,00	17,79	3.344,52	
4.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATÉ 20% NOVA	M2	200,08	32,34	6.470,59	
5		REVESTIMENTOS					
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=3MM P/ PAREDE	M2	182,66	6,31	1.152,80	
5.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	M2	299,26	22,85	6.838,09	
5.3	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (300CM2) - PEI-3/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	701,61	71,07	49.883,42	
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	701,61	5,97	4.188,61	
5.5	C4460	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	630,38	50,46	31.806,97	
6		PISOS					
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCE=13,5MPA C/PREFABRICO E LANÇAMENTO	M3	38,20	384,48	14.667,14	
6.2	C2180	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP=3CM	M2	763,96	15,32	11.703,87	
6.3	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	M2	763,96	67,89	51.819,41	
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	763,96	5,37	4.090,84	
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
7.1	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	14,00	515,79	7.221,06	
7.2	C1247	BACIA DE LOUCA BRANCA P/ OUBANCA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	809,30	1.618,60	
7.3	C0515	CAINDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	12,00	81,00	972,00	
7.4	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	12,00	9,60	115,20	
7.5	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUCAS, S/ACESSORIOS (1.80X0,60M)	UN	2,00	579,76	1.159,52	
7.6	C1898	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	UN	4,00	176,61	706,44	
7.7	C4838	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	4,00	195,72	782,88	
7.8	C4635	BACIA SANITARIA PARA CADEIMANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	796,92	1.593,84	
7.9	C4636	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSIA E ACESSORIOS	UN	2,00	366,65	733,30	
7.10	C2505	TORNHEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL	UN	10,00	42,77	427,70	
7.11	C4671	SABONETEIRA METALICA	UN	12,00	28,03	336,36	
7.12	C1096	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	8,00	34,90	279,20	
7.13	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UN	14,00	34,98	489,72	
7.14	C1948	PONTO HIDRALUICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	10,00	158,39	1.583,90	
7.15	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	10,00	146,95	1.469,50	
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.1	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	13,00	30,47	396,11	
8.2	C3693	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	25,00	12,01	300,25	
8.3	COMP. 01	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	22,00	27,67	608,74	
8.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	14,28	171,36	
8.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	12,00	171,65	2.059,80	
8.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100,00	8,53	853,00	
8.7	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	500,00	6,49	3.245,00	
9		PINTURA					
9.1	C0588	CAUÇOU EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL					
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	997,99	3,40	3.393,17	
9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOIS	M2	1.343,72	14,18	19.053,95	
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,21	12,44	562,41	
9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,91	15,38	1.982,64	
							3.575,12
10		SERVIÇOS DIVERSOS					
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	763,96	8,04	6.142,24	
							6.142,24
VALOR ORÇAMENTO SEM BDI R\$							316.332,54
VALOR BDI R\$							79.083,34
VALOR ORÇAMENTO COM BDI R\$							395.415,88

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 395.415,88 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS FORTALEZA-CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli-EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIÂNCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
1	012543	SERVENTE	H	1,7400000	13,21	22,99
		Sub-Total de Mão de Obra				22,99
2	020537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	28,85	29,43
2	021100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	18,67	18,67
2	021691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	14,30	64,35
2	021725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,80	1,47
		Sub-Total de Material				113,92
		Custo Direto Total				136,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				136,91
		Preço Unitário Adotado				136,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	DEMOLICAO DE COBOGOS		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
1	012543	SERVENTE	H	1,3045650	13,21	17,23
		Sub-Total de Mão de Obra				21,88
		Custo Direto Total				21,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,88
		Preço Unitário Adotado				21,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
1	012543	SERVENTE	H	2,1745650	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				32,61
		Custo Direto Total				32,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,61
		Preço Unitário Adotado				32,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO		M2	26/12/2018		
1	012543	SERVENTE	H	0,8700000	13,21	11,49
		Sub-Total de Mão de Obra				11,49
		Custo Direto Total				11,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,49
		Preço Unitário Adotado				11,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0696000	17,83	1,24
1	012543	SERVENTE	H	0,6955650	13,21	9,19
		Sub-Total de Mão de Obra				10,43
		Custo Direto Total				10,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,43
		Preço Unitário Adotado				10,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6	DEMOLICAO DE FORRO DE PVC		M2	26/12/2018		
1	011330	MONTADOR	H	0,0652500	17,83	1,16
1	012543	SERVENTE	H	0,6520650	13,21	8,61
		Sub-Total de Mão de Obra				9,77
		Custo Direto Total				9,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,77

Chiânca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.J. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				9,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7	DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA		UN	26/12/2018		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
	Sub-Total de Mão de Obra					13,09
	Custo Direto Total					13,09
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					13,09
	Preço Unitário Adotado					13,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8695650	17,83	15,50
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9744000	13,21	12,87
	Sub-Total de Mão de Obra					28,37
	2 0210109	AREA MEDIA	M3	0,0150000	44,37	0,67
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,96	2,09
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,40	0,87
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,37	9,25
	Sub-Total de Material					12,88
	Custo Direto Total					41,25
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					41,25
	Preço Unitário Adotado					41,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA		UN	26/12/2018		
	Serviços Auxiliares					
	A C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	273,39	273,39
	A C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	26,27	52,54
	A C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	252,99	252,99
	Total de Serviços Auxiliares					578,92
	Custo Direto Total					578,92
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					578,92
	Preço Unitário Adotado					578,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM		CJ	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4350000	14,52	6,32
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2180000	17,83	21,72
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2180000	13,21	16,09
	Sub-Total de Mão de Obra					51,89
	2 0210109	AREA MEDIA	M3	0,0106000	44,37	0,47
	2 0210209	BATENTE DE PERDOA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	107,40	107,40
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,23	2,76
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	9,80	1,96
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,20	7,20
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	M	5,1000000	19,62	100,06
	Sub-Total de Material					221,50
	Custo Direto Total					273,39
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					273,39
	Preço Unitário Adotado					273,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422		ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CM	26/12/2018		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3045000	14,52	4,42
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,3045000	17,83	5,43
		Sub-Total de Mão de Obra				9,85
2	0211724	PREGO	KG	0,1000000	9,80	0,98
2	0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM	M	5,2000000	2,97	15,44
		Sub-Total de Material				16,42
		Custo Direto Total				26,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,27
		Preço Unitário Adotado				26,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	26/12/2018		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2185000	14,52	32,21
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,2185000	17,83	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				71,77
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,11	51,33
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	45,68	45,68
2	0218273	PORTA PARANA (0,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	84,21	84,21
		Sub-Total de Material				181,22
		Custo Direto Total				252,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				252,99
		Preço Unitário Adotado				252,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3050000	17,83	23,27
1	0112543	SERVENTE	H	2,1750000	13,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				52,00
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	44,37	0,13
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,40	0,47
2	0211702	PORTA DE ALUMINIO	M2	1,0000000	287,27	287,27
		Sub-Total de Material				287,87
		Custo Direto Total				339,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				339,87
		Preço Unitário Adotado				339,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	2,6100000	17,83	46,54
1	0112543	SERVENTE	H	2,6100000	13,21	34,48
		Sub-Total de Mão de Obra				81,02
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0080000	44,37	0,35
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	0,95	0,55
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,40	1,14
2	0211222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	85,79	85,79
		Sub-Total de Material				87,83
		Custo Direto Total				168,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				168,85
		Preço Unitário Adotado				168,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA	M2	26/12/2018		
2	0218343	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA	M2	1,0000000	235,07	235,07
		Sub-Total de Material				235,07
		Custo Direto Total				235,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				235,07
		Preço Unitário Adotado				235,07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO		M2	26/12/2018		
	2	0212256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	110,19	110,19
		Sub-Total de Material				110,19
		Custo Direto Total				110,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,19
		Preço Unitário Adotado				110,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2610000	17,83	4,65
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2779650	13,21	3,67
		Sub-Total de Mão de Obra				8,32
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0025000	47,85	0,12
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	0,96	0,31
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,40	0,13
		Sub-Total de Material				0,56
		Custo Direto Total				8,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,88
		Preço Unitário Adotado				8,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA		M	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4345650	13,21	5,74
		Sub-Total de Mão de Obra				13,50
	2	0210926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	1,17	3,51
		Sub-Total de Material				3,51
		Serviços Auxiliares				
	A	C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PE	M3	0,0020000	389,20	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				0,78
		Custo Direto Total				17,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,79
		Preço Unitário Adotado				17,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN, TRACO 1:2:9		M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	0,96	155,52
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,40	64,80
		Sub-Total de Material				274,27
		Custo Direto Total				389,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				389,20
		Preço Unitário Adotado				389,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA		M2	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,9570000	17,83	17,06
	1	0112543 SERVENTE	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				29,70
	2	0212045 TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,44	2,64
		Sub-Total de Material				2,64
		Custo Direto Total				32,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,34

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANORADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				32,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0870000	17,83	1,55
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1305000	13,21	1,72
		Sub-Total de Mão de Obra				3,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	44,37	0,27
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,40	0,97
		Sub-Total de Material				1,24
		Custo Direto Total				4,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,51
		Preço Unitário Adotado				4,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	266,08	6,65
		Total de Serviços Auxiliares				6,65
		Custo Direto Total				22,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,85
		Preço Unitário Adotado				22,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,40	97,20
		Sub-Total de Material				151,15
		Custo Direto Total				266,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				266,08
		Preço Unitário Adotado				266,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,6264000	17,83	11,17
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6264000	13,21	8,27
		Sub-Total de Mão de Obra				19,44
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIOR	M2	1,1000000	34,28	37,71
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,74	13,92
		Sub-Total de Material				51,63
		Custo Direto Total				71,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,07
		Preço Unitário Adotado				71,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1731300	13,21	2,29
		Sub-Total de Mão de Obra				5,39
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	2,49	0,58
		Sub-Total de Material				0,58
		Custo Direto Total				5,97

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,97
		Preço Unitário Adotado				5,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E M	M2	26/12/2018		
	2 0208293	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM	M2	1,0000000	50,46	50,46
		Sub-Total de Material				50,46
		Custo Direto Total				50,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,46
		Preço Unitário Adotado				50,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7400870	17,83	31,03
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,2200000	13,21	68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				99,99
		Serviços Auxiliares				
	A C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQ	M3	1,0000000	284,49	284,49
		Total de Serviços Auxiliares				284,49
		Custo Direto Total				384,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				384,48
		Preço Unitário Adotado				384,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,2204350	13,21	68,96
		Sub-Total de Mão de Obra				68,96
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	44,37	39,80
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,40	112,80
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	60,68	50,73
		Sub-Total de Material				203,33
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	17,09	12,20
		Sub-Total de Equipamento				12,20
		Custo Direto Total				284,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				284,49
		Preço Unitário Adotado				284,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,4780650	13,21	6,32
		Sub-Total de Mão de Obra				10,20
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	44,37	1,62
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600000	0,40	3,50
		Sub-Total de Material				5,12
		Custo Direto Total				15,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,32
		Preço Unitário Adotado				15,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30	M2	26/12/2018		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5220000	17,83	9,31
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5215650	13,21	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				16,20
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIOR	M2	1,1000000	34,28	37,71
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,74	13,92

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				51,63
		Custo Direto Total				67,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				67,83
		Preço Unitário Adotado				67,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA	M2	26/12/2018		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,1740000	17,83	3,10
	1 012543	SERVEANTE	H	0,1731300	13,21	2,29
		Sub-Total de Mão de Obra				5,39
	2 0210118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	2,49	0,58
		Sub-Total de Material				0,58
		Custo Direto Total				5,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,97
		Preço Unitário Adotado				5,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7400000	14,52	25,26
	1 012320	ENCANADOR	H	1,7400000	17,83	31,02
		Sub-Total de Mão de Obra				56,28
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	255,16	255,16
	2 0210301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	165,30	165,30
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,97	13,97
	2 0211380	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,17	0,10
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
	2 0211925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	21,66	21,66
		Sub-Total de Material				459,51
		Custo Direto Total				515,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				515,79
		Preço Unitário Adotado				515,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		BACIA DE LOUCA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3050000	14,52	18,95
	1 012320	ENCANADOR	H	1,3050000	17,83	23,27
		Sub-Total de Mão de Obra				42,22
	2 0210176	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	UN	1,0000000	215,55	215,55
	2 0210245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000000	2,11	2,11
	2 0210301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
	2 0217336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	1,0000000	46,10	46,10
		Sub-Total de Material				267,08
		Custo Direto Total				309,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				309,30
		Preço Unitário Adotado				309,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	26/12/2018		
	1 0110152	AZULEJISTA	H	0,9570000	17,83	17,06
	1 012543	SERVEANTE	H	0,9570000	13,21	12,64
		Sub-Total de Mão de Obra				29,70
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0005000	44,37	0,02
	2 0210333	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,0000000	5,12	5,12
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200000	0,40	0,25
		Sub-Total de Material				5,39
		Custo Direto Total				35,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.A. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				35,09
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2175000	17,83	3,88
		Sub-Total de Mão de Obra				3,88
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	5,66	5,66
2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500000	0,17	0,06
		Sub-Total de Material				5,72
		Custo Direto Total				9,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,60
		Preço Unitário Adotado				9,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5		BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUCAS, 5/ACESSÓRIOS (1.60X0.60)M	UN	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,2180000	17,83	21,72
1	0112543	SERVEnte	H	1,5660000	13,21	20,69
		Sub-Total de Mão de Obra				42,41
2	0210184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60M E E=0,03M	M3	1,3200000	292,32	385,86
2	0210916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000000	73,95	147,90
2	0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000000	4,58	2,75
		Sub-Total de Material				536,51
		Serviços Auxiliares				
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0023000	363,28	0,84
		Total de Serviços Auxiliares				0,84
		Custo Direto Total				579,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				579,76
		Preço Unitário Adotado				579,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRACO 1:3	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVEnte	H	8,7000000	13,21	114,93
		Sub-Total de Mão de Obra				114,93
2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	1,2160000	44,37	53,95
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,40	194,40
		Sub-Total de Material				248,35
		Custo Direto Total				363,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				363,28
		Preço Unitário Adotado				363,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6		PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	26/12/2018		
1	0111530	MONTADOR	H	0,8700000	17,83	15,51
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2175000	17,83	3,88
1	0112543	SERVEnte	H	0,3045000	13,21	4,02
		Sub-Total de Mão de Obra				23,41
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	47,85	0,02
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,40	0,06
2	0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000000	153,12	153,12
		Sub-Total de Material				153,20
		Custo Direto Total				176,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				176,61
		Preço Unitário Adotado				176,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.7		PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	26/12/2018		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,2175000	17,83	3,88

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.L. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				3,88
2	0218639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,0000000	191,84	191,84
		Sub-Total de Material				191,84
		Custo Direto Total				195,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				195,72
		Preço Unitário Adotado				195,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.8		BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
1	0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
		Sub-Total de Mão de Obra				84,44
2	0210082	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA	UN	1,0000000	1,17	1,17
2	0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	13,97	13,97
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,17	0,10
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,05	5,05
2	0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000000	7,00	0,70
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
2	0218636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO)	UN	1,0000000	257,52	257,52
2	0218651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEF	UN	1,0000000	430,65	430,65
		Sub-Total de Material				712,48
		Custo Direto Total				796,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				796,92
		Preço Unitário Adotado				796,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.9		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8710000	14,52	41,69
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8710000	17,83	51,19
		Sub-Total de Mão de Obra				92,88
2	0210301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,16	0,32
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000000	13,97	27,94
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,1200000	0,17	0,19
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	2,0000000	1,50	3,00
2	0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	74,73	74,73
2	0212265	VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000000	26,69	26,69
2	0218637	LAVATORIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,0000000	140,94	140,94
		Sub-Total de Material				273,81
		Custo Direto Total				366,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				366,69
		Preço Unitário Adotado				366,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.10		TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL	UN	26/11/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5655000	14,52	8,21
1	0112320	ENCANADOR	H	0,5655000	17,83	10,08
		Sub-Total de Mão de Obra				18,29
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,17	0,05
2	0212130	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000000	24,43	24,43
		Sub-Total de Material				24,48
		Custo Direto Total				42,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,77
		Preço Unitário Adotado				42,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.11		SABONETEIRA METALICA	UN	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
		Sub-Total de Mão de Obra				7,76
2	0218671	SABONETEIRA METALICA	UN	1,0000000	20,27	20,27

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.J. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				20,27
		Custo Direto Total				28,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,03
		Preço Unitário Adotado				28,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.12		PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
		Sub-Total de Mão de Obra				7,76
	2 0211717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	1,0000000	27,14	27,14
		Sub-Total de Material				27,14
		Custo Direto Total				84,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,90
		Preço Unitário Adotado				84,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.13		PORTA PAPEL METALICO	UN	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4350000	17,83	7,76
		Sub-Total de Mão de Obra				7,76
	2 0218670	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	17,23	17,23
		Sub-Total de Material				17,23
		Custo Direto Total				24,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,99
		Preço Unitário Adotado				24,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.14		PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1750000	18,21	28,73
		Sub-Total de Mão de Obra				113,17
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	47,85	0,17
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,96	2,40
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,40	1,00
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,70	1,40
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,35	5,56
	2 0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	3,11	3,11
	3 0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,10	2,20
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	1,98	1,98
	2 0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	2,17	2,17
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,3000000	2,03	2,44
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	4,55	22,75
		Sub-Total de Material				45,18
		Custo Direto Total				158,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				158,35
		Preço Unitário Adotado				158,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.15		PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6100000	14,52	37,90
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,6100000	17,83	46,54
	1 0112543	SERVENTE	H	2,1758700	13,21	28,74
		Sub-Total de Mão de Obra				113,18
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	47,85	0,19
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,96	2,88
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,40	1,20
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,05	5,05
	2 0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,22	2,44
	2 0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,65	1,65
	2 0212012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000000	9,08	9,08

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0212013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,53	2,53
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	7,42	2,45
	2 0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	2,68	4,02
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	4,56	2,28
		Sub-Total de Material				33,77
		Custo Direto Total				146,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				146,95
		Preço Unitário Adotado				146,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4606650	14,52	6,69
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4811000	18,07	8,33
		Sub-Total de Mão de Obra				15,02
	2 0212267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	13,43	15,45
		Sub-Total de Material				15,45
		Custo Direto Total				30,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,47
		Preço Unitário Adotado				30,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1827000	14,52	2,65
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1827000	18,07	3,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,95
	2 0212119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	6,06	6,06
		Sub-Total de Material				6,06
		Custo Direto Total				12,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,01
		Preço Unitário Adotado				12,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	01/08/2020		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1305000	14,52	1,89
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3915000	18,07	7,07
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
	2 0212544	LAMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000000	14,79	14,79
	2 0216380	SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN	1,0000000	3,92	3,92
		Sub-Total de Material				18,71
		Custo Direto Total				27,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,67
		Preço Unitário Adotado				27,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2523000	14,52	3,66
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2523000	18,07	4,56
		Sub-Total de Mão de Obra				8,22
	2 0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	6,06	6,06
		Sub-Total de Material				6,06
		Custo Direto Total				14,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,28
		Preço Unitário Adotado				14,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	26/12/2018		

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6100000	14,52	37,90
1	0112312	ELETRICISTA	H	2,6100000	18,07	47,16
1	0112543	SERVENTE	H	2,1723900	13,21	28,70
		Sub-Total de Mão de Obra				113,76
2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000000	1,25	15,00
2	0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,19	1,19
2	0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	6,45	6,45
2	0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,59	1,59
2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000000	8,59	0,86
2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	2,60	7,80
2	0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	2,27	2,27
2	0211181	FITA ISOLANTE	M	3,0000000	0,68	2,04
2	0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000000	19,39	19,39
2	0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,65	1,30
		Sub-Total de Material				57,89
		Custo Direto Total				171,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				171,65
		Preço Unitário Adotado				171,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.6		CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1222350	14,52	1,77
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1218000	18,07	2,20
		Sub-Total de Mão de Obra				3,97
2	0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200000	4,47	4,56
		Sub-Total de Material				4,56
		Custo Direto Total				8,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,53
		Preço Unitário Adotado				8,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.7		CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1131000	14,52	1,64
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1131000	18,07	2,04
		Sub-Total de Mão de Obra				3,68
2	0210358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200000	2,60	2,65
		Sub-Total de Material				2,65
		Custo Direto Total				6,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,33
		Preço Unitário Adotado				6,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		CAIACAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018		
1	0112395	PINTOR	H	0,1740000	17,85	3,11
		Sub-Total de Mão de Obra				3,11
2	0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,96	0,29
		Sub-Total de Material				0,29
		Custo Direto Total				3,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		LATEX DUAS DEMAOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3045000	14,52	4,42
1	0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,63
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,48	0,12
2	0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	10,51	1,26
2	0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	12,75	2,17
		Sub-Total de Material				3,55

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				14,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,18
		Preço Unitário Adotado				14,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2805650	14,52	3,78
	1 0112395	PINTOR	H	0,3045000	17,85	5,44
		Sub-Total de Mão de Obra				9,22
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,48	0,24
	2 0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	6,63	2,98
		Sub-Total de Material				3,22
		Custo Direto Total				12,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,44
		Preço Unitário Adotado				12,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3049350	14,52	4,43
	1 0112395	PINTOR	H	0,3480000	17,85	6,21
		Sub-Total de Mão de Obra				10,64
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	11,12	0,44
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	8,60	1,12
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,48	0,19
		Sub-Total de Material				4,74
		Custo Direto Total				15,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,38
		Preço Unitário Adotado				15,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6960000	14,52	10,11
	1 0112395	PINTOR	H	0,6960000	17,85	12,42
		Sub-Total de Mão de Obra				22,53
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	11,12	0,33
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	18,67	2,99
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,15	0,35
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1200000	17,70	2,12
		Sub-Total de Material				5,79
		Custo Direto Total				28,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,32
		Preço Unitário Adotado				28,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1		LIMPEZA GERAL	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6090000	13,21	8,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,04
		Custo Direto Total				8,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,04
		Preço Unitário Adotado				8,04

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUILTERIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPH
 OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEUC
 PONTE: SEMFRA 26.1 COM DECOMPOSIÇÃO: NO: 25,00% INCAMBIO: 85,20% (NOVA)
 GEORRUBENZA TRISCO-IRAMARELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	80 DIAS		90 DIAS		100 DIAS		120 DIAS		TOTAL DO ITEM	% DO ITEM
		VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$	VALORES R\$		
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	34.434,20	100,00%	34.434,20	100,00%	34.434,20	100,00%	34.434,20	34.434,20	34.434,20	10,00%
2.0	PAREDES E PAINÉIS	1.991,20	100,00%	1.991,20	100,00%	1.991,20	100,00%	1.991,20	1.991,20	1.991,20	5,78%
3.0	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	30.378,53	100,00%	30.378,53	100,00%	30.378,53	100,00%	30.378,53	30.378,53	30.378,53	88,22%
4.0	COBERTURA	13.153,99	100,00%	13.153,99	100,00%	13.153,99	100,00%	13.153,99	13.153,99	13.153,99	38,22%
5.0	REVESTIMENTOS	93.432,69	100,00%	93.432,69	100,00%	93.432,69	100,00%	93.432,69	93.432,69	93.432,69	270,32%
6.0	PISOS	82.771,26	100,00%	82.771,26	100,00%	82.771,26	100,00%	82.771,26	82.771,26	82.771,26	240,64%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.798,12	100,00%	17.798,12	100,00%	17.798,12	100,00%	17.798,12	17.798,12	17.798,12	51,64%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPOA	7.674,36	100,00%	7.674,36	100,00%	7.674,36	100,00%	7.674,36	7.674,36	7.674,36	22,28%
9.0	PAINTURA	28.567,29	100,00%	28.567,29	100,00%	28.567,29	100,00%	28.567,29	28.567,29	28.567,29	83,16%
10.0	SERVICIOS COMPLEMENTARES	6.143,24	100,00%	6.143,24	100,00%	6.143,24	100,00%	6.143,24	6.143,24	6.143,24	17,78%
VALOR TOTAL		316.332,34		316.332,34		316.332,34		316.332,34	316.332,34	316.332,34	100,00%
VALOR BDI		79.018,14		79.018,14		79.018,14		79.018,14	79.018,14	79.018,14	25,00%
VALOR COM BDI		395.350,48		395.350,48		395.350,48		395.350,48	395.350,48	395.350,48	125,00%
VALOR ACUMULADO		316.332,34		316.332,34		316.332,34		316.332,34	316.332,34	316.332,34	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FONTE: PLANILHA DE PREÇOS DE 05 DE AGOSTO DE 2020

C O N S T R U Ç Õ E

CHIANKA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPH
 paulo Bezerra Chianca
 Ffick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LÚCIA SALES -SEDE-
 LOTE 03
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI =		25,00%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: REFORMA DAS E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LÚCIA SALES -SEDE - LOTE 03

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

COMPOSIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

FORTALEZA CE 05 DE AGOSTO DE 2020.



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezeira Chianca
Erick Bezeira Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,
Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO ESTADO DO CEARÁ
 EMPRESA: CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: REFORMA DAS E.T.I. DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LÚCIA SALES -SEDE - LOTE 03



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEDUC
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,00% ENCARGOS: 85,20% (HORA)

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,16	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

FORTALEZA CE 06 DE AGOSTO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/20-SEDUC;

LOTE Nº 03-REFORMA DAS ETI DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LUCIA SALES- SEDE

Prezados Senhores


Apresentamos a relação da Equipe Técnica que se encarregará da EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO EQUIPE TECNICA.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXP.	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
01.	Erick Chianca	Diretor	20 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
02.	Ednalva Chimenes	Financeiro	05 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
03.	Anto Evilásio Silva	Eletricista	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
04.	Fco Carlos S.Costa	Apontador	02 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
05.	Helio da Silva S	Servente	05 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
06.	Daniel Queiroz	Engenheiro	12	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
07.	Jose Wilson Apolinário	Pedreiro	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços
08.	Nerta Barroso	Engenheiro	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponível p/exec.serviços

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP


Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE

Chianca Construções e Serviços Eireli – EPP

CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0

Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 60.420-630 Fortaleza - CE,

Fone: (85)3491-9293/9 9629-8858 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

RELAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – SEDUC

LOTE 03- E.T.I – DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LUCIA SALES - SEDE

Prezados Senhores

Apresentamos a relação das maquinas e equipamentos que estarão a disposição para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO FABRI.	ESTADO DE CONSERV.	QUANTIDADE
01.Alicates - Universal 8 -	FORTG		bom	08 und.
02.Betoneira - 400L -	CSM - 40104271		BOM	03 und.
03.Discos de corte -	VONDER - 4.1/2"		BOM	06 und.
04.Furadeiras -	MAKITA - HP2070 - 1/2"		BOM	09 und.
05.Martelos -	TRAMONTINA -		BOM	02 und.
06.alhadeiras -	PUMA - AT2104		BOM	20 und.
07.Retroescavadeira -	CAT - Modelo 416F2	2000	BOM	01 und
08.ompactador de solo -	NAGANO - 6.5HP	2000	BOM	02 und
09.Tubulares			BOM	250 und
10.Enxadas	AMONTINA		BOM	40 und.
11.Saveiro	VW		BOM	01 und.

Fortaleza (CE), 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Erick Bezerra Chianca
ERICK BEZERRA CHIANCA
DIRETOR EXECUTIVO

Fortaleza – Ceará., 05 de agosto de 2020.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO


LOTE 03

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Preços no. 03/2020 , eu Daniel Queiroz de Moraes portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0606341307 CE. DECLARO estar ciente e de acordo com a minha inclusão pela Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital informo abaixo a minha experiência

Item	Descrição da obra	No.Registro no CREA	Empresa executora
01	Construção de uma edificação comercial mista com uma área de 5.000 m2	203950/2020	Chianca Const.e Serv.Eirell


DANIEL QUEIROZ DE MORAIS

RNP CREA CE 0606341307CE

ENGENHEIRO CIVIL

Fortaleza – Ceará., 05 de agosto de 2020.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO


LOTE 03

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Preços no. 03/2020 , eu Nertan Fonseca Barroso portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0607575611 CE. DECLARO estar ciente e de acordo com a minha inclusão pela Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital informo abaixo a minha experiência

Item	Descrição da obra	No.Registro no CREA	Empresa executora
01	Construção de uma unidade comercial, medindo 1600m2 situado na Av. Val paraíso 1693 Conj. Ceará., cep. 60870-440	181899/2019	Nocal Estruturas e Construções Ltda.


NERTAN FONSECA BARROSO

RNP CREA CE 0607575611/CE

ENGENHEIRO CIVIL



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – SEDUC.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 22.496.219/0001-66 sediada a Rua Alan Kardec, 774 sala 27, ep. 60420-630 Fortaleza Ceará, para efeito de participação na referida Tomada de Preços, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menor d 16 (dezesesseis) anos, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ANOS.

Ressalva:

() Emprega menor, a partir de 14(Quatorze) anos na condição de aprendiz.

Fortaleza, 05 de agosto de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.



REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SEQU


**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – ME/EPP**

DECLARAÇÃO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ n.º 22.496.219/0001-66 endereço Rua Alan Kardec, 774 loja 27 – Montese – Fortaleza-CE, para efeito de participação na referida Tomada de Preços, vem DECLARAR sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação com Empresa de Pequeno Porte, conforme o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2016 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014.

Fortaleza-Ceará., 05 de agosto de 2020..

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP


Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI


CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

C O N S T R U Ç Õ E S

SÓCIO PROPRIETÁRIO


Jose Eliano Frota Cysne Filho
CONTADOR - CRC/CE 13592/O-1
CPF: 456.347.003-10

JOSE ELIANO
FROTA CYSNE
FILHO:4563470
0310

Assinado de forma digital por JOSE
ELIANO FROTA CYSNE
FILHO:45634700310
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=20937130000162,
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE
ELIANO FROTA CYSNE
FILHO:45634700310
Dados: 2020.08.04 14:28:42 -03'00'

DECLARAÇÃO FORMAL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ERICK BEZERRA CHIANCA portador do RG Nº 2000002403898 SSP CE e do CPF Nº 951.474.463-20 como representante devidamente constituído de CNPJ Nº 22.496.219/0001-66 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, doravante denominado sócio proprietário, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preço 03/2020-SEDUC, declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

Fortaleza CE, 05 DE AGOSTO DE 2020.



Atenciosamente,
CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
DIRETOR EXECUTIVO

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES



A empresa CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.496.219/0001-66 por intermédio de seu Representante Legal o Sr. ERICK BEZERRA CHIANCA portador da Carteira de identidade no. 2000002403898-SSP Ce e do CPF no. 951.474.463-20 declara para os devidos fins, que realizou vistoria no local de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades dos serviços, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere ao Edital Tomada de Preços nº 03/2020-EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ceará., 05 de agosto de 2020.
 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Erick Bezerra Chianca
 DIRETOR EXECUTIVO
 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66
 ERICK BEZERRA CHIANCA
 CPF No. 951.474.463-20

CHIANCA
 CONSTRUÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

Á: Comissão Permanente de Licitação

CONCORENCIA N. 03/2020




DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da CONCORRENCIA 03/2020, eu Daniel Queiroz de Moraes portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0606341307 CE. DECLARO o compromisso de vinculação contratual futura com a Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, caso se sagre vencedora para a execução dos serviços da referida concorrência.

Atenciosamente,

Fortaleza (CE) 03 DE AGOSTO DE 2020.


DANIEL QUEIROZ DE MORAIS

RNP CREA CE 0606341307CE

ENGENHEIRO CIVIL