

CARTA PROPOSTA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: Tomada de Preços N° 03/2020-SEDUC

Data de Abertura: 05 de agosto de 2020 às 09:00 horas.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução dos serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 1.283.007,29 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil e sete reais e vinte e nove centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Lote 01 - Construção de cobertura e ampliação de duas salas na E.M.E.F Salustino Pinto - Distrito de Macaraú = R\$ 411.746,29 (quatrocentos e onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos)

Lote 02 - Reforma das E.M.E.F Antônia Donato de Araújo - Areal e Maria Nazaré Parente Braga - Malhada Grande = R\$ 357.665,41 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

Lote 03 - Reforma das E.T.I Deputado Chico Figueiredo e Antônia Lúcia Sales - Sede = R\$ 513.595,59 (quinhentos e treze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 25,00% (vinte e cinco por cento), conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia - CE, 03 de agosto de 2020.

Rodrigy Maria Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO



TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

LOCAL: SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F SALUSTINO PINTO - DISTRITO DE MACARAÚ	R\$ 411.746,29
02	REFORMA DAS E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - MALHADA GRANDE	R\$ 357.665,41
03	REFORMA DAS E.T.I DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LÚCIA SALES - SEDE	R\$ 513.595,59
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 1.283.007,29

um milhão, duzentos e oitenta e três mil e sete reais e vinte e nove centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327362
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Fellsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO - LOTE 01



TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F SALUSTINO PINTO - DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO - RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ	R\$ 411.746,29
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 411.746,29

quatrocentos e onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


FRANCISCO JERBERISON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão
Engenheiro Civil
C.R.C./C.F. 327362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberison Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Tomada de Preços nº 01/2020-SE/UC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DIAS SAUS IVA E M.E.F. PAULISTINO PIETRO
 LOCAL: RUA GEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 66, DISTRITO DE MACARÁ, SANTA OLÍMPIA - CEARA

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PR. BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PEREIRA, TRAÇO 1:5	M2	553,34	19,69	10.89	10.504,96
7.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMAL. T/VA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (600cm²) - PE:SEPEL4 - P/PERE	M2	295,40	61,27	18,05	14.065,34
7.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTOS (PAREDE/PISO)	M2	239,40	6,01	1,16	1.162,59
7.6	C1599	SEINFRA	PELÍCUL. DE GRANITO L = 15 cm	M	13,00	44,97	584,41	620,59
PIEDRA								
8.1	C3026	SEINFRA	PRD. MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa, C/REPERTO E LANÇAMENTO	M3	6,10	331,50	102,41	2.711,67
8.2	C2160	SEINFRA	REGULAGEM DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PEREIRA, TRAÇO 1:5 - Esp= 3cm	M2	163,62	13,20	21,68	2.159,76
8.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMA. T/VA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE:SEPEL4 - P/PIED	M2	805,44	55,46	447,02	4.706,02
8.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTOS (PAREDE/PISO)	M2	805,44	5,01	403,25	4.033,25
8.5	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PEREIRA ESP = 2,0 cm	M2	26,00	30,21	785,46	747,57
INSTALAÇÕES HIDROSANTARIAS								
9.1	C3442	SEINFRA	CAIXA D'AGUA EM FERRO, ASS. - CAP = 100L	UN	2,00	329,13	658,26	658,26
9.2	C2156	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	43,87	87,74	87,74
9.3	C2156	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1 1/4")	UN	1,00	62,85	62,85	62,85
9.4	C4192	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANIS D=1,20M	UN	1,00	1.604,89	1.604,89	1.604,89
9.5	C0906	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,29	117,12	151,09	146,91
9.6	C2003	SEINFRA	BALD. BICO - PVC RIGIDO	UN	9,00	28,89	260,01	251,04
9.7	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA CERÂMICA ACOPLADA	UN	9,00	444,56	3.997,08	3.997,08
9.8	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	6,27	37,62	37,62
9.9	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60)M C/ 1 QUISA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	345,74	345,74	345,74
9.10	C1616	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COULINA C/ORNIEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	293,22	1.172,88	1.040,00
9.11	C0656	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 20 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	66,40	76,07	5052,32	4.290,35
9.12	C0803	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=100MM (4")	M	55,00	20,06	1.103,30	1.146,75
9.13	C0801	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO D=25mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	8,00	26,61	212,88	212,88
9.14	C1948	SEINFRA	PORTO-HERMÉTICO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	139,50	2.511,00	2.497,00
9.15	C1960	SEINFRA	PORTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	120,69	1.206,90	1.206,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEDA								
10.1	C1122	SEINFRA	QS. JUNTOR TRIPULAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	82,14	82,14	82,14
10.2	C1190	SEINFRA	EL. ETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"	M	30,00	29,54	886,20	886,20
10.3	C1179	SEINFRA	EL. ETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	62,00	16,53	1.024,86	870,63
10.4	C0534	SEINFRA	CAPO INCL. PVC 75xV 45x40	M	300,00	4,50	1.350,00	1.350,00
							R\$	14.169,99

CONSTRUTORA NOVA HIBROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.180/0001-80
 FRENTE: RUA JOSÉ T. ... Nº 35
 CEP: 817.677-81 - Curitiba
 FONE: (41) 3333-3333
 E-MAIL: construtoranovahd@hotm.com

CONSTRUTORA NOVA HIBROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.180/0001-80
 FRENTE: RUA JOSÉ T. ... Nº 35
 CEP: 817.677-81 - Curitiba
 FONE: (41) 3333-3333
 E-MAIL: construtoranovahd@hotm.com

CONSTRUTORA NOVA HIBROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.180/0001-80
 FRENTE: RUA JOSÉ T. ... Nº 35
 CEP: 817.677-81 - Curitiba
 FONE: (41) 3333-3333
 E-MAIL: construtoranovahd@hotm.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

- E-mail: construtoranovahd@hotmndil.com -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-DEBUC
 DIRETOR: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTIANO FRATO
 LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 85, DISTRITO DE MAÇARÁ, SANTA CATERINA - CEARÁ

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.5	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 75V 2,9MM2	M	150,00	3,70	555,00
10.6	C4810	SEINFRA	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÁXIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	LN	15,00	334,64	5.019,80
10.7	C4520	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 3P+N	LN	1,00	104,23	104,23
10.8	C4470	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV D= 20mm (S47)	PAR	25,00	0,84	21,50
10.9	C1062	SEINFRA	DISJUNTOR MECÂNICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	LN	6,00	14,74	88,34
10.10	COMP_01	SEINFRA	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATE 15W	LN	25,00	23,88	597,00
10.11	C4702	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	LN	11,00	4,67	51,37
10.12	C4701	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	LN	10,00	5,40	54,00
10.13	C1470	SEINFRA	INTERDISJUNTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	LN	6,00	17,21	103,26
10.14	C4702	SEINFRA	TOMADA DUPLO DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	LN	4,00	16,19	64,76
10.16	C2464	SEINFRA	TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 200V	LN	2,00	12,31	24,62
10.17	C0800	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE DOPPELVELO 3M X 2,40M	LN	4,00	157,64	630,56
10.18	C0669	SEINFRA	CONECTOR 95MT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	LN	4,00	6,14	24,56
10.19	C1189	SEINFRA	CORRALHA COBRE N0 35MM2 E ISOLADORES PRA-ALUMI ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	120,20	20,91	2.504,38
11.9			REJUNTURA	M	12,00	14,37	172,44
11.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	132,00	9,41	1.242,12
11.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA DE PVA	M2	306,74	9,13	2.800,54
11.3	C1618	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SMASSA	M2	2.486,82	12,23	30.353,09
11.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	117,12	13,27	1.554,16
11.5	C0988	SEINFRA	CAVAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERAL.	M2	900,53	2,93	2.638,06
12.1	C1628	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
			LIMPEZA GERAL	M2	146,79	6,94	1.019,72
12.2	C3506	SEINFRA	GUARDA-CORPO C/ COBRIMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3M*	M	88,00	60,00	5.280,00
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							329.397,63
BDI 25,00% (R\$)							82.349,36
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							411.746,99

R\$ 411.746,29 quatorze e onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos

Hidroindústria - OE 03 de AÇOUSTO de 2020

[Assinatura]
 CPF: 817.677.000
 SOCIO - ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.678.190/0001-40
 a Felisbina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 82
 FONE: (88) 98805-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmndil.com

[Assinatura]
 ATYLA
 ENGHEIRO
 CREA/CE 39



**CONSTRUTORA
HIDROLÂNDIA ERELL**

CNPJ: 22.675.190/0001-80

E-mail: construtoranovahdada@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO
LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.100,02									R\$ 3.100,02
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.216,60									R\$ 2.216,60
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	80,00%	35.044,05	20,00%	8.961,01							R\$ 44.005,06
4	PAREDES E PAINÉIS			50,00%	3.931,60	50,00%	3.931,60					R\$ 7.863,20
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS			50,00%	8.819,77	50,00%	8.819,77					R\$ 17.639,54
6	COBERTURA	20,00%	17.271,39	20,00%	17.271,39	20,00%	17.271,39	20,00%	17.271,39	20,00%	17.271,39	R\$ 68.356,96
7	REVESTIMENTOS			20,00%	11.348,06	50,00%	16.659,29	20,00%	17.271,39	20,00%	17.271,39	R\$ 33.318,55
8	PISOS	20,00%	11.348,06	20,00%	11.348,06	20,00%	11.348,06	20,00%	11.348,06	20,00%	11.348,06	R\$ 56.740,29
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			40,00%	6.870,53	10,00%	1.717,63	40,00%	6.870,53	10,00%	1.717,63	R\$ 17.176,33
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPPA			25,00%	9.739,39	25,00%	9.739,39	25,00%	9.739,39	25,00%	9.739,39	R\$ 14.169,80
11	PINTURA			25,00%	9.739,39	25,00%	9.739,39	25,00%	9.739,39	25,00%	9.739,39	R\$ 38.953,56
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							50,00%	3.488,56	50,00%	3.488,56	R\$ 6.977,12
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		21,21%	68.960,12	20,32%	66.940,75	21,09%	69.466,12	19,85%	65.376,21	17,53%	57.733,83	R\$ 329.397,03
BDI 25,00% (R\$)		21,21%	17.465,63	20,32%	16.735,19	21,09%	17.371,53	19,85%	16.344,05	17,53%	14.433,46	R\$ 82.349,26
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		21,21%	87.325,75	20,32%	83.675,94	21,09%	86.837,65	19,85%	81.720,26	17,53%	72.167,29	R\$ 411.746,29
TOTAL ACUMULADO (R\$)		21,21%	87.325,75	41,53%	171.001,09	62,63%	257.958,74	82,47%	339.579,00	100,00%	411.746,29	R\$ 411.746,29

Francisco Jerberison Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 917.827.633-20
 Proprietário

ADP-14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA ERELL
 Rua Falsabrina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (89) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahdada@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA ERELL - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Engenheiro Civil
CRÉDITO 337332
 CPF: 007.011.153-75

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Werberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO WERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Moura Lourenço
 Rodrigo Moura Lourenço
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	12,15

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Ry M = Ry
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.183-77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


Francisco Jeremson Timó Magalhães
 FRANCISCO JEREMSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.533-20
 Proprietário

Adriano Augusto Rodrigues
 Adriano Augusto Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327158
 085.987.811.153.70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Fran...
 11.627.533-20
 Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA			M2	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	1,5000	13,2100 R\$	19,82	
				Total:	R\$ 19,82	
MATERIAIS						
10637	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	24,8700 R\$	25,37	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	16,0950 R\$	16,10	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3300 R\$	55,49	
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27	
				Total:	R\$ 96,23	
				Total Simples:	R\$ 118,05	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 118,05	

C1630		LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO			M2	
MAO DE OBRA						
10498	CARPINTEIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,0975	17,8300 R\$	1,74	
12543	SERVENTE	H	0,0975	13,2100 R\$	1,29	
				Total:	R\$ 3,03	
MATERIAIS						
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	8,4375 R\$	0,17	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,3300 R\$	0,49	
11724	PREGO	KG	0,0120	8,4450 R\$	0,10	
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	17,2500 R\$	0,16	
				Total:	R\$ 0,92	
				Total Simples:	R\$ 3,95	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 3,95	

2		MOVIMENTO DE TERRA				
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	1,9875	13,2100 R\$	26,25	
				Total:	R\$ 26,25	
				Total Simples:	R\$ 26,25	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 26,25	

C2921		REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	1,2750	13,2100 R\$	16,84	
				Total:	R\$ 16,84	
				Total Simples:	R\$ 16,84	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$ -	
				Valor Geral:	R\$ 16,84	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	6,3750	17,8300 R\$	113,67
12543	SERVEnte	H	6,9000	13,2100 R\$	91,15
				Total:	R\$ 204,82

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,2099	41,2500 R\$	8,66
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	0,8250 R\$	25,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,3450 R\$	10,68
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 6X19X19CM	UN	235,0000	0,3150 R\$	74,03
				Total:	R\$ 118,90

Total Simples: R\$ 323,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 323,72

C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9750	14,5200 R\$	14,16
10496	CARPINTEIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
				Total:	R\$ 31,54

MATERIAIS

10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	6,2250 R\$	2,49
11726	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	3,5550 R\$	1,78
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	6,0450 R\$	6,05
				Total:	R\$ 11,59

Total Simples: R\$ 43,13
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 43,13

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0125	14,5200 R\$	14,70
10496	CARPINTEIRO	H	1,0125	17,8300 R\$	18,05
				Total:	R\$ 32,75

MATERIAIS

10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	15,9450 R\$	4,15
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,3000 R\$	14,80
11726	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	8,4450 R\$	2,11
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	3,5550 R\$	5,44
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	6,0525 R\$	7,08
				Total:	R\$ 33,58

Total Simples: R\$ 66,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 66,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327952

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60				
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)	H	0,0080	87,1406 R\$	0,70
				Total: R\$	0,70
MAO DE OBRA					
10340	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600	14,5200 R\$	0,87
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600	17,8300 R\$	1,07
				Total: R\$	1,94
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	8,5250 R\$	0,17
17952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	3,4013 R\$	3,57
				Total: R\$	3,74
				Total Simples: R\$	6,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,38

C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	14,7328 R\$	10,52
				Total: R\$	10,52
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$	59,45
				Total: R\$	59,45
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	38,2500 R\$	33,16
10280	BRITA	M3	0,8270	57,5625 R\$	38,09
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,3450 R\$	120,41
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	52,3125 R\$	10,93
				Total: R\$	200,59
				Total Simples: R\$	270,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	270,56

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVÇÃO				M3
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$	59,45
				Total: R\$	86,20
				Total Simples: R\$	86,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	86,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Falsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com
 Sócio-Administrador

Engenheiro
 CREA/CE 32733-1

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Falsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2625	17,8300 R\$	4,68
12543	SERVENTE	H	0,2625	13,2100 R\$	3,47
				Total:	R\$ 8,15
MATERIAIS					
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	3,4800 R\$	2,58
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,3300 R\$	16,03
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	8,4450 R\$	0,25
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	3,5550 R\$	3,45
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,6500	6,0525 R\$	3,93
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	21,0825 R\$	21,08
				Total:	R\$ 47,32
SERVIÇOS					
C0540	CONCRETO P/ VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	249,9628 R\$	7,47
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0300	146,1225 R\$	4,38
				Total:	R\$ 11,85
Total Simples:					R\$ 67,32
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 67,32

4	PAREDES E PAINÉIS				
C0673	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12543	SERVENTE	H	0,8400	13,2100 R\$	11,10
				Total:	R\$ 24,47
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	36,2500 R\$	0,57
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8250 R\$	1,80
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,3450 R\$	0,75
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3150 R\$	7,88
				Total:	R\$ 11,00
Total Simples:					R\$ 35,47
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 35,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 32734

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2025-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO								
-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	14,7328 R\$	10,52
				Total:	R\$ 10,52

MAO DE OBRA

10037	AJUDANTE	H	9,2250	14,5200 R\$	133,95
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,5000	17,8300 R\$	64,19
10498	CARPINTEIRO	H	5,6250	17,8300 R\$	100,29
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVEENTE	H	9,0000	13,2100 R\$	118,89
				Total:	R\$ 444,07

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	8,8250 R\$	10,35
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	38,2500 R\$	23,85
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	3,8100 R\$	228,60
10280	BRITA	M3	0,8779	57,5625 R\$	50,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,3450 R\$	113,02
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,3300 R\$	7,40
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000	8,4450 R\$	16,89
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	6,0525 R\$	30,26
				Total:	R\$ 480,90

Total Simples: R\$ 935,49
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 935,49

5	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA				UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	235,7180 R\$	235,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,6354 R\$	45,27
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	202,3369 R\$	202,34
				Total:	R\$ 483,33
				Total Simples:	R\$ 483,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 483,33

C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA				UN
-------	---	--	--	--	----

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	235,7180 R\$	235,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,6354 R\$	45,27
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	218,1919 R\$	218,19
				Total:	R\$ 499,09
				Total Simples:	R\$ 499,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 499,09

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisbina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheir
 CREA/CE 32715

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisbina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				
-------	--	--	--	--	--

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	183,3625 R\$	183,38
				Total:	R\$ 183,38
				Total Simples:	R\$ 183,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 183,38

C2570	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO				M2
-------	--	--	--	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12258	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	94,9650 R\$	95,00
				Total:	R\$ 95,00
				Total Simples:	R\$ 95,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 95,00

6	COBERTURA				
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVENTE	H	0,2250	13,2100 R\$	2,97
				Total:	R\$ 6,98
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,3650 R\$	4,10
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2025 R\$	0,61
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	25,1100 R\$	25,11
				Total:	R\$ 29,82
				Total Simples:	R\$ 36,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 36,80

C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m				M2
-------	-------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,1704	14,5200 R\$	16,99
11530	MONTADOR	H	1,3500	17,8300 R\$	24,07
				Total:	R\$ 41,06
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1000	3,4500 R\$	38,30
				Total:	R\$ 38,30
				Total Simples:	R\$ 79,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 79,36

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 3273

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7500	14,5200 R\$	10,89
10498	CARPINTEIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total: R\$	49,87
MATERIAIS					
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	3,2325 R\$	11,31
11724	PREGO	KG	0,1200	8,4450 R\$	1,01
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,0125 R\$	3,54
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,3825 R\$	12,62
10519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	12,3450 R\$	16,42
				Total: R\$	44,90
				Total Simples: R\$	94,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	94,77

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
12543	SERVENTE	H	0,3750	13,2100 R\$	4,95
				Total: R\$	11,64
MATERIAIS					
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	1,0050 R\$	3,02
				Total: R\$	3,02
SERVIÇOS					
03200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	331,5000 R\$	0,66
				Total: R\$	0,66
				Total Simples: R\$	15,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	15,32

C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total: R\$	25,61
MATERIAIS					
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,3825 R\$	2,30
				Total: R\$	2,30
				Total Simples: R\$	27,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	27,91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Franck
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Sócio-Administrador

Engenheiro
 CREA/CE 32


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalves Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIÉTIA - CEARÁ

7 REVESTIMENTOS					
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE			M2	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0750	17,8300 R\$	1,34
12543	SERVENTE	H	0,1125	13,2100 R\$	1,48
				Total:	R\$ 2,83
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	38,2500 R\$	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3450 R\$	0,84
				Total:	R\$ 1,07
				Total Simples:	R\$ 3,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,90

C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6					
C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6			M2	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total:	R\$ 13,96
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	229,0500 R\$	4,58
				Total:	R\$ 4,58
				Total Simples:	R\$ 18,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 18,54

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6					
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6			M2	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total:	R\$ 13,96
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	229,0500 R\$	5,73
				Total:	R\$ 5,73
				Total Simples:	R\$ 19,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 19,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Freixo: 017.627.533-77
 Sócio-Administrador

Engenheira
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5400	17,8300 R\$	9,63
12543	SERVENTE	H	0,5400	13,2100 R\$	7,13
				Total: R\$	16,76
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5500 R\$	32,51
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total: R\$	44,51
				Total Simples: R\$	61,27
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Gerat: R\$	61,27

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade			
		Coefficiente			
		Preço			
		Total			
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total: R\$	4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,1450 R\$	0,36
				Total: R\$	0,36
				Total Simples: R\$	5,01
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Gerat: R\$	5,01

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M			
MAO DE OBRA					
		Unidade			
		Coefficiente			
		Preço			
		Total			
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
12543	SERVENTE	H	0,1675	13,2100 R\$	2,48
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	34,2225 R\$	34,22
				Total: R\$	34,22
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	421,6620 R\$	1,58
				Total: R\$	1,58
				Total Simples: R\$	44,97
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Gerat: R\$	44,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$	59,45
				Total:	R\$ 86,20
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO FMIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	245,3015 R\$	245,30
				Total:	R\$ 245,30
				Total Simples:	R\$ 331,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 331,50

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2			
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	0,4125	13,2100 R\$	5,45
				Total:	R\$ 8,79
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0363	38,2500 R\$	1,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,3450 R\$	3,02
				Total:	R\$ 4,41
				Total Simples:	R\$ 13,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,20

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			
MAO DE OBRA					
11326	LADRILHISTA	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total:	R\$ 13,96
MATERIAIS					
10500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5425 R\$	32,50
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total:	R\$ 44,50
				Total Simples:	R\$ 58,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 58,46

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100

Engenheiro
 CREA/CE 32.000/011

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total: R\$	4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,1450 R\$	0,36
				Total: R\$	0,36
				Total Simples: R\$	5,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,01

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12301	PEDREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12543	SERVENTE	H	0,8825	13,2100 R\$	11,39
				Total: R\$	24,76
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	38,2500 R\$	0,93
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,3450 R\$	2,52
				Total: R\$	3,45
				Total Simples: R\$	28,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	28,21

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
				Total: R\$	6,94
MATERIAIS					
18865	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	UN	1,0000	321,1875 R\$	321,19
				Total: R\$	321,19
				Total Simples: R\$	328,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	328,13

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheira
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")				
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4050	14,5200	R\$ 5,88
12320	ENCANADOR	H	0,4050	17,8300	R\$ 7,22
				Total:	R\$ 13,10
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,1500	R\$ 0,18
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	30,5850	R\$ 30,58
				Total:	R\$ 30,77
				Total Simples:	R\$ 43,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 43,87

C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")				
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6375	14,5200	R\$ 9,26
12320	ENCANADOR	H	0,6375	17,8300	R\$ 11,37
				Total:	R\$ 20,63
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,1500	R\$ 0,23
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	41,5850	R\$ 41,69
				Total:	R\$ 41,92
				Total Simples:	R\$ 62,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 62,55

C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÊIS D=1,20M				
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	6,7500	17,8300	R\$ 120,35
12543	SERVENTE	H	3,7500	13,2100	R\$ 49,54
				Total:	R\$ 169,89
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1090	38,2500	R\$ 4,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,3450	R\$ 25,15
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	85,0200	R\$ 510,12
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	140,2500	R\$ 280,50
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	126,1725	R\$ 126,17
				Total:	R\$ 946,11
SERVIÇOS					
C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000	20,8671	R\$ 83,47
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,0400	34,8763	R\$ 278,80
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	60,3173	R\$ 13,87
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	86,0119	R\$ 19,78
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	16,8428	R\$ 92,97
				Total:	R\$ 488,89
				Total Simples:	R\$ 1.604,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.604,89

Engenheiro
Engenheiro
CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Feliselvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Feliselvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAU, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm				M2
MÃO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450	14,5200 R\$	5,01
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8150	14,5200 R\$	26,35
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450	17,8300 R\$	6,15
10498	CARPINTEIRO	H	1,8150	17,8300 R\$	32,38
12391	PEDREIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVEnte	H	0,5000	13,2100 R\$	7,93
					Total: R\$ 81,81
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	8,6250 R\$	0,78
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	38,2500 R\$	1,26
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	3,4800 R\$	18,34
10280	BRITA	M3	0,0400	57,5625 R\$	2,30
10520	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	15,7725 R\$	6,31
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,3450 R\$	5,59
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	6,0525 R\$	0,73
					Total: R\$ 35,31
					Total Simples: R\$ 117,12
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 117,12

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C2093	RALO SECO PVC RIGIDO				UN
MÃO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7350	14,5200 R\$	10,67
12320	ENCANADOR	H	0,7350	17,8300 R\$	13,11
					Total: R\$ 23,78
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	5,1000 R\$	5,10
					Total: R\$ 5,10
					Total Simples: R\$ 28,88
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 28,88

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				UN
MÃO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
					Total: R\$ 48,53
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	219,9675 R\$	219,97
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	142,5000 R\$	142,50
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,1500 R\$	0,08
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	18,6750 R\$	18,68
					Total: R\$ 396,13
					Total Simples: R\$ 444,66
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 444,66

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
 CREA/CE 327359
 FONE: 99905 7100

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JERONIMO DE MENEZES
 CPF: 817.627.633-10
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvelina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					
MAO DE OBRA						
12320	ENCANADOR	H	0,1875	17,8300	R\$	3,34
					Total:	R\$ 3,34
MATERIAIS						
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	4,8750	R\$	4,88
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1500	R\$	0,05
					Total:	R\$ 4,93
					Total Simples:	R\$ 8,27
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 8,27

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS					UN
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200	R\$	21,78
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300	R\$	26,75
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100	R\$	19,82
					Total:	R\$ 95,10
MATERIAIS						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	41,2500	R\$	0,78
10169	AÇO CA-60	KG	0,6000	3,4800	R\$	2,09
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,3450	R\$	3,39
11605	PEDRISCO	M3	0,0260	52,3125	R\$	1,36
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	81,9600	R\$	81,96
12264	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	UN	1,0000	23,0100	R\$	23,01
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	3,8325	R\$	4,22
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.20x0.60 - C18/A304	UN	1,0000	107,5800	R\$	107,58
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	25,2500	R\$	25,25
					Total:	R\$ 250,64
					Total Simples:	R\$ 345,74
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 345,74

C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS					UN
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0625	14,5200	R\$	29,95
12320	ENCANADOR	H	2,0625	17,8300	R\$	36,77
					Total:	R\$ 66,72
MATERIAIS						
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350	R\$	0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450	R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1500	R\$	0,13
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMNA	UN	1,0000	54,2325	R\$	54,23
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,2900	R\$	2,58
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	64,4250	R\$	64,43
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	49,6050	R\$	49,61
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,2000	R\$	10,20
					Total:	R\$ 193,50
					Total Simples:	R\$ 260,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 260,22

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 - 88 307 011 153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jefferson T. de Azevedo
 CPF: 817.627.633-77
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9000	14,5200	R\$ 13,07
12320	ENCANADOR	H	0,9000	17,8300	R\$ 16,05
				Total:	R\$ 29,12
MATERIAIS					
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	M	1,0300	42,7500	R\$ 44,03
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	8,4450	R\$ 0,59
11784	REBITES	KG	0,0300	28,5300	R\$ 0,86
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	49,0050	R\$ 1,47
				Total:	R\$ 46,95
				Total Simples:	R\$ 76,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 76,07


C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3900	14,5200	R\$ 5,66
12320	ENCANADOR	H	0,3900	17,8300	R\$ 6,95
				Total:	R\$ 12,61
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	32,6700	R\$ 0,82
11886	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	24,1200	R\$ 0,96
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,3975	R\$ 6,46
				Total:	R\$ 8,24
				Total Simples:	R\$ 20,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 20,85

C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4575	14,5200	R\$ 6,64
12320	ENCANADOR	H	0,4575	17,8300	R\$ 8,16
				Total:	R\$ 14,80
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,1500	R\$ 0,14
16121	REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	11,6700	R\$ 11,67
				Total:	R\$ 11,81
				Total Simples:	R\$ 26,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 26,61

Odriago Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 DE 2002/011/153.73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco José de Oliveira Trindade
 CPF: 817.627.659-79
 Sócio-Administrador

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total:	R\$ 97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	41,2500 R\$	0,14
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8250 R\$	2,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3450 R\$	0,86
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	LN	2,0000	0,6000 R\$	1,20
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	LN	4,0000	1,2000 R\$	4,80
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	LN	1,0000	2,6850 R\$	2,69
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	LN	2,0000	0,9525 R\$	1,91
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	LN	1,0000	1,7100 R\$	1,71
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	LN	1,0000	1,8800 R\$	1,86
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	1,7475 R\$	2,10
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	3,9225 R\$	19,61
				Total:	R\$ 38,94
				Total Simples:	R\$ 136,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 136,50

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total:	R\$ 97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	41,2500 R\$	0,17
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8250 R\$	2,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,3450 R\$	1,04
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	LN	1,0000	4,3500 R\$	4,35
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	LN	2,0000	1,0500 R\$	2,10
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	LN	1,0000	1,4250 R\$	1,43
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4)	LN	1,0000	7,8300 R\$	7,83
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2)	LN	1,0000	2,1788 R\$	2,18
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	6,4050 R\$	2,11
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,3100 R\$	3,47
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	3,9300 R\$	1,97
				Total:	R\$ 29,13
				Total Simples:	R\$ 126,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 126,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO...
 CEP: 62.270-000
 SÚCIO-AL...

Engenheiro Civil
 CREA/CE 397352
 CPF 022.011.159.7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA				
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A				UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6750	14,5200 R\$	9,80
12312	ELETRICISTA	H	0,6750	18,0700 R\$	12,20
				Total: R\$	22,00
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	40,1400 R\$	40,14
				Total: R\$	40,14
				Total Simples: R\$	62,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	62,14

C1180	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2"				M
-------	--	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	14,5200 R\$	6,53
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700 R\$	8,13
				Total: R\$	14,66
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11062	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	M	1,0500	14,1750 R\$	14,88
				Total: R\$	14,88
				Total Simples: R\$	29,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	29,54

C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"				M
-------	--	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700 R\$	4,07
				Total: R\$	7,34
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11067	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 3/4"	M	1,0500	7,9000 R\$	8,19
				Total: R\$	8,19
				Total Simples: R\$	15,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	15,53

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JOSÉ DE FIGUEIREDO
 CPF: 817.627.633-70
 Sócio-Administrador

Edgenheir
 CREA/CE 397332
 08 307 011 153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIETINHA - CEARÁ

C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0900	14,5200 R\$	1,31
12312	ELETRICISTA	H	0,0900	18,0700 R\$	1,63
				Total:	R\$ 2,94
MATERIAIS					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,5300 R\$	1,56
				Total:	R\$ 1,56
				Total Simples:	R\$ 4,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,50

C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0825	14,5200 R\$	1,20
12312	ELETRICISTA	H	0,0825	18,0700 R\$	1,49
				Total:	R\$ 2,69
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,0725 R\$	1,09
				Total:	R\$ 1,09
				Total Simples:	R\$ 3,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,78

C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9750	14,5200 R\$	14,16
12312	ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700 R\$	17,62
12391	PEDREIRO	H	1,3500	17,8300 R\$	24,07
12543	SERVENTE	H	1,8000	13,2100 R\$	23,78
				Total:	R\$ 79,63
MATERIAIS					
10125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	255,0075 R\$	255,01
				Total:	R\$ 255,01
				Total Simples:	R\$ 334,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 334,64

Engenheiro
CREA/CE 327362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis
R. Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,4500	14,5200 R\$	6,53
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700 R\$	8,13
				Total: R\$	14,66
MATERIAIS					
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	89,5725 R\$	89,57
				Total: R\$	89,57
				Total Simples: R\$	104,23
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	104,23

C0479 BUCHA E ARRIUELA DE AÇO GALV. D= 26mm (3/4")		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0075	14,5200 R\$	0,11
12312	ELETRICISTA	H	0,0075	18,0700 R\$	0,14
				Total: R\$	0,25
MATERIAIS					
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,2925 R\$	0,29
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,3975 R\$	0,40
				Total: R\$	0,69
				Total Simples: R\$	0,94
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	0,94

C1082 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700 R\$	4,07
				Total: R\$	7,34
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	7,4025 R\$	7,40
				Total: R\$	7,40
				Total Simples: R\$	14,74
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	14,74

COMP -01 SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,3375	18,0700 R\$	6,10
				Total: R\$	7,73
MATERIAIS					
254442	LÂMPADA LES BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000	12,7500 R\$	12,75
636076	SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN	1,0000	3,3750 R\$	3,38
				Total: R\$	16,13
				Total Simples: R\$	23,86
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	23,86

Engenheir
Engenheir
 CREA/CE 327352
 CPF 067 011 153-77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO DE ASSIS
 CPF: 817.679.643-70
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisa Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1125	18,0700 R\$	2,03
				Total:	R\$ 3,66
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,0125 R\$	1,01
				Total:	R\$ 1,01
				Total Simples:	R\$ 4,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,67

C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1125	18,0700 R\$	2,03
				Total:	R\$ 3,66
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	1,8375 R\$	1,84
				Total:	R\$ 1,84
				Total Simples:	R\$ 5,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,50

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775	14,5200 R\$	4,03
12312	ELETRICISTA	H	0,2775	18,0700 R\$	5,01
				Total:	R\$ 9,04
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	8,1671 R\$	8,17
				Total:	R\$ 8,17
				Total Simples:	R\$ 17,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,21

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	14,5200 R\$	3,16
12312	ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93
				Total:	R\$ 7,09
MATERIAIS					
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,7550 R\$	1,76
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/3 MÓDULOS, INST. DE TOMADAS E INTER.	UN	1,0000	0,7650 R\$	0,77
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	3,2850 R\$	6,57
				Total:	R\$ 9,10
				Total Simples:	R\$ 16,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO DE ASSIS
 CREA/CE 327352
 FONE: (88) 99905-7100

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 FONE: (88) 99905-7100

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-80
 Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Cabeça D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	14,5200 R\$	3,16
12312	ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93
				Total: R\$	7,09
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,2215 R\$	5,22
				Total: R\$	5,22
				Total Simples: R\$	12,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	12,31

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6250	14,5200 R\$	38,12
12312	ELETRICISTA	H	1,1250	18,0700 R\$	20,33
				Total: R\$	58,45
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	8,6700 R\$	26,01
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	35,2725 R\$	35,27
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,7625 R\$	1,70
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	36,1500 R\$	36,15
				Total: R\$	99,19
				Total Simples: R\$	157,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	157,64

C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
				Total: R\$	1,63
MATERIAIS					
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000	4,5075 R\$	4,51
				Total: R\$	4,51
				Total Simples: R\$	6,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO
 C.P.F. 017.657.000-70
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Engenheiro C-1
 CREA/CE 397362
 DP 207 811 153,71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Cabra D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITERIA - CEARÁ

C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAJO				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3750	14,5200 R\$	5,45
12312	ELETRICISTA	H	0,3750	18,0700 R\$	6,78
				Total: R\$	12,23
MATERIAIS					
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0000	11,9850 R\$	11,99
11910	SUORTE SIMPLES CORDOALHA	UN	0,5000	5,3700 R\$	2,69
				Total: R\$	14,68
				Total Simples: R\$	26,91
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	26,91

C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775	14,5200 R\$	4,03
12312	ELETRICISTA	H	0,2775	18,0700 R\$	5,01
				Total: R\$	9,04
MATERIAIS					
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000	5,3325 R\$	5,33
				Total: R\$	5,33
				Total Simples: R\$	14,37
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	14,37

11	PINTURA				
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1500	14,5200 R\$	2,18
12385	PINTOR	H	0,2250	17,8500 R\$	4,02
				Total: R\$	6,20
MATERIAIS					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	9,0600 R\$	1,72
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	4,8000 R\$	1,49
				Total: R\$	3,21
				Total Simples: R\$	9,41
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	9,41

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco de Assis
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Sócio-Autorizador

Engenheiro
 CREA/CE 31735-4
 85 307 011 153,70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisvilina Mourão da Rocha, 744 - Cabra D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 85, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1208		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA			M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1500	14,5200 R\$	2,18
12395	PINTOR	H	0,2250	17,8500 R\$	4,02
				Total: R\$	6,20
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	3,9450 R\$	2,76
				Total: R\$	2,93
				Total Simples: R\$	9,13
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	9,13

C1615		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA			M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4125 R\$	0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,0600 R\$	1,09
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	10,9550 R\$	1,87
				Total: R\$	3,06
				Total Simples: R\$	12,23
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	12,23

C1280		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,5850 R\$	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADERAS	L	0,1300	7,4250 R\$	0,97
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
				Total: R\$	4,10
				Total Simples: R\$	13,27
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	13,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheir
 CREA/CE 32736-2
 CPF 107.911.153-77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3670
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS NA E.M.E.F. SALUSTINO PINTO

LOCAL: RUA CEL. JOAQUIM DOS SANTOS, 65, DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0588		CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL			M2
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12395 PINTOR	H	0,1500	17,8500 R\$	2,68	
				Total: R\$	2,68
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12496 SUPERCAL	KG	0,3000	0,8250 R\$	0,25	
				Total: R\$	0,25
				Total Simples: R\$	2,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	2,93

12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			M2
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
C1628 LIMPEZA GERAL	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94	
12543 SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94	
				Total: R\$	6,94
				Total Simples: R\$	6,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,94

C3505		GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"			M
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37	
12391 PEDREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37	
				Total: R\$	26,74
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10678 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,2000	3,9750 R\$	0,80	
11952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,6000	5,5575 R\$	3,33	
12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	2,7000	9,4050 R\$	25,84	
18233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	0,4000	10,7325 R\$	4,29	
				Total: R\$	34,00
				Total Simples: R\$	60,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	60,80

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo
Rodrigo
Engenheiro
CREA/CE 327362
CPF: 007.011.153-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-MAIL: CONSTRUTORANOVAHDA@HOTMAIL.COM

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



ORÇAMENTO RESUMO - LOTE 02

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - AREAL E MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - MALHADA GRANDE

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL E DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO - LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ	R\$ 118.814,56
02	REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA - RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ	R\$ 238.850,85
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 357.665,41

trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 617.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 397852
 CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA EM.F. ANTONIA DOMATO DE ARAUJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.4	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	M2	331,85	27,91	9.262,77
7.0			REVESTIMENTOS				10.414,46
7.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE	M2	200,20	3,90	812,18
7.2	C3246	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	34,30	18,54	635,92
7.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	173,90	19,59	3.425,00
7.4	C4446	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30mm (600cm²) - PE-5/PSE-4 - P/PAREDE	M2	70,17	61,27	4.269,32
7.5	C1125	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	70,17	5,01	351,55
7.6	C1959	SEINFRA	PEÇONIL DE GRANITO L = 15 cm	M	19,80	44,97	890,41
8.0			PISO				24.907,95
8.1	C3026	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,46	331,50	4.471,94
8.2	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	255,57	13,20	3.373,52
8.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE-5/PSE-4 - P/PISO	M2	203,43	65,48	15.403,12
8.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	263,43	9,01	1.310,78
8.5	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	14,22	28,21	401,09
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				4.300,00
9.1	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 100L	UN	10,00	326,13	3.261,30
9.2	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	10,00	43,87	438,70
9.3	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/8")	UN	2,00	62,55	125,10
9.4	C4102	SEINFRA	FOGSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	UN	10,00	1.604,89	1.604,89
9.5	C4009	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	0,25	117,12	29,28
9.6	C4623	SEINFRA	CAIXA BIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00	20,46	61,38
9.7	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPADA	UN	2,00	444,66	889,32
9.8	C5017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20X0,80) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	10,00	346,74	3.467,40
9.9	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICOCLINA, OTORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	10,00	260,22	2.602,20
9.10	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	136,50	409,50
9.11	C1650	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	126,60	253,20
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BANDA				7.507,80
10.1	C2007	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBITRIL ATÉ 12 DIVISÕES 307X302X95mm, CABARRAMENTO	UN	10,00	104,81	1.048,10
10.2	C1122	SEINFRA	CHUJUNTOR TRIPOAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	10,00	62,14	621,40
10.3	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 75XV 4MM2	M	150,00	4,57	685,50
10.4	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 75XV 2,5MM2	M	690,00	3,78	2.608,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.100/0001-80
 Rua Felicitina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Página 37 de 135

Página 36 de 37

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CONSTRUTORA NOVA HOLLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovaholda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-BEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. ANTONIA DONATO DE ARAUJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIZÉRIA - CEARÁ

BDI: 23,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.5	C4530	SEINFRA	DIJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA	UN	1,00	104,23	104,23
10.6	C1062	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	6,00	14,74	88,44
10.7	COMP-01	SEINFRA	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 18W	UN	28,00	23,86	620,38
10.8	C1928	SEINFRA	PLACA PISAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	5,00	3,18	15,90
10.9	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	30,00	4,87	140,10
10.10	C4781	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	10,00	5,50	55,00
10.11	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	17,21	51,63
10.12	C1404	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	10,84	75,88
10.13	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	25,28	50,52
10.14	C4762	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P-T 10A-250V	UN	14,00	15,19	212,66
10.15	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A-250V	UN	50,00	12,31	615,50
10.16	C0328	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3M X 2,40M	UN	10,00	157,84	1.578,40
10.17	C1164	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	230,00	10,00	2.300,00
10.18	C1106	SEINFRA	ELETRODUTO PVC RIGIDO INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	12,00	9,80	117,60
11.0	PINTURA						
11.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMISSA DE PVA	M2	185,50	8,13	1.511,47
11.2	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASIA	M2	485,00	12,23	5.931,50
11.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,46	13,27	470,76
11.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,98	24,42	1.196,26
11.5	C0698	SEINFRA	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	933,40	2,93	2.734,86
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.1	C1028	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	255,57	6,94	1.773,06
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						R\$	118.814,56
BDI 23,00% (R\$)						R\$	27.262,91
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						R\$	146.077,47

R\$ 118.814,56 cento e dezotto mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos

Horolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

[Assinatura]
 CONSTRUTORA NOVA HOLLÂNDIA
 RUA FLORESTAL, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HOROLÂNDIA - CE, CEP. 02.270-000
 FONE: (88) 99905-7100
 SACO - AVAL. INICIAL



CONSTRUTORA NOVA HOLLÂNDIA EIRELI - ME

CHPJ: 22.675.190/0001-40

Rua Florestal Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Horolândia - CE, CEP: 02.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITERIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.686,66									R\$ 5.686,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	434,96									R\$ 434,96
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	80,00%	1.670,07	20,00%	417,52							R\$ 2.087,59
4	PAREDES E PAINÉIS			50,00%	2.772,64	50,00%	2.772,64					R\$ 5.545,28
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS			50,00%	4.654,91	50,00%	4.654,91					R\$ 9.309,81
6	COBERTURA	20,00%	2.271,25	20,00%	2.271,25	20,00%	2.271,25	20,00%	2.271,25	20,00%	2.271,25	R\$ 11.566,26
7	REVESTIMENTOS			20,00%	5.207,23	50,00%	5.207,23					R\$ 10.414,46
8	PISOS	20,00%	4.983,47	20,00%	4.983,47	20,00%	4.983,47	20,00%	4.983,47	20,00%	4.983,47	R\$ 24.907,35
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			40,00%	1.745,48	10,00%	436,37					R\$ 4.363,69
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA			25,00%	2.878,57	25,00%	2.878,57	25,00%	2.878,57	25,00%	2.878,57	R\$ 7.597,66
11	PINTURA											R\$ 11.514,27
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 1.773,66
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		15,84%	15.056,41	20,76%	19.733,83	24,42%	23.214,43	18,92%	17.982,83	20,06%	19.064,15	R\$ 95.051,85
BDI 25,00% (R\$)		15,84%	3.764,10	20,76%	4.933,46	24,42%	5.803,61	18,92%	4.495,71	20,06%	4.768,03	R\$ 23.762,91
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		15,84%	18.820,51	20,76%	24.667,29	24,42%	29.018,04	18,92%	22.478,54	20,06%	23.830,18	R\$ 118.814,56
TOTAL ACUMULADO (R\$)		15,84%	18.820,51	36,60%	43.487,80	61,02%	72.505,84	79,94%	94.984,38	100,00%	118.814,56	

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
RUA FELSAVALVA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jefferson Timbó Magalhães
FRANCISCO JEFFERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.027.633-20
Proprietário

Engenheiro Civil
Rafael M. de A. Silva
Rafael M. de A. Silva
Engenheiro Civil
CRA: 327352



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.


OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.811.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 SÓCIO-A...
 CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA
NOVA
HIDROLÂNDIA
A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	12,15

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco J. Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.017.152-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio-Autorizador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	38,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,94	44,97	16,94
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JEREMERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 117.827.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Moura
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 030.011.182-77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JEREMERSON TIMÓ MAGALHÃES
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 98905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3679
Página 9
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2010
SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100 R\$	19,82
				Total: R\$	19,82

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	24,8700 R\$	25,37
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	16,0950 R\$	16,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3300 R\$	55,46
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27
				Total: R\$	98,23
				Total Simples: R\$	118,05
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	118,05

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1050	17,8300 R\$	1,87
12543	SERVENTE	H	1,0500	13,2100 R\$	13,87
				Total: R\$	15,74
				Total Simples: R\$	15,74
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	15,74

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO				M3
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVENTE	H	2,2500	13,2100 R\$	29,72
				Total: R\$	33,73
				Total Simples: R\$	33,73
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	33,73

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA				M2
-------	---------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0375	17,8300 R\$	0,67
12543	SERVENTE	H	0,3750	13,2100 R\$	4,95
				Total: R\$	5,62
				Total Simples: R\$	5,62
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,62

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco
Sociedade Simples

Engenheiro Civil
CREA/CE 32736-1
Rodrigo Mourão de Rocha

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3680
Página 2

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0596	17,8300 R\$	1,06
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100 R\$	7,93
				Total: R\$	8,99
				Total Simples: R\$	8,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	8,99

C1061		DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA			UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12391	PEDREIRO	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,4486	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	11,28
				Total Simples: R\$	11,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	11,28

C1066		DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0975	17,8300 R\$	1,74
12543	SERVENTE	H	0,9750	13,2100 R\$	12,86
				Total: R\$	14,62
				Total Simples: R\$	14,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	14,62

2		MOVIMENTO DE TERRA			
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,8875	13,2100 R\$	26,25
				Total: R\$	26,25
				Total Simples: R\$	26,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	26,25

C2821		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,2750	13,2100 R\$	16,84
				Total: R\$	16,84
				Total Simples: R\$	16,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	16,84

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco...

Adriano Moura
Engenheiro: CREA/CE 32735


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



C9330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO				M3	
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,2750	13,2100 R\$	16,84
				Total: R\$	16,84
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	34,5000 R\$	37,95
				Total: R\$	37,95
				Total Simples: R\$	54,79
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	54,79

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				M3	
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	5,2500	17,8300 R\$	93,61
12543	SERVENTE	H	7,2225	13,2100 R\$	95,41
				Total: R\$	189,02
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3198	38,2500 R\$	12,23
10441	CAL HIDRATADA	KG	51,8700	0,8250 R\$	42,79
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700	0,3450 R\$	17,90
12082	TJOLO MACIÇO COMUM	UN	795,0000	0,1950 R\$	155,03
				Total: R\$	227,95
				Total Simples: R\$	416,97
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	416,97

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X				M2	
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9750	14,5200 R\$	14,16
10498	CARPINTEIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
				Total: R\$	31,54
MATERIAIS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	6,2250 R\$	2,49
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	3,5550 R\$	1,78
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	6,0450 R\$	6,05
				Total: R\$	11,59
				Total Simples: R\$	43,13
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	43,13

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO ...
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Engenheir. Ci.
 CREA/CE 327352
 Nº 007.011.152.77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNP.J: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60		KG	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)	H	0,0080	87,1406 R\$
				Total: R\$ 0,70
MAO DE OBRA				
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600	14,5200 R\$
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0600	17,8300 R\$
				Total: R\$ 1,94
MATERIAIS				
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	8,6250 R\$
17952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	3,4013 R\$
				Total: R\$ 3,74
				Total Simples: R\$ 6,38
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 6,38

C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	14,7328 R\$
				Total: R\$ 10,52
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$
				Total: R\$ 58,45
MATERIAIS				
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8526	38,2500 R\$
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	338,0000	0,3450 R\$
11605	PEDRISCO	M3	0,8380	52,3125 R\$
				Total: R\$ 192,26
				Total Simples: R\$ 262,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 262,23

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		M3	
MAO DE OBRA				
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$
				Total: R\$ 86,20
				Total Simples: R\$ 86,20
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 86,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO ...
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
CRÉDITO 347354
 Nº 011/15370

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



4	PAREDES E PAINÉIS	
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0300	14,7328 R\$	0,44
				Total: R\$	0,44
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125	17,8300 R\$	2,01
12391	PEDREIRO	H	2,4000	17,8300 R\$	42,79
12543	SERVENTE	H	3,9000	13,2100 R\$	51,52
				Total: R\$	97,95
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	8,6250 R\$	0,35
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0800	41,2500 R\$	3,30
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0849	38,2500 R\$	3,25
10183	AÇO CA-50	KG	2,1800	3,3300 R\$	7,28
10280	BRITA	M3	0,0300	57,5625 R\$	1,73
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,3450 R\$	15,53
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	50,1375 R\$	7,52
11805	PEDRISCO	M3	0,0100	52,3125 R\$	0,52
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	4,3200 R\$	1,94
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3150 R\$	7,88
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,1950 R\$	3,51
				Total: R\$	52,79
				Total Simples: R\$	151,18
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	151,18

5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	14,5200 R\$	13,07
10498	CARPINTEIRO	H	0,9000	17,8300 R\$	16,05
				Total: R\$	29,12
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	1,0000	0,4125 R\$	0,41
11465	MADERA (PEROBA)	M3	0,0450	2.191,9500 R\$	98,64
11724	PREGO	KG	0,1000	8,4450 R\$	0,84
				Total: R\$	99,89
				Total Simples: R\$	129,01
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	129,01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO...
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 397352
 FONE: 307 011 153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão de Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3684
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				UN
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	235,7180 R\$	235,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,6354 R\$	45,27
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	202,3369 R\$	202,34
				Total:	R\$ 483,33
				Total Simples:	R\$ 483,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 483,33

C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				UN
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	235,7180 R\$	235,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,6354 R\$	45,27
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	218,1019 R\$	218,10
				Total:	R\$ 499,09
				Total Simples:	R\$ 499,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 499,09

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	183,3825 R\$	183,38
				Total:	R\$ 183,38
				Total Simples:	R\$ 183,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 183,38

C2570	VIDRO COMUM EM CAXILHOS C/MASSA ESP.=4mm, COLOCADO				M2
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	94,9950 R\$	95,00
				Total:	R\$ 95,00
				Total Simples:	R\$ 95,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 95,00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
FELISABINA MOURÃO DA ROCHA

Dr. Rodrigo Mourão da Rocha
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
RUE 007 011 153 70


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Sócio - A. Felisabina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	2,2500	13,2100 R\$	29,72
				Total: R\$	69,84
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0080	38,2500 R\$	0,31
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700	0,8250 R\$	0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0,3450 R\$	0,98
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000	73,9575 R\$	73,96
				Total: R\$	75,72
				Total Simples: R\$	145,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	145,56

6 COBERTURA					
C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7500	14,5200 R\$	10,89
10498	CARPINTEIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total: R\$	49,87
MATERIAIS					
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	3,2325 R\$	11,31
11724	PREGO	KG	0,1200	8,4450 R\$	1,01
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,0125 R\$	3,54
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,3825 R\$	12,62
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	12,3450 R\$	16,42
				Total: R\$	44,90
				Total Simples: R\$	94,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	94,77

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
12543	SERVENTE	H	0,3750	13,2100 R\$	4,95
				Total: R\$	11,64
MATERIAIS					
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	1,0050 R\$	3,02
				Total: R\$	3,02
SERVIÇOS					
02200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SI/PEM. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	331,5000 R\$	0,66
				Total: R\$	0,66
				Total Simples: R\$	15,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	15,32

Odriago Mourão
Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 EIRELI - ME

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0387		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL					
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
12391	PEDREIRO	H	0,2250	17,8300	R\$	4,01	
12543	SERVENTE	H	0,2400	13,2100	R\$	3,17	
						Total: R\$	7,18
MATERIAIS							
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0024	41,2500	R\$	0,10	
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8250	R\$	0,27	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,3450	R\$	0,11	
						Total: R\$	0,48
						Total Simples: R\$	7,66
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI: R\$	-
						Valor Geral: R\$	7,66

C2200		RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA				M2	
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300	R\$	14,71	
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100	R\$	10,90	
						Total: R\$	25,61
MATERIAIS							
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,3825	R\$	2,30	
						Total: R\$	2,30
						Total Simples: R\$	27,91
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI: R\$	-
						Valor Geral: R\$	27,91

7		REVESTIMENTOS					
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				M2	
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0750	17,8300	R\$	1,34	
12543	SERVENTE	H	0,1125	13,2100	R\$	1,49	
						Total: R\$	2,83
MATERIAIS							
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	38,2500	R\$	0,23	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3450	R\$	0,84	
						Total: R\$	1,07
						Total Simples: R\$	3,90
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI: R\$	-
						Valor Geral: R\$	3,90

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO...
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisbalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	13,98
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	229,0500 R\$	4,58
				Total: R\$	4,58
				Total Simples: R\$	18,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	18,54

C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	13,98
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	229,0500 R\$	5,73
				Total: R\$	5,73
				Total Simples: R\$	19,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	19,69

C445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5400	17,8300 R\$	9,63
12543	SERVENTE	H	0,5400	13,2100 R\$	7,13
				Total: R\$	16,76
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5500 R\$	32,51
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total: R\$	44,51
				Total Simples: R\$	61,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	61,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				
MAO DE OBRA					
11326	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total: R\$	4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,1450 R\$	0,36
				Total: R\$	0,36
				Total Simples: R\$	5,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,01

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm				
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
12543	SERVENTE	H	0,1875	13,2100 R\$	2,48
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	34,2225 R\$	34,22
				Total: R\$	34,22
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	421,6620 R\$	1,58
				Total: R\$	1,58
				Total Simples: R\$	44,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	44,97

8	PISOS				
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REPARO E LANÇAMENTO				M3
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$	59,45
				Total: R\$	86,20
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO PV/BR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	245,3015 R\$	245,30
				Total: R\$	245,30
				Total Simples: R\$	331,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	331,50

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francis

Engenheiro Civil
CREAJCE 327352
CPF 607.011.150.77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm				
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	0,4125	13,2100 R\$	5,45
				Total:	R\$ 8,79
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0363	38,2500 R\$	1,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,3450 R\$	3,02
				Total:	R\$ 4,41
				Total Simples:	R\$ 13,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,20

C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total:	R\$ 13,96
MATERIAIS					
10500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5425 R\$	32,50
10506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total:	R\$ 44,50
				Total Simples:	R\$ 58,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 58,46

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total:	R\$ 4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1680	2,1450 R\$	0,36
				Total:	R\$ 0,36
				Total Simples:	R\$ 5,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCA ...
 02.75.190.0001-80

Engenheira Civil
 CREA/CE 327352


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm				M2	
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12543	SERVENTE	H	0,8825	13,2100 R\$	11,39
				Total: R\$	24,76
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	38,2500 R\$	0,93
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,3450 R\$	2,52
				Total: R\$	3,45
				Total Simples: R\$	28,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	28,21

3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				UN	
C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
				Total: R\$	6,94
MATERIAIS					
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	321,1875 R\$	321,18
				Total: R\$	321,19
				Total Simples: R\$	328,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	328,13

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")				UN	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4050	14,5200 R\$	5,88
12320	ENCANADOR	H	0,4050	17,8300 R\$	7,22
				Total: R\$	13,10
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,1500 R\$	0,18
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	30,5850 R\$	30,59
				Total: R\$	30,77
				Total Simples: R\$	43,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	43,87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI E
 FRANCISCO...
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 DE 10/01/1997

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisafina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10943	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6375	14,5200 R\$	9,26
12320	ENCANADOR	H	0,6375	17,8300 R\$	11,37
				Total: R\$	20,63
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,1500 R\$	0,23
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,0200	41,6850 R\$	41,69
				Total: R\$	41,92
				Total Simples: R\$	62,55
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	62,55

C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	6,7500	17,8300 R\$	120,35
12543	SERVEnte	H	3,7500	13,2100 R\$	49,54
				Total: R\$	169,89
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1090	38,2500 R\$	4,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,3460 R\$	25,15
17984	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	85,0200 R\$	510,12
17985	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PI FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,9000	140,2500 R\$	280,50
17986	LAJE DE FUNDO PI FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	126,1725 R\$	126,17
				Total: R\$	946,11
SERVIÇOS					
C2593	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4)	M	4,0000	20,8671 R\$	83,47
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,0400	34,8763 R\$	278,80
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	60,3173 R\$	13,87
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	86,0119 R\$	19,78
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	16,8428 R\$	92,97
				Total: R\$	488,89
				Total Simples: R\$	1.604,89
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	1.604,89

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis
Sócio-Administrador

Carla Mouta
Engenheira Civil
CREA/CE 327352
R. 307, 811 (53.7)

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450	14,5200 R\$	5,01
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8150	14,5200 R\$	26,35
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450	17,8300 R\$	6,15
10498	CARPINTEIRO	H	1,8150	17,8300 R\$	32,36
12391	PEDREIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100 R\$	7,93
				Total:	R\$ 81,81
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	8,6250 R\$	0,78
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	38,2500 R\$	1,26
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	3,4800 R\$	18,34
10280	BRITA	M3	0,0400	57,5625 R\$	2,30
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	15,7725 R\$	6,31
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,3450 R\$	5,59
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	6,0525 R\$	0,73
				Total:	R\$ 35,31
				Total Simples:	R\$ 117,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 117,12

C4823	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3750	14,5200 R\$	5,45
12320	ENCANADOR	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
				Total:	R\$ 12,14
MATERIAIS					
10404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	8,3175 R\$	8,32
				Total:	R\$ 8,32
				Total Simples:	R\$ 20,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 20,46

C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
				Total:	R\$ 48,53
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	219,9675 R\$	219,97
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	142,5000 R\$	142,50
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1500 R\$	0,08
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	18,6750 R\$	18,68
				Total:	R\$ 308,13
				Total Simples:	R\$ 444,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 444,66

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
TE 367 011 152.77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3693
Página
SANTA QUITERIA - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITERIA - CEARÁ

C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100 R\$	19,82
				Total:	R\$ 95,10
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	41,2500 R\$	0,78
10189	AÇO CA-60	KG	0,6000	3,4800 R\$	2,09
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,3450 R\$	3,39
11605	PEDRISCO	M3	0,0250	52,3125 R\$	1,38
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	81,9600 R\$	81,96
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	23,0100 R\$	23,01
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	3,8325 R\$	4,22
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	107,5800 R\$	107,58
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	26,2500 R\$	26,25
				Total:	R\$ 250,64
				Total Simples:	R\$ 345,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 345,74

C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0625	14,5200 R\$	29,95
12320	ENCANADOR	H	2,0625	17,8300 R\$	36,77
				Total:	R\$ 66,72
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1500 R\$	0,13
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	54,2325 R\$	54,23
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	64,4250 R\$	64,43
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	49,8050 R\$	49,81
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,2000 R\$	10,20
				Total:	R\$ 193,50
				Total Simples:	R\$ 260,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 260,22

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total:	R\$ 97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	41,2500 R\$	0,14
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8250 R\$	2,08
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3450 R\$	0,88
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	LN	2,0000	0,6000 R\$	1,20
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	LN	4,0000	1,2000 R\$	4,80
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	LN	1,0000	2,6850 R\$	2,69
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	LN	2,0000	0,9525 R\$	1,91
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	LN	1,0000	1,7100 R\$	1,71
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	LN	1,0000	1,8800 R\$	1,86
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	1,7475 R\$	2,10
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	3,9225 R\$	19,61
				Total:	R\$ 38,94
				Total Simples:	R\$ 136,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 136,50

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total:	R\$ 97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	41,2500 R\$	0,17
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8250 R\$	2,46
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,3450 R\$	1,04
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	LN	1,0000	4,3500 R\$	4,35
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	LN	2,0000	1,0500 R\$	2,10
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	LN	1,0000	1,4250 R\$	1,43
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	LN	1,0000	7,8300 R\$	7,83
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	LN	1,0000	2,1788 R\$	2,18
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	6,4050 R\$	2,11
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,3100 R\$	3,47
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	3,9300 R\$	1,97
				Total:	R\$ 29,13
				Total Simples:	R\$ 126,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 126,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153.77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ERSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA				
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO				UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	18,0700 R\$	27,11
				Total:	R\$ 48,89

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,9500 R\$	22,95
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,5750 R\$	22,58
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	18,6600 R\$	18,66
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	71,7263 R\$	71,73
				Total:	R\$ 135,92

Total Simples:				R\$ 184,81	
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	184,81

C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6750	14,5200 R\$	9,80
12312	ELETRICISTA	H	0,6750	18,0700 R\$	12,20
				Total:	R\$ 22,00

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	40,1400 R\$	40,14
				Total:	R\$ 40,14

Total Simples:				R\$ 62,14	
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	62,14

C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2				M
-------	----------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0900	14,5200 R\$	1,31
12312	ELETRICISTA	H	0,0900	18,0700 R\$	1,63
				Total:	R\$ 2,94

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,5300 R\$	1,56
				Total:	R\$ 1,56

Total Simples:				R\$ 4,50	
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:				R\$	-
Valor Geral:				R\$	4,50

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 00 307 011 189 20


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0825	14,5200 R\$	1,20
12312	ELETRICISTA	H	0,0825	18,0700 R\$	1,49
				Total:	R\$ 2,69
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,0725 R\$	1,09
				Total:	R\$ 1,09
				Total Simples:	R\$ 3,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,78

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,4500	14,5200 R\$	6,53
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700 R\$	8,13
				Total:	R\$ 14,66
MATERIAIS					
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	89,5725 R\$	89,57
				Total:	R\$ 89,57
				Total Simples:	R\$ 104,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 104,23

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700 R\$	4,07
				Total:	R\$ 7,34
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	7,4025 R\$	7,40
				Total:	R\$ 7,40
				Total Simples:	R\$ 14,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,74

COMP -01 SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,3375	18,0700 R\$	6,10
				Total:	R\$ 7,73
MATERIAIS					
254442	LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000	12,7500 R\$	12,75
638076	SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27	UN	1,0000	3,3750 R\$	3,38
				Total:	R\$ 16,13
				Total Simples:	R\$ 23,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 23,86

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Fran
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 FONE: (88) 99905-7100

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 25/10/2011

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3697
Página 2

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0375	14,5200 R\$	0,54
12312	ELETRICISTA	H	0,0375	18,0700 R\$	0,68
				Total:	R\$ 1,22
MATERIAIS					
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	1,9575 R\$	1,96
				Total:	R\$ 1,96
				Total Simples:	R\$ 3,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,18
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1125	18,0700 R\$	2,03
				Total:	R\$ 3,66
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,0125 R\$	1,01
				Total:	R\$ 1,01
				Total Simples:	R\$ 4,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,67
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1125	18,0700 R\$	2,03
				Total:	R\$ 3,66
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	1,8375 R\$	1,84
				Total:	R\$ 1,84
				Total Simples:	R\$ 5,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,50
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 16A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775	14,5200 R\$	4,03
12312	ELETRICISTA	H	0,2775	18,0700 R\$	5,01
				Total:	R\$ 9,04
MATERIAIS					
11283	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	8,1671 R\$	8,17
				Total:	R\$ 8,17
				Total Simples:	R\$ 17,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 17,21

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3698
Página 0

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1575	14,5200 R\$	2,29	
12312	ELETRICISTA	H	0,1575	18,0700 R\$	2,85	
				Total:	R\$	5,14
MATERIAIS						
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	5,7000 R\$	5,70	
				Total:	R\$	5,70
				Total Simples:	R\$	10,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	10,84
<hr/>						
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3975	14,5200 R\$	5,77	
12312	ELETRICISTA	H	0,3975	18,0700 R\$	7,18	
				Total:	R\$	12,95
MATERIAIS						
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,3125 R\$	13,31	
				Total:	R\$	13,31
				Total Simples:	R\$	26,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	26,26
<hr/>						
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	14,5200 R\$	3,16	
12312	ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93	
				Total:	R\$	7,09
MATERIAIS						
19106	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,7550 R\$	1,76	
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INST. DE TOMADAS E INTER.	UN	1,0000	0,7650 R\$	0,77	
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	3,2850 R\$	6,57	
				Total:	R\$	9,10
				Total Simples:	R\$	16,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	16,19
<hr/>						
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	14,5200 R\$	3,16	
12312	ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93	
				Total:	R\$	7,09
MATERIAIS						
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,2215 R\$	5,22	
				Total:	R\$	5,22
				Total Simples:	R\$	12,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	12,31

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis
Rua Falsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100

Outorgado por:
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
R. 107 011 159.2

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3699
Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M					UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6250	14,5200	R\$ 38,12
12312	ELETRICISTA	H	1,1250	18,0700	R\$ 20,33
				Total:	R\$ 58,45
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM ²	M	3,0000	8,6700	R\$ 26,01
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	35,2725	R\$ 35,27
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,7625	R\$ 1,76
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	UN	1,0000	38,1500	R\$ 38,15
				Total:	R\$ 90,19
				Total Simples:	R\$ 157,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 157,64

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA					M
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	14,5200	R\$ 8,71
				Total:	R\$ 8,71
MATERIAIS					
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,2900	R\$ 1,29
				Total:	R\$ 1,29
				Total Simples:	R\$ 10,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 10,00

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")					M
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200	R\$ 3,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700	R\$ 4,07
				Total:	R\$ 7,34
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	1,1000	2,2388	R\$ 2,46
				Total:	R\$ 2,46
				Total Simples:	R\$ 9,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 9,80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis Mourão
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Fone: (88) 99905-7100

Odriago Mourão
Engenheiro Civ.
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3700
Página
SANTA QUITÉRIA - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

11	PINTURA				
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA				M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1500	14,5200 R\$	2,18
H	0,2250	17,8500 R\$	4,02
Total:			R\$ 6,20

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
LN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
KG	0,7000	3,9450 R\$	2,76
Total:			R\$ 2,93

Total Simples: R\$ 9,13

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,13

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
Total:			R\$ 9,17

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
LN	0,2500	0,4125 R\$	0,10
L	0,1200	9,0600 R\$	1,09
L	0,1700	10,9950 R\$	1,87
Total:			R\$ 3,06

Total Simples: R\$ 12,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 12,23

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
Total:			R\$ 9,17

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0400	9,5850 R\$	0,38
L	0,1600	16,0650 R\$	2,56
L	0,1300	7,4250 R\$	0,97
LN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
Total:			R\$ 4,10

Total Simples: R\$ 13,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Fone: (88) 99905-7100

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F ANTONIA DONATO DE ARAÚJO

LOCAL: LOCALIDADE DE AREAL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3701
Página
e

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6000	14,5200 R\$	8,71
12395	PINTOR	H	0,6000	17,8500 R\$	10,71
				Total: R\$	19,42
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	9,5850 R\$	0,29
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9900 R\$	0,30
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,2550 R\$	1,83
				Total: R\$	5,00
				Total Simples: R\$	24,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	24,42

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1500	17,8500 R\$	2,68
				Total: R\$	2,68
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	0,8250 R\$	0,25
				Total: R\$	0,25
				Total Simples: R\$	2,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	2,93

12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
C1628	LIMPEZA GERAL				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
				Total: R\$	6,94
				Total Simples: R\$	6,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,94

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Sócio-Administrador


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.827.833-20
Proprietário


OAB nº 11027
Engenheiro
CREA/CE 327354