

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002070-SEI/UC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.F. MARIA NAZARE PARRETE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIZINA - CEARA

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. B/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	13.249,83
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	12,00	118,05	R\$ 354,15
1.2	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS		M2	203,94	6,74	R\$ 1.778,96
1.3	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS		M2	70,66	28,11	R\$ 1.985,97
1.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA		M2	500,00	5,82	R\$ 291,00
1.5	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	26,88	8,08	R\$ 241,05
1.6	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		UN	60,00	11,28	R\$ 67,90
1.7	C1080	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	584,16	14,69	R\$ 8.540,42
2.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$	17.033,48
2.1	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		UN	40,00	483,33	R\$ 1.933,32
2.2	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		UN	130,00	499,00	R\$ 6.488,17
2.3	C4613	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANOZIGADO NATURA/FOSCADO, DE CORRER, SEM BANCHEIRA, BCU PEITORIL, SEM VÓRGO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		M2	260,00	183,38	R\$ 4.767,89
2.4	C2870	SEINFRA	VIDRO COM/AM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP - 4mm, COLOCADO		M2	260,00	95,00	R\$ 2.470,00
2.5	C1420	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		M2	9,44	146,56	R\$ 1.374,09
3.0			COBERTURA				R\$	41.888,87
3.1	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (NIPA, CAMBRO, LINHA)		M2	263,84	94,77	R\$ 25.015,59
3.2	C4463	SEINFRA	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, ENFOÇADA		M	800,00	15,32	R\$ 1.227,10
3.3	C0367	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL		M	160,00	7,66	R\$ 1.227,13
3.4	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA - ATE 20% NOVA		M2	487,74	27,91	R\$ 13.612,82
4.0			REVESTIMENTOS				R\$	13.553,43
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 5mm P/ PAREDE		M2	148,89	3,90	R\$ 579,74
4.2	C0407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		M2	120,89	18,89	R\$ 2.375,67
4.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (800cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PAREDE		M2	1.009,53	61,27	R\$ 67.10,90
4.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANITOS (PAREDE/PISO)		M2	1.006,63	5,01	R\$ 5.047,95
4.5	C1805	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO Lx 15 cm		M	92,00	44,97	R\$ 2.338,44
5.0			PISOS				R\$	57.559,86
5.1	C0325	SEINFRA	PISO MORTO-CONCRETO FCK=12, BMP=3 C/ PREPARO E LANÇAMENTO		M3	28,21	331,60	R\$ 9.803,12
6.2	C2180	SEINFRA	PRE-ALARGAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		M2	684,16	13,30	R\$ 9.101,12



Endereço: Rua Falsabina Mourão, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 CNPJ: 22.675.190/0001-00
 Cnpj: 0327352
 CEP: 007 011 163-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA ERREJ - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-00
 Rua Falsabina Mourão, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahid@hotmmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA ERREJ - ME
 FRANCISCA
 CPF: 017.677.723-00
 São-A. 11/2009

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2026-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.M.F MARIA NAZARE PARRENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHAÇA GRANDE, SANTA QUIZILERA - CEARÁ

B.O.F: 20,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. 9º BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3	C5001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PE-SPEL-4 - PI PISO	M2	584,10	50,49	34.140,09
5.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	584,10	5,01	2.926,54
5.5	C4801	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	1.009,50	20,21	3.069,00
6.0			INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES				9.790,63
6.1	C3432	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	20,00	308,13	656,26
6.2	C2156	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	90,00	43,87	219,25
6.3	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	20,00	62,55	125,10
6.4	C4102	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÊS D=1,20M	UN	10,00	1.504,89	15.048,90
6.5	C0608	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	0,72	117,12	84,33
6.6	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	90,00	20,46	1.841,40
6.7	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA OCAIXA ACOPLADA	UN	40,00	444,00	17.760,00
6.8	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,80m) D'1 OUBA E ACESSÓRIOS	UN	10,00	345,74	3.457,40
6.9	C1816	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICO LUNA CITORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	260,22	780,66
6.10	C1848	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	136,50	546,00
6.11	C1955	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	120,69	482,76
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BPDN				17.844,08
7.1	C2007	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUIR ATÉ 12 DMG05 207X332X95mm, CUBARREAMENTO	UN	10,00	184,81	1.848,10
7.2	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	10,00	62,14	621,40
7.3	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	7,36	441,60
7.4	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	126,00	4,50	567,00
7.5	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.300,00	3,78	4.914,00
7.6	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A, 30mA	UN	1,00	104,23	104,23
7.7	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	14,74	147,40
7.8	COMP-01	SEINFRA	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 10W	UN	60,00	23,86	1.431,60
7.9	C1928	SEINFRA	PLACA PICAXA ES/TAMPADA 4X2" OU 3X3"	UN	10,00	3,16	31,60
7.10	C4782	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	90,00	4,67	420,30
7.11	C4781	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	12,00	5,66	67,92
7.12	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	7,90	17,21	135,96

Página 3703
 DE SANTA QUIZILERA - CEARÁ

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.180/0001-80
 Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 82.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.F MARIA NAZARE PARRENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITERIA - CEARA

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. 9/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.13	C1404	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	10,04	100,40
7.14	C1408	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	26,28	105,04
7.15	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P-T 10A-250V	UN	48,00	16,19	777,12
7.16	C2494	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	12,31	36,93
7.17	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO O/HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	10,00	157,64	1.576,40
7.18	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	600,00	10,00	6.000,00
7.19	C1166	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (DIA")	M	57,00	9,60	547,20
9.0			PINTURA				20.954,05
8.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS GOMASSA DE PVA	M2	120,00	9,13	1.101,53
8.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMANSA	M2	1.074,19	12,23	13.137,34
8.3	C1200	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCUADRIAS DE MADEIRA	M2	79,00	13,27	1.048,00
8.4	C1276	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCUADRIAS DE FERRO	M2	43,08	24,42	1.051,87
8.5	C0508	SEINFRA	CAVAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.570,14	2,93	4.600,51
9.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
9.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	554,16	0,94	4.054,07
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						R\$	191.680,08
BDI 25,00% (R\$)						R\$	47.776,17
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						R\$	239.456,25

R\$ 239.456,25 duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Assinado digitalmente por
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Nº 10.000.000-00
 CPF: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisbelina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.271-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmall.com

Assinado digitalmente por
SANTA QUITERIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE
 Nº 10.000.000-00
 CPF: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisbelina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.271-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmall.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CHPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisbelina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.271-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmall.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, SIN. DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITERIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	13.249,83									R\$ 13.249,83
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS			20,00%	3.406,69	30,00%	5.110,04					R\$ 17.033,46
3	COBERTURA	20,00%	8.216,13	20,00%	8.216,13	20,00%	8.216,13	20,00%	8.216,13	20,00%	8.216,13	R\$ 41.080,07
4	REVESTIMENTOS			10,00%	1.255,34	40,00%	5.021,37					R\$ 12.553,43
5	FISOS	20,00%	11.511,93	40,00%	23.023,88	40,00%	23.023,88					R\$ 57.559,68
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			40,00%	2.700,01	10,00%	875,00	40,00%	2.700,01	10,00%	875,00	R\$ 6.790,03
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA											R\$ 17.844,88
8	PINTURA							50,00%	10.477,33	50,00%	10.477,33	R\$ 20.954,65
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									100,00%	4.054,07	R\$ 4.054,07
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		17,26%	32.977,90	20,20%	38.602,05	22,00%	42.046,41	18,94%	36.186,92	21,60%	41.267,41	R\$ 191.080,68
BDI 25,00% (R\$)		17,26%	8.244,47	20,20%	9.650,51	22,00%	10.511,60	18,94%	9.046,73	21,60%	10.316,85	R\$ 47.770,17
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		17,26%	41.222,37	20,20%	48.252,56	22,00%	52.558,01	18,94%	45.233,65	21,60%	51.584,26	R\$ 238.850,85
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17,26%	41.222,37	37,46%	89.474,93	59,47%	142.032,94	78,40%	187.266,59	100,00%	238.850,85	R\$ 238.850,85

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Ferberson Timbo Magalhães
 FRANCISCO FERBERSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 617.627.633-20
 Proprietário

Ady AP - AP

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRE (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Odriac Moura
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 PROPRIETÁRIO

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO BERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.827.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Moura
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 32735
 CPF: 007.011.153-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO BERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.827.633-20
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITERIA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jeremson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JEREMSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Adriano Mourão da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA/CF 307352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO JEREMSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

3709
Página 0

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100 R\$	19,82
				Total: R\$	19,82

MATERIAIS

10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	24,8700 R\$	25,37
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	16,0950 R\$	16,10
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3300 R\$	55,49
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27
				Total: R\$	98,23
				Total Simples: R\$	118,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	118,05

C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CTELHAS CERÂMICAS				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0450	17,8300 R\$	0,80
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	6,74
				Total Simples: R\$	6,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,74

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIGERÂMICAS				M2
-------	---------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1871	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total: R\$	28,11
				Total Simples: R\$	28,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	28,11

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA				M2
-------	---------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0375	17,8300 R\$	0,67
12543	SERVENTE	H	0,3750	13,2100 R\$	4,95
				Total: R\$	5,62
				Total Simples: R\$	5,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,62

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Sócio-A...

Engenheiro: CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felsayina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0596	17,8300 R\$	1,06
12543	SERVEnte	H	0,6000	13,2100 R\$	7,93
				Total:	R\$ 8,99
				Total Simples:	R\$ 8,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 8,99

C1061		DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA			UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12391	PEDREIRO	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVEnte	H	0,4486	13,2100 R\$	5,94
				Total:	R\$ 11,28
				Total Simples:	R\$ 11,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 11,28

C1066		DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0975	17,8300 R\$	1,74
12543	SERVEnte	H	0,9750	13,2100 R\$	12,88
				Total:	R\$ 14,62
				Total Simples:	R\$ 14,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,62

2		ESQUADRIAS E FERRAGENS			
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	235,7180 R\$	235,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,6354 R\$	45,27
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	202,3309 R\$	202,34
				Total:	R\$ 483,33
				Total Simples:	R\$ 483,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 483,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisatina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Odriago Mourão
Engenheiro Civil
CREA/CE 3277

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisatina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				
SERVIÇOS					
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	Unidade	CJ	Coefficiente	1,0000
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		CJ		2,0000
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		UN		1,0000
				Preço	Total
				235,7180 R\$	235,72
				22,6354 R\$	45,27
				218,1019 R\$	218,10
				Total: R\$	499,09
				Total Simples: R\$	499,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	499,09

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				
MATERIAIS					
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	Unidade	M2	Coefficiente	1,0000
				Preço	Total
				183,3825 R\$	183,38
				Total: R\$	183,38
				Total Simples: R\$	183,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	183,38

C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO				
MATERIAIS					
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	Unidade	M2	Coefficiente	1,0000
				Preço	Total
				94,9950 R\$	95,00
				Total: R\$	95,00
				Total Simples: R\$	95,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	95,00

C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	H	Coefficiente	2,2500
I2543	SERVENTE		H		2,2500
				Preço	Total
				17,8300 R\$	40,12
				13,2100 R\$	29,72
				Total: R\$	69,84
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA		M3	0,0080	38,2500 R\$
I0441	CAL HIDRATADA		KG	0,5700	0,8250 R\$
I0805	CIMENTO PORTLAND		KG	2,8400	0,3450 R\$
I1222	GRADE DE FERRO		M2	1,0000	73,9575 R\$
				Total: R\$	75,72
				Total Simples: R\$	145,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	145,56

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco
 Cnpj: 817.627.111-00
 Sócio - Administrador

Dr. Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civ
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



3	COBERTURA				
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7500	14,5200 R\$	10,89
10498	CARPINTEIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total:	R\$ 49,87

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	3,2325 R\$	11,31
11724	PREGO	KG	0,1200	8,4450 R\$	1,01
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,0125 R\$	3,54
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,3825 R\$	12,62
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 8 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	12,3450 R\$	16,42
				Total:	R\$ 44,90
				Total Simples:	R\$ 94,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 94,77

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA				M
-------	-----------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
12543	SERVENTE	H	0,3750	13,2100 R\$	4,95
				Total:	R\$ 11,64

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	1,0050 R\$	3,02
				Total:	R\$ 3,02

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	331,5000 R\$	0,66
				Total:	R\$ 0,66
				Total Simples:	R\$ 15,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,32

C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				M
-------	--------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVENTE	H	0,2400	13,2100 R\$	3,17
				Total:	R\$ 7,18

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0024	41,2500 R\$	0,10
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8250 R\$	0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,3450 R\$	0,11
				Total:	R\$ 0,48
				Total Simples:	R\$ 7,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,66

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Odriago Mourão
 Engenheiro Civ.
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2029-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C2200		RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA				M2
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300	R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100	R\$	10,90
						Total: R\$ 25,61
MATERIAIS						
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	0,0000	0,3825	R\$	2,30
						Total: R\$ 2,30
						Total Simples: R\$ 27,91
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 27,91

4		REVESTIMENTOS				M2
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	0,0750	17,8300	R\$	1,34
12543	SERVENTE	H	0,1125	13,2100	R\$	1,49
						Total: R\$ 2,83
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	38,2500	R\$	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3450	R\$	0,84
						Total: R\$ 1,07
						Total Simples: R\$ 3,90
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 3,90

C3407		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				M2
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300	R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100	R\$	5,94
						Total: R\$ 13,96
SERVIÇOS						
00173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	229,0500	R\$	5,73
						Total: R\$ 5,73
						Total Simples: R\$ 19,69
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 19,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Sócio-Autorizado

Rodrigo Mourão
Engenheiro Civ.
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.150-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE					
MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	H	0,5400	17,8300	R\$	9,63
12543	SERVENTE	H	0,5400	13,2100	R\$	7,13
				Total:		R\$ 16,76
MATERIAIS						
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5500	R\$	32,51
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000	R\$	12,00
				Total:		R\$ 44,51
				Total Simples:		R\$ 61,27
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:		R\$ -
				Valor Geral:		R\$ 61,27

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)					
MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300	R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	R\$	1,98
				Total:		R\$ 4,65
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,1450	R\$	0,36
				Total:		R\$ 0,36
				Total Simples:		R\$ 5,01
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:		R\$ -
				Valor Geral:		R\$ 5,01

C1889	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm					
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300	R\$	6,69
12543	SERVENTE	H	0,1875	13,2100	R\$	2,48
				Total:		R\$ 9,17
MATERIAIS						
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	34,2225	R\$	34,22
				Total:		R\$ 34,22
SERVIÇOS						
00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	421,6620	R\$	1,58
				Total:		R\$ 1,58
				Total Simples:		R\$ 44,97
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:		R\$ -
				Valor Geral:		R\$ 44,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



5	PISOS				
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO				M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$	59,45
				Total: R\$	86,20
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	245,3015 R\$	245,30
				Total: R\$	245,30
				Total Simples: R\$	331,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	331,50

C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	0,4125	13,2100 R\$	5,45
				Total: R\$	8,79
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0363	38,2500 R\$	1,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7800	0,3450 R\$	3,02
				Total: R\$	4,41
				Total Simples: R\$	13,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	13,20

C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	13,96
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5425 R\$	32,50
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total: R\$	44,50
				Total Simples: R\$	58,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	58,46

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Odriago Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 337352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1123		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)			M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total: R\$	4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1090	2,1450 R\$	0,36
				Total: R\$	0,36
				Total Simples: R\$	5,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,01

C4601		PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm			M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12543	SERVENTE	H	0,8625	13,2100 R\$	11,39
				Total: R\$	24,76
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	38,2500 R\$	0,93
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,3450 R\$	2,52
				Total: R\$	3,45
				Total Simples: R\$	28,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	28,21

6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
C3442		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L			UN
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
				Total: R\$	6,94
MATERIAIS					
18626	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	UN	1,0000	321,1875 R\$	321,19
				Total: R\$	321,19
				Total Simples: R\$	328,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	328,13

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.350-00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4050	14,5200 R\$	5,88
12320	ENCANADOR	H	0,4050	17,8300 R\$	7,22
				Total:	R\$ 13,10
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,1500 R\$	0,18
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	30,5850 R\$	30,58
				Total:	R\$ 30,77
				Total Simples:	R\$ 43,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 43,87

C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6375	14,5200 R\$	9,26
12320	ENCANADOR	H	0,6375	17,8300 R\$	11,37
				Total:	R\$ 20,63
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,1500 R\$	0,23
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	41,6850 R\$	41,69
				Total:	R\$ 41,92
				Total Simples:	R\$ 62,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 62,55

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	6,7500	17,8300 R\$	120,35
12543	SERVENTE	H	3,7500	13,2100 R\$	49,54
				Total:	R\$ 169,89
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1090	38,2500 R\$	4,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,3450 R\$	25,15
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	85,0200 R\$	510,12
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	140,2500 R\$	280,50
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	126,1725 R\$	126,17
				Total:	R\$ 948,11
SERVIÇOS					
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000	20,8671 R\$	83,47
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,0400	34,6783 R\$	278,80
C2880	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	60,3173 R\$	13,87
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	86,0119 R\$	19,78
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	16,8428 R\$	92,97
				Total:	R\$ 488,89
				Total Simples:	R\$ 1.604,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 1.604,89

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: 817.627.0000
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Engenheiro
 CREA/CE 32.271/2017

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C0886	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm				
-------	---	--	--	--	--

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450	14,5200 R\$	5,01
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8150	14,5200 R\$	26,35
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,3450	17,8300 R\$	6,15
10498 CARPINTEIRO	H	1,8150	17,8300 R\$	32,36
12391 PEDREIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543 SERVENTE	H	0,6000	13,2100 R\$	7,93
Total:				R\$ 81,81

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	8,6250 R\$	0,78
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0330	38,2500 R\$	1,26
10199 AÇO CA-80	KG	5,2700	3,4800 R\$	18,34
10280 BRITA	M3	0,0400	57,5625 R\$	2,30
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	15,7725 R\$	6,31
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,3450 R\$	5,59
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	6,0525 R\$	0,73
Total:				R\$ 35,31
Total Simples:				R\$ 117,12
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 117,12

C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)			UN
-------	---	--	--	----

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3750	14,5200 R\$	5,45
12320 ENCANADOR	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
Total:				R\$ 12,14

MATERIAIS

10404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	8,3175 R\$	8,32
Total:				R\$ 8,32
Total Simples:				R\$ 20,46
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 20,46

C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA			UN
-------	--	--	--	----

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12320 ENCANADOR	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
Total:				R\$ 48,53

MATERIAIS

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	219,9675 R\$	219,97
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	142,5000 R\$	142,50
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,1500 R\$	0,08
11579 PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	18,6750 R\$	18,88
Total:				R\$ 396,13

Total Simples: R\$ 444,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 444,66

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
RUA FELISVALINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C3017		PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS			UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100 R\$	19,82
				Total: R\$	95,10
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	41,2500 R\$	0,78
10189	AÇO CA-60	KG	0,6000	3,4800 R\$	2,09
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,3450 R\$	3,39
11805	PEDRISCO	M3	0,0260	52,3125 R\$	1,36
11883	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	81,9600 R\$	81,96
12264	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	UN	1,0000	23,0100 R\$	23,01
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	3,8325 R\$	4,22
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	107,5800 R\$	107,58
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	26,2500 R\$	26,25
				Total: R\$	250,64
				Total Simples: R\$	345,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	345,74

C1619		LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS			UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0625	14,5200 R\$	29,95
12320	ENCANADOR	H	2,0625	17,8300 R\$	36,77
				Total: R\$	66,72
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1500 R\$	0,13
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	54,2325 R\$	54,23
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	64,4250 R\$	64,43
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	49,6050 R\$	49,61
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	10,2000 R\$	10,20
				Total: R\$	193,50
				Total Simples: R\$	260,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	260,22

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 (88) 99905-7100

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total:	R\$ 97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	41,2500 R\$	0,14
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8250 R\$	2,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3450 R\$	0,86
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,6000 R\$	1,20
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,2000 R\$	4,80
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	2,6850 R\$	2,69
11412	LUA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	0,9525 R\$	1,91
11426	LUA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	1,7100 R\$	1,71
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,8600 R\$	1,86
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	1,7475 R\$	2,10
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	3,9225 R\$	19,61
				Total:	R\$ 38,94
				Total Simples:	R\$ 136,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 136,50

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total:	R\$ 97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	41,2500 R\$	0,17
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8250 R\$	2,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,3450 R\$	1,04
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,3500 R\$	4,35
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,0500 R\$	2,10
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,4250 R\$	1,43
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	7,8300 R\$	7,83
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,1798 R\$	2,18
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	6,4050 R\$	2,11
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,3100 R\$	3,47
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	3,9300 R\$	1,97
				Total:	R\$ 29,13
				Total Simples:	R\$ 126,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 126,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
Francisco
CPF: 817.577.00-77
Sócio - Administrador

Dr. Rodrigo Mourão da Rocha
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA				
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO				UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	18,0700 R\$	27,11
				Total: R\$	48,89

MATERIAIS

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,9500 R\$	22,95
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,5750 R\$	22,58
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	18,8800 R\$	18,88
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	71,7263 R\$	71,73
				Total: R\$	135,92

Total Simples: R\$ 184,81
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 184,81

C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6750	14,5200 R\$	9,80
12312	ELETRICISTA	H	0,6750	18,0700 R\$	12,20
				Total: R\$	22,00

MATERIAIS

11006	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	40,1400 R\$	40,14
				Total: R\$	40,14

Total Simples: R\$ 62,14
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 62,14

C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2				M
-------	-----------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1050	14,5200 R\$	1,52
12312	ELETRICISTA	H	0,1050	18,0700 R\$	1,90
				Total: R\$	3,42

MATERIAIS

10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	3,8625 R\$	3,94
				Total: R\$	3,94

Total Simples: R\$ 7,36
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 7,36

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco
 CPF: 817.577.600-79
 São José - Ceará

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Fafalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2				M
-------	----------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0900	14,5200 R\$	1,31
12312 ELETRICISTA	H	0,0900	18,0700 R\$	1,63
			Total: R\$	2,94

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,5300 R\$	1,56
			Total: R\$	1,56

Total Simples: R\$ 4,50

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 4,50

C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2				M
-------	------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0825	14,5200 R\$	1,20
12312 ELETRICISTA	H	0,0825	18,0700 R\$	1,48
			Total: R\$	2,68

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,0725 R\$	1,09
			Total: R\$	1,09

Total Simples: R\$ 3,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3,78

C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,4500	14,5200 R\$	6,53
12312 ELETRICISTA	H	0,4500	18,0700 R\$	8,13
			Total: R\$	14,66

MATERIAIS

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	89,5725 R\$	89,57
			Total: R\$	89,57

Total Simples: R\$ 104,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 104,23

C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
12312 ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700 R\$	4,07
			Total: R\$	7,34

MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	7,4025 R\$	7,40
			Total: R\$	7,40

Total Simples: R\$ 14,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 14,74

Odriago Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327359
NE 107 011 153,78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco
CPF: 817.677.000-00
Sócio-Autorizador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



COMP -01	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,3375	18,0700 R\$	6,10
				Total: R\$	7,73
MATERIAIS					
254442	LÂMPADA LES BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000	12,7500 R\$	12,75
636076	SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN	1,0000	3,3750 R\$	3,38
				Total: R\$	16,13
				Total Simples: R\$	23,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	23,86

C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0375	14,5200 R\$	0,54
12312	ELETRICISTA	H	0,0375	18,0700 R\$	0,68
				Total: R\$	1,22
MATERIAIS					
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	1,9575 R\$	1,96
				Total: R\$	1,96
				Total Simples: R\$	3,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	3,18

C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1125	18,0700 R\$	2,03
				Total: R\$	3,66
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,0125 R\$	1,01
				Total: R\$	1,01
				Total Simples: R\$	4,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	4,67

C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1125	18,0700 R\$	2,03
				Total: R\$	3,66
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	1,8375 R\$	1,84
				Total: R\$	1,84
				Total Simples: R\$	5,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,50

[Assinatura]
Luiz Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 (88) 99905-7100

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, SIN, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C1479		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V			UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775	14,5200 R\$	4,03
12312	ELETRICISTA	H	0,2775	18,0700 R\$	5,01
				Total: R\$	9,04
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	8,1671 R\$	8,17
				Total: R\$	8,17
				Total Simples: R\$	17,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	17,21
C1484		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V			UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1575	14,5200 R\$	2,29
12312	ELETRICISTA	H	0,1575	18,0700 R\$	2,85
				Total: R\$	5,14
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	5,7000 R\$	5,70
				Total: R\$	5,70
				Total Simples: R\$	10,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	10,84
C1489		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V			UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3975	14,5200 R\$	5,77
12312	ELETRICISTA	H	0,3975	18,0700 R\$	7,18
				Total: R\$	12,95
MATERIAIS					
11287	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,3125 R\$	13,31
				Total: R\$	13,31
				Total Simples: R\$	26,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	26,26
C4792		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V			UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	14,5200 R\$	3,16
12312	ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93
				Total: R\$	7,09
MATERIAIS					
19106	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,7550 R\$	1,76
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INST. DE TOMADAS E INTER	UN	1,0000	0,7850 R\$	0,77
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	3,2850 R\$	6,57
				Total: R\$	9,10
				Total Simples: R\$	16,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	16,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO A. A. F. JUNIOR
 CPF: 817.577.0-00
 Sócio-Administrador

Francisco A. A. F. Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 377352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisatyna Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	14,5200 R\$	3,16
12312	ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93
				Total: R\$	7,09
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,2215 R\$	5,22
				Total: R\$	5,22
				Total Simples: R\$	12,31
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	12,31

C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M				UN	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6250	14,5200 R\$	38,12
12312	ELETRICISTA	H	1,1250	18,0700 R\$	20,33
				Total: R\$	58,45
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	8,8700 R\$	26,01
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	35,2725 R\$	35,27
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,7625 R\$	1,76
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	36,1500 R\$	36,15
				Total: R\$	99,19
				Total Simples: R\$	157,64
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	157,64

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA				M	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	14,5200 R\$	8,71
				Total: R\$	8,71
MATERIAIS					
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,2900 R\$	1,29
				Total: R\$	1,29
				Total Simples: R\$	10,00
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	10,00

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 371389
 05.005.312.183.75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco de Assis Mourão da Rocha
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Fefisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Fefisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700 R\$	4,07
				Total: R\$	7,34
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	2,2388 R\$	2,46
				Total: R\$	2,46
				Total Simples: R\$	9,80
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	9,80

8	PINTURA				
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1500	14,5200 R\$	2,18
12395	PINTOR	H	0,2250	17,8500 R\$	4,02
				Total: R\$	6,20
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	3,9450 R\$	2,76
				Total: R\$	2,93
				Total Simples: R\$	9,13
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	9,13

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4125 R\$	0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,0600 R\$	1,09
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	10,9950 R\$	1,87
				Total: R\$	3,06
				Total Simples: R\$	12,23
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	12,23

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.611.183.10

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ



C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,38
				Total:	R\$ 9,17
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,5850 R\$	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	7,4250 R\$	0,97
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
				Total:	R\$ 4,10
Total Simples:					R\$ 13,27
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 13,27

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6000	14,5200 R\$	8,71
12395	PINTOR	H	0,6000	17,8500 R\$	10,71
				Total:	R\$ 19,42
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	9,5850 R\$	0,29
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9900 R\$	0,30
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,2550 R\$	1,83
				Total:	R\$ 5,00
Total Simples:					R\$ 24,42
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 24,42

C0588 CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1500	17,8500 R\$	2,68
				Total:	R\$ 2,68
MATERIAIS					
12486	SUPERCAL	KG	0,3000	0,8250 R\$	0,25
				Total:	R\$ 0,25
Total Simples:					R\$ 2,93
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 2,93

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100
 Sócio-Administrador

Engenheiro Civil
 CREA/CE 32735
 2020-000011111111

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F MARIA NAZARÉ PARENTE BRAGA

LOCAL: RUA ABILIO BRAGA, S/N, DISTRITO DE MALHADA GRANDE, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3228
 Página 0

9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
C1628	LIMPEZA GERAL	M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
Total:			R\$ 6,94
Total Simples:			R\$ 6,94
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 6,94


Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 094.011.153.70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio-Administrador

ORÇAMENTO RESUMO - LOTE 03



TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS E.T.I DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO E ANTONIA LÚCIA SALES - SEDE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE - AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ	R\$ 340.902,61
02	REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIGUEIREDO - RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ	R\$ 172.692,98
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 513.595,59

quinhentos e treze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Magalhães
Engenheiro
CREA/CE 307165

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio-Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO SALES, 3/A, AFRONSO WALTER, SANTA QUIITÉRIA - CEARA

BOI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BOI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							
1.1	C1627	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	110,05	25.070,50
1.2	C1047	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE COBOÇOS	M2	80,20	10,07	354,15
1.3	C1074	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	701,61	20,11	1.136,97
1.4	C2716	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	759,90	9,91	10.722,26
1.5	C2210	SEINFRA	RETRAIÇÃO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	30,12	0,95	334,72
1.6	C1084	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	490,00	0,43	404,64
1.7	C1091	SEINFRA	DEMOIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	140,00	11,26	157,62
PAREDES E PAINÉIS							
2.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	49,49	35,47	1.719,59
ESQUADRIAS E FERRAGENS							
3.1	C428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	110,00	499,00	24.088,83
3.2	C1987	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,40	292,98	5.078,05
3.3	C1420	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	35,20	145,56	5.123,71
3.4	C4519	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA BICO PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	36,20	202,66	7.335,28
3.5	C2676	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	36,20	96,00	3.344,00
COBERTURA							
4.1	C0367	SEINFRA	SEIPEL E BICA EM TELHA COLONIAL	M	379,00	7,06	2.800,16
4.2	C4463	SEINFRA	CUNHEIRA TELHA CERÂMICA, ENBOÇADA	M	189,00	15,32	2.800,16
4.3	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA	M2	200,08	27,91	5.584,23
REVESTIMENTO							
5.1	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	162,66	3,00	634,37
5.2	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	299,28	19,69	5.892,43
5.3	C4446	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI GPEI 4 - P/ PAREDE	M2	701,61	61,27	42.987,64
5.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDES/PISO)	M2	701,61	5,15	3.615,29
5.5	C4458	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x600) ou 200x600(mm) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	600,38	43,50	27.421,53
PISO							
6.1	C0325	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK = 15, 5MPa, CARREPAPO E LANÇAMENTO	M3	34,20	331,50	11.337,30
6.2	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	763,98	13,20	10.084,27
6.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI 5PEI 4 - P/ PISO	M2	763,98	58,46	44.681,10
6.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDES/PISO)	M2	763,98	5,15	3.934,39
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
7.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	140,00	444,86	62.280,40
7.2	C3247	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ GRANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	266,83	533,26
7.3	C0515	SEINFRA	CAIXIÃO DE LOUÇA BRANCA C/ DREI, QUINHOS	UN	12,00	30,20	362,12
7.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	12,00	7,27	99,24
							71.343,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.150/0001-80

Rua Felisabina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (85) 99905-7100 - E-mail: construtoranovaahda@hotmail.com

3730

Engenheiro Civil
CRA/CE 33735-8
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA
HIDROLÂNDIA EIRELI
FRENCO
CPF: 017.677.630-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEBUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N. AFOSSO WALTER, SANTA QUITERIA - CEARÁ

BDI: 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.5	C0395	SEINFRA	BANCAUA DE GRANITO C/2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1,60x0,60m)	UN	2,00	459,75	909,50
7.6	C189M	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DIFERENTES C/VIDO INOX P/NC/S	M	4,00	153,25	600,00
7.7	C163M	SEINFRA	PLACADOR HORIZONTAL VERTICAL, PARA PORTA	M	4,00	168,72	674,88
7.8	C463S	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	698,99	1.377,98
7.9	C483M	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	316,12	632,24
7.10	C256M	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	10,00	36,87	368,70
7.11	C497I	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	12,00	24,17	290,04
7.12	C199M	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	8,00	30,09	240,72
7.13	C467M	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	14,00	21,54	301,56
7.14	C194S	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	199,50	1.995,00
7.15	C195S	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	129,69	1.296,90
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SIDA				8.024,21
8.1	C148S	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	130,00	26,26	3.413,80
8.2	C249I	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	350,00	10,37	3.629,50
8.3	COMP-01	SEINFRA	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	22,00	25,86	524,92
8.4	C246M	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 25A 250V	UN	12,00	12,31	147,72
8.5	C194T	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	149,02	1.770,24
8.6	C052M	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100,00	7,36	736,00
8.7	C053T	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	500,00	5,47	2.735,00
9.0			PINTURA				24.636,79
9.1	C058S	SEINFRA	CAVAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL	M2	907,99	2,93	2.624,11
9.2	C161S	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERIAS 5MAUSSA	M2	1.343,72	12,23	16.433,70
9.3	C120S	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/INTA, ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	48,21	10,74	485,98
9.4	C126M	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	129,91	13,27	1.710,94
9.5	C127S	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,24	24,42	3.082,78
10.0			SERVIÇOS DIVERSOS				
10.1	C162B	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	763,98	6,94	5.301,85
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						R\$	272.722,09
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						R\$	340.902,81

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3731
 Página 9
 DE SANTA QUITERIA - CEARÁ
 Engenheiro Civil
 CREA/CES 33725/2
 CPF: 047.011.168-96

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-90
 Rua Falcão da Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahid@hotmmail.com

CPF: 817.677.432-00
 SÓCIO - A

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

R\$ 340.902,81 trezentos e quarenta mil, novecentos e dois reais e sessenta e um centavos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFOINHO WALTER, SANTA QUITERIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	29.670,50									R\$ 29.670,50
2	PAREDES E PAINÉIS			20,00%	343,92	30,00%	515,88	50,00%	859,80			R\$ 1.719,59
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20,00%	5.237,77	20,00%	5.237,77	20,00%	5.237,77	20,00%	5.237,77	20,00%	5.237,77	R\$ 26.188,83
4	COBERTURA			10,00%	1.134,46	40,00%	4.537,82	50,00%	5.672,28			R\$ 11.344,55
5	REVESTIMENTOS	20,00%	16.109,05	40,00%	32.219,70	40,00%	32.219,70					R\$ 80.549,25
6	PISOS			40,00%	28.537,22	10,00%	7.134,31	40,00%	28.537,22			R\$ 71.343,06
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											R\$ 15.343,42
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA							50,00%	3.312,11			R\$ 6.624,21
9	PINTURA											R\$ 24.636,79
10	SERVIÇOS DIVERSOS											R\$ 5.301,88
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		18,71%	51.018,12	24,74%	67.473,07	18,20%	49.645,47	15,99%	43.619,17	22,35%	60.966,27	R\$ 272.722,09
BDI 25,00% (R\$)		18,71%	12.754,53	24,74%	16.888,27	18,20%	12.411,37	15,99%	10.904,79	22,35%	15.241,55	R\$ 66.180,52
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		18,71%	63.772,65	24,74%	84.341,34	18,20%	62.056,84	15,99%	54.523,96	22,35%	76.207,82	R\$ 340.902,61
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18,71%	63.772,65	43,46%	148.113,99	61,66%	210.170,83	77,65%	264.694,79	100,00%	340.902,61	R\$ 340.902,61

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Fone: (88) 99905-7100
 C.P.F.: 817.627.633-20
 SÓLO-Autorizador

Francisco Jerberson Timó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Engenheiro
 CREA/CE 39 153
 CREA/CE 39 153



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

3733
Página
e

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 3927352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	12,15

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO VERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Odrygo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 022.117.154-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INES	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,28	48,89	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Odryge Moura
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 32735-2

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timó Magalhães
 Pr: 817.627.633-20
 Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.199/0001-90
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÈRIA - CEARÁ



1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100 R\$	19,82
				Total: R\$	19,82

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	24,8700 R\$	25,37
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	16,0950 R\$	16,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3300 R\$	55,49
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27
				Total: R\$	98,23
				Total Simples: R\$	118,05
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	118,05

C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS				M2
-------	----------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2246	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVENTE	H	1,1250	13,2100 R\$	14,86
				Total: R\$	18,87
				Total Simples: R\$	18,87
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	18,87

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1671	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	1,6750	13,2100 R\$	24,77
				Total: R\$	28,11
				Total Simples: R\$	28,11
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	28,11

C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO				M2
-------	-------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7500	13,2100 R\$	9,91
				Total: R\$	9,91
				Total Simples: R\$	9,91
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	9,91

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES				
-------	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381	PEDREIRO	H	0,0596	17,8300 R\$	1,06
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100 R\$	7,93
				Total: R\$	8,99
				Total Simples: R\$	8,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	8,99

C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC				M2
-------	---------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,0559	17,8300 R\$	1,00
12543	SERVENTE	H	0,5625	13,2100 R\$	7,43
				Total: R\$	8,43
				Total Simples: R\$	8,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	8,43

C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12391	PEDREIRO	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,4496	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	11,28
				Total Simples: R\$	11,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	11,28

2	PAREDES E PAINÉIS				
---	-------------------	--	--	--	--

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12543	SERVENTE	H	0,8400	13,2100 R\$	11,10
				Total: R\$	24,47

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	38,2500 R\$	0,57
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8250 R\$	1,80
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,3450 R\$	0,75
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3150 R\$	7,88
				Total: R\$	11,00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco
CPF: 817.637.033-20
Sócio-Administrador

Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.163-76

Total Simples: R\$ 35,47
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 35,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Fefisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



3	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	235,7180 R\$	235,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,6354 R\$	45,27
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	218,1019 R\$	218,10
				Total: R\$	499,09
				Total Simples: R\$	499,09
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	499,09

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA				M2
-------	--------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,1250	17,8300 R\$	20,06
I2543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total: R\$	44,83

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	38,2500 R\$	0,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,3450 R\$	0,40
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	247,8425 R\$	247,64
				Total: R\$	248,15
				Total Simples: R\$	292,98
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	292,98

C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				M2
-------	----------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
I2543	SERVENTE	H	2,2500	13,2100 R\$	29,72
				Total: R\$	69,84

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0080	38,2500 R\$	0,31
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700	0,8250 R\$	0,47
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0,3450 R\$	0,98
I1222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000	73,9675 R\$	73,96
				Total: R\$	75,72
				Total Simples: R\$	145,56
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	145,56

C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2
-------	--	--	--	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I6343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZ. PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	202,6500 R\$	202,65
				Total: R\$	202,65
				Total Simples: R\$	202,65
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	202,65

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO
 C.P.F. 617.677.62-70
 Sócio - Administrador

Dr. Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 32735/2

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2670	VIDRO COMUM EM CAXILHOS CIMASSA ESP.= 4mm, COLOCADO				
MATERIAIS					
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	84,9950 R\$	95,00
				Total:	R\$ 95,00
				Total Simples:	R\$ 95,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 95,00

4	COBERTURA				
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL				M
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVEnte	H	0,2400	13,2100 R\$	3,17
				Total:	R\$ 7,18
MATERIAIS					
10106	AREIA GROSSA	M3	0,0024	41,2500 R\$	0,10
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8250 R\$	0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,3450 R\$	0,11
				Total:	R\$ 0,48
				Total Simples:	R\$ 7,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 7,66

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA				M
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
12543	SERVEnte	H	0,3750	13,2100 R\$	4,95
				Total:	R\$ 11,64
MATERIAIS					
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	1,0050 R\$	3,02
				Total:	R\$ 3,02
SERVIÇOS					
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	331,5000 R\$	0,66
				Total:	R\$ 0,66
				Total Simples:	R\$ 15,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO ...
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 FONE: (88) 99905-7100
 SOCIO: ...

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 ...

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total: R\$	25,61
MATERIAIS					
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,3825 R\$	2,30
				Total: R\$	2,30
				Total Simples: R\$	27,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	27,91

5	REVESTIMENTOS				
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0750	17,8300 R\$	1,34
12543	SERVENTE	H	0,1125	13,2100 R\$	1,49
				Total: R\$	2,83
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	38,2500 R\$	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3450 R\$	0,84
				Total: R\$	1,07
				Total Simples: R\$	3,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	3,90

C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	13,96
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	229,0500 R\$	5,73
				Total: R\$	5,73
				Total Simples: R\$	19,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	19,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 FRANCISCO ...
 CPF: 817.527.630-70
 Sócio - Administrador

Odriago Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 88.007.011.100-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.J. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,5400	17,8300 R\$	9,63
12543	SERVENTE	H	0,5400	13,2100 R\$	7,13
				Total: R\$	16,76
MATERIAIS					
10500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5500 R\$	32,51
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total: R\$	44,51
				Total Simples: R\$	61,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	61,27

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)				M2	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total: R\$	4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,1375 R\$	0,50
				Total: R\$	0,50
				Total Simples: R\$	5,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,15

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	43,5000 R\$	43,50
				Total: R\$	43,50
				Total Simples: R\$	43,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	43,50

s PISOS				M3	
C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
12543	SERVENTE	H	4,5000	13,2100 R\$	59,45
				Total: R\$	86,20
SERVIÇOS					
00839	CONCRETO FVBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	245,3015 R\$	245,30
				Total: R\$	245,30
				Total Simples: R\$	331,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	331,50

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco de Assis
 CPF: 837.677.633-20
 Sócio-Administrador

Engenheiro Civil
 CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2180		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	0,4125	13,2100 R\$	5,45
				Total:	R\$ 8,79
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0363	38,2500 R\$	1,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,3450 R\$	3,02
				Total:	R\$ 4,41
				Total Simples:	R\$ 13,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,20

C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PISO			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total:	R\$ 13,98
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5425 R\$	32,50
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PI CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total:	R\$ 44,50
				Total Simples:	R\$ 58,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 58,46

C1120		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total:	R\$ 4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,1375 R\$	0,50
				Total:	R\$ 0,50
				Total Simples:	R\$ 5,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,15

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco José de Almeida
 CPF: 817.577.111-70
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Rodrigo Moura
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA CILINDRICA ACOPLADA				UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
12320	ENCANADOR	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
				Total:	R\$ 48,53
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	219,9675 R\$	219,97
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	142,5000 R\$	142,50
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,1500 R\$	0,08
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	18,6750 R\$	18,68
				Total:	R\$ 396,13
				Total Simples:	R\$ 444,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 444,66

C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1250	14,5200 R\$	16,34
12320	ENCANADOR	H	1,1250	17,8300 R\$	20,06
				Total:	R\$ 36,40
MATERIAIS					
10176	BACIA SINIFONADA P/ CRIANÇA	UN	1,0000	185,8200 R\$	185,82
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	1,8225 R\$	1,82
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
17336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	1,0000	39,7425 R\$	39,74
				Total:	R\$ 230,23
				Total Simples:	R\$ 266,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 266,63

C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS				UN
-------	---------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10152	AZULEJISTA	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total:	R\$ 25,61
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0005	38,2500 R\$	0,02
10333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,0000	4,4175 R\$	4,42
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200	0,3450 R\$	0,21
				Total:	R\$ 4,65
				Total Simples:	R\$ 30,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 30,26

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Feisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 32736

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Feisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					UN
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
				Total: R\$	3,34
MATERIAIS					
10790	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	4,8750 R\$	4,88
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1500 R\$	0,05
				Total: R\$	4,93
				Total Simples: R\$	8,27
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	8,27

C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m					UN
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,0500	17,8300 R\$	18,72
12543	SERVENTE	H	1,3500	13,2100 R\$	17,83
				Total: R\$	36,55
MATERIAIS					
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	252,0000 R\$	332,64
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000	63,7500 R\$	127,50
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	3,9450 R\$	2,37
				Total: R\$	462,51
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	313,2570 R\$	0,72
				Total: R\$	0,72
				Total Simples: R\$	489,78
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	489,78

C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S					M
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
12391	PEDREIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	0,2825	13,2100 R\$	3,47
				Total: R\$	20,18
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	41,2500 R\$	0,02
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,3450 R\$	0,05
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	132,0000 R\$	132,00
				Total: R\$	132,07
				Total Simples: R\$	152,25
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	152,25

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4638	FLUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
				Total:	R\$ 3,34
MATERIAIS		M	1,0000	165,3825 R\$	165,38
18639	FLUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA				Total: R\$ 165,38
				Total Simples:	R\$ 168,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 168,72

C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
				Total:	R\$ 72,79
MATERIAIS		UN	1,0000	1,0125 R\$	1,01
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11091	ENGATE CROMADO	M	0,5800	0,1500 R\$	0,08
11180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	4,3500 R\$	4,35
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	KG	0,1000	6,0375 R\$	0,60
11518	MASSA PARA VIDRO	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	1,0000	222,0000 R\$	222,00
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	371,2500 R\$	371,25
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000		
				Total:	R\$ 614,19
				Total Simples:	R\$ 686,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 686,98

C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4750	14,5200 R\$	35,94
12320	ENCANADOR	H	2,4750	17,8300 R\$	44,13
				Total:	R\$ 80,07
MATERIAIS		UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	12,0450 R\$	24,09
11091	ENGATE CROMADO	M	1,1200	0,1500 R\$	0,17
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	UN	1,0000	64,4250 R\$	64,43
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	UN	1,0000	23,0100 R\$	23,01
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,0000	121,5000 R\$	121,50
				Total:	R\$ 236,05
				Total Simples:	R\$ 316,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 316,12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.J. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C2565 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL					UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4875	14,5200 R\$	7,08
12320	ENCANADOR	H	0,4875	17,8300 R\$	8,69
				Total: R\$	15,77
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1500 R\$	0,04
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2	UN	1,0000	21,0600 R\$	21,06
				Total: R\$	21,10
				Total Simples: R\$	36,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	36,87

C4671 SABONETEIRA METÁLICA					UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
				Total: R\$	6,69
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	17,4750 R\$	17,48
				Total: R\$	17,48
				Total Simples: R\$	24,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	24,17

C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)					UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
				Total: R\$	6,69
MATERIAIS					
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,0000	23,4000 R\$	23,40
				Total: R\$	23,40
				Total Simples: R\$	30,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	30,09

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO					UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
				Total: R\$	6,69
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	14,8500 R\$	14,85
				Total: R\$	14,85
				Total Simples: R\$	21,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	21,54

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT			
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total: R\$	97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	41,2500 R\$	0,14
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8250 R\$	2,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3450 R\$	0,86
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,6000 R\$	1,20
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,2000 R\$	4,80
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	2,6850 R\$	2,69
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	0,9525 R\$	1,91
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	1,7100 R\$	1,71
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,8600 R\$	1,86
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	1,7475 R\$	2,10
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	3,9225 R\$	19,61
				Total: R\$	38,94
				Total Simples: R\$	136,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	136,50

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT			
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
				Total: R\$	97,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	41,2500 R\$	0,17
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8250 R\$	2,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,3450 R\$	1,04
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,3500 R\$	4,35
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,0500 R\$	2,10
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,4250 R\$	1,43
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	7,6300 R\$	7,63
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,1788 R\$	2,18
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	6,4050 R\$	2,11
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,3100 R\$	3,47
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	3,9300 R\$	1,97
				Total: R\$	29,13
				Total Simples: R\$	126,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	126,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA			UN
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,3975	14,5200 R\$	5,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3975	18,0700 R\$	7,18
12312	ELETRICISTA			Total: R\$	12,95
MATERIAIS		UN	1,0000	13,3125 R\$	13,31
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES			Total: R\$	13,31
				Total Simples: R\$	26,26
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	26,26
C2493		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V			UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1575	14,5200 R\$	2,20
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1575	18,0700 R\$	2,85
12312	ELETRICISTA			Total: R\$	5,14
MATERIAIS		UN	1,0000	5,2275 R\$	5,23
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS			Total: R\$	5,23
				Total Simples: R\$	10,37
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	10,37
COMP -01		SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W			UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1125	14,5200 R\$	1,63
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3375	18,0700 R\$	6,10
12312	ELETRICISTA			Total: R\$	7,73
MATERIAIS		UN	1,0000	12,7500 R\$	12,75
254442	LÂMPADA LES BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000	3,3750 R\$	3,38
636076	SOQUETE PRATICO BRANCO E27			Total: R\$	16,13
				Total Simples: R\$	23,86
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	23,86
C2484		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V			UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,2175	14,5200 R\$	3,16
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2175	18,0700 R\$	3,93
12312	ELETRICISTA			Total: R\$	7,09
MATERIAIS		UN	1,0000	5,2215 R\$	5,22
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA			Total: R\$	5,22
				Total Simples: R\$	12,31
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	12,31

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil
 CREA/CE 32.138/2011

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
		H	2,2500	14,5200 R\$	32,67
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,2500	18,0700 R\$	40,66
12312	ELETRICISTA	H	1,8750	13,2100 R\$	24,77
12543	SERVENTE			Total: R\$	98,10
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,0800 R\$	12,96
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0275 R\$	1,03
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	5,5575 R\$	5,56
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,3703 R\$	1,37
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	0,1000	7,4025 R\$	0,74
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	M	3,0000	2,2388 R\$	6,72
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	UN	1,0000	1,9575 R\$	1,96
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	M	3,0000	0,5850 R\$	1,76
11181	FITA ISOLANTE	UN	1,0000	16,7025 R\$	16,70
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	2,0000	0,5588 R\$	1,12
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"			Total: R\$	49,92
Total Simples: R\$					148,02
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: R\$					-
Valor Geral: R\$					148,02

C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
		H	0,1050	14,5200 R\$	1,52
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1050	18,0700 R\$	1,90
12312	ELETRICISTA			Total: R\$	3,42
MATERIAIS					
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	3,8825 R\$	3,94
Total: R\$					3,94
Total Simples: R\$					7,36
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: R\$					-
Valor Geral: R\$					7,36

C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
		H	0,0975	14,5200 R\$	1,42
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0975	18,0700 R\$	1,76
12312	ELETRICISTA			Total: R\$	3,18
MATERIAIS					
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,2425 R\$	2,29
Total: R\$					2,29
Total Simples: R\$					5,47
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: R\$					-
Valor Geral: R\$					5,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco de Assis
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Sócio Administrador

Engenheiro
CREA/CE 32


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisvilina Mourão da Rocha, 744 - Calva D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0588		PINTURA			M2	
CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						
MAO DE OBRA						
	12395	PINTOR	H	0,1500	17,8500 R\$	2,68
					Total: R\$	2,68
MATERIAIS						
	12496	SUPERCAL	KG	0,3000	0,8250 R\$	0,25
					Total: R\$	0,25
					Total Simples: R\$	2,93
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI: R\$	-
					Valor Geral: R\$	2,93

C1615		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA			M2	
MAO DE OBRA						
	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
	12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
					Total: R\$	9,17
MATERIAIS						
	11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4125 R\$	0,10
	11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,0600 R\$	1,09
	12096	TINTA LATEX	L	0,1700	10,9950 R\$	1,87
					Total: R\$	3,06
					Total Simples: R\$	12,23
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI: R\$	-
					Valor Geral: R\$	12,23

C1206		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS			M2	
MAO DE OBRA						
	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
	12395	PINTOR	H	0,2625	17,8500 R\$	4,69
					Total: R\$	7,96
MATERIAIS						
	11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,4125 R\$	0,21
	11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	5,7000 R\$	2,57
					Total: R\$	2,78
					Total Simples: R\$	10,74
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI: R\$	-
					Valor Geral: R\$	10,74

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SEM EFEITO

Página

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA E.T.I. ANTONIA LUCIA SALES ANDRADE

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍDIO SALES, S/N, AFONSO WALTER, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2825	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,5850 R\$	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	7,4250 R\$	0,97
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
				Total: R\$	4,10
				Total Simples: R\$	13,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	13,27

3152
Página

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6000	14,5200 R\$	8,71
12395	PINTOR	H	0,6000	17,8500 R\$	10,71
				Total: R\$	19,42
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	9,5850 R\$	0,29
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9900 R\$	0,30
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,2550 R\$	1,83
				Total: R\$	5,00
				Total Simples: R\$	24,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	24,42

10	SERVIÇOS DIVERSOS				M2
C1628 LIMPEZA GERAL					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
				Total: R\$	6,94
				Total Simples: R\$	6,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,94

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
FRON
11.817.577/0001-00
SOCIEDADE EMPRESARIAL

FRANCISCO FERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mouta
Engenheiro
CREA/CE 327.133-1
07/08/2010

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-BEDVIC
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
OBRA: REFORMA DA E.T. DEP. CHACO FIGUEIREDO
LOCAL: RUA HANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PERERÓS), SANTA CLUTÉRIA - CEARÁ

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. 6/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0						R\$	1.255,02
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	110,05	354,15
1.2	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	18,00	8,99	161,03
1.3	C4803	SEINFRA	REMAJEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	8,00	93,73	749,84
2.0						R\$	2.205,28
2.1	C3407	SEINFRA	REVESTIMENTO DE PAREDES	M2	1.120,00	19,69	2.205,28
2.1			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:8			R\$	15.443,27
3.0						R\$	8.442,90
3.1	C2200	SEINFRA	COBERTURA	M2	302,49	27,81	8.442,90
3.1			RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA - ATE 20% NOVA			R\$	5.430,38
3.2	C1870	SEINFRA	PERFIL METÁLICO 1", PRÉ-PINTADO C/H=200mm	M	24,80	219,33	5.430,38
3.3	C4654	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, a = 0,7mm	M2	34,47	38,89	1.338,50
3.4	C0657	SEINFRA	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	610,01	37,76	230,34
3.5	C0593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PESADO D=100MM (4")	M	300,00	20,85	62,55
4.0						R\$	25.287,74
4.0			ESCALONIAS E FERRAGENS			R\$	1.211,11
4.1	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANA (SUCESSÓRIOS)	M2	18,00	72,09	1.211,11
4.2	C4616	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE ABRIR, COM BANCIDOLA, S/OU PETORIL, SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,16	238,83	1.955,38
4.3	C1408	SEINFRA	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	90,00	27,59	1.379,50
4.4	C0042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	184,00	5,16	948,44
4.5	C1351	SEINFRA	FCHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	10,00	83,03	830,30
4.6	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	21,49	644,70
4.7	C0040	SEINFRA	ALAMBRADO POUADRA ESPORTIVA ALTA 4M	M	76,80	212,87	16.350,40
4.8	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	10,08	152,87	1.538,81
5.0						R\$	51.814,24
5.0			PISOS			R\$	9.985,26
5.1	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	871,20	13,20	9.985,26
5.2	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE-APPEI 4 - P1 PISO	M2	673,20	56,46	38.055,27
5.3	C1129	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	873,20	5,01	3.372,70
6.0						R\$	8.096,74
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$	244,98
6.1	C0883	SEINFRA	COAJUNTO ARBSTOP COMPLETO (16 A 30A)	UN	90,00	2,72	244,98
6.2	C0554	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	270,00	0,91	244,98



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-40
 Rua Falcão Mouton da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 82.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE

(88) 99905-7100 - Email: construtoranovohorizonte@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-SEUC
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
OBRA: REFORMA DA ETI, DEP. CHICO FIQUEIREDO
LOCAL: RUA MANOEL MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESSQUITA (PRESEIROS), SANTA QUITERIA - CEARA

BDI: 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREL. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.3	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.000,00	3,70	3.700,00
6.4	C1093	SEINFRA	DUI-JUNTOR HIFOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	14,74	44,22
6.5	C0872	SEINFRA	CAHALETA PLÁSTICA (20 X 10MM, B35 TEMA 'X')	M	100,00	7,26	726,24
6.6	COMP-01	SEINFRA	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	60,00	23,66	1.419,60
6.7	COMP-02	SEINFRA	APARELHA TIPO TARTARURA COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	15,00	36,98	554,70
7.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
7.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UN	80,00	444,66	3.557,28
7.2	C1610	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	20,00	344,20	6.884,00
8.8	PINTURA						
8.1	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	987,90	12,23	12.087,46
8.2	C1814	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	482,46	13,41	6.470,06
8.3	C0688	SEINFRA	CAVAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERFICIAL	M2	1.178,21	2,89	3.405,16
8.4	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	M2	33,60	10,74	360,86
8.5	C1260	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	13,27	445,87
8.6	C1270	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	36,30	24,42	886,53
8.7	C1040	SEINFRA	DEMAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA TINTA ACRÍLICA	M	256,22	19,00	4.868,14
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						
9.1	C1026	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	907,47	6,04	5.480,94
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						R\$	128.154,38
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						R\$	172.692,98

Ph A = Ph



CONSTRUTORA NOVA HORIZONTE
 ENGENHARIA DE OBRAS
 CREA/CE 01/100000-0

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA NOVA HORIZONTE
 FRANCISCO
 C.P. 817.677-8000
 SOCIO-AUT. INSCRITO

Hidroliândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HORIZONTE EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Murolo da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000

EMAIL: construtoranovohorizonte@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

uma empresa de confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MAIO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRÓS), SANTA QUITERIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.255,02							R\$ 1.255,02
2	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%	2.205,28							R\$ 2.205,28
3	COBERTURA	50,00%	7.721,64	50,00%	7.721,64					R\$ 15.443,27
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30,00%	7.580,32	30,00%	7.580,32	30,00%	7.580,32	10,00%	2.526,77	R\$ 25.287,74
5	PISOS	10,00%	5.161,42	30,00%	15.484,27	30,00%	15.484,27	30,00%	15.484,27	R\$ 51.614,24
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70,00%	5.639,72	30,00%	2.417,02					R\$ 8.056,74
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS			100,00%	4.245,68					R\$ 4.245,68
8	PINTURA	10,00%	2.376,86	10,00%	2.376,86	40,00%	9.507,43	40,00%	9.507,43	R\$ 23.798,57
9	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00%	6.297,84	R\$ 6.297,84
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		23,12%	31.940,26	25,75%	35.580,11	25,65%	36.817,70	24,46%	33.815,31	R\$ 138.154,38
BDI 25,00% (R\$)		23,12%	7.985,06	25,75%	8.995,03	25,65%	9.204,43	24,46%	8.454,08	R\$ 34.538,60
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		23,12%	39.925,32	25,75%	44.575,14	25,65%	46.022,13	24,46%	42.270,39	R\$ 172.692,98
TOTAL ACUMULADO (R\$)		23,12%	39.925,32	49,87%	84.400,46	75,52%	130.422,59	100,00%	172.692,98	R\$ 172.692,98

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

Francisco Jefferson Timó Magalhães
 FRANCISCO JEFFERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CNPJ: 817.627.533-20
 Proprietário

Luiz Augusto Mourão Rodrigues
 Luiz Augusto Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CRECA/CE 327392
 CPF: 007.011.153-76



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão
 Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 CPF: 007.011.163-77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco J. Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Luís Augusto Mourão
 Luís Augusto Mourão
 Engenheiro Civil
 Nº PA/CE 327982
 CREA 007 033 18 002

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRAS), SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,99	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberison Timó Magalhães
 FRANCISCO JERBERISON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 017.627.633-20
 Proprietário

Júlio Augusto Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 32.7362

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



1					M2
C1937		SERVIÇOS PRELIMINARES			
C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100 R\$	19,82
				Total: R\$	19,82
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	24,8700 R\$	25,37
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	16,0950 R\$	16,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3300 R\$	55,48
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,4450 R\$	1,27
				Total: R\$	98,23
				Total Simples: R\$	118,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	118,05

C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES			M2
C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0596	17,8300 R\$	1,06
12543	SERVENTE	H	0,8000	13,2100 R\$	7,93
				Total: R\$	8,99
				Total Simples: R\$	8,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	8,99

C4632		REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA			UN
C4632		REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2500	14,5200 R\$	32,87
12320	ENCANADOR	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
				Total: R\$	72,99
MATERIAIS					
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	1,0125 R\$	1,01
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	12,0450 R\$	12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1500 R\$	0,08
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,3500 R\$	4,35
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	6,0375 R\$	0,60
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
				Total: R\$	20,94
				Total Simples: R\$	93,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	93,73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 FRANCISCO DE ASSIS
 CPF: 817.627.710-71
 Sócio-Armador

Engenheiro
 CREA/CE 32735

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.J. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

2	REVESTIMENTO DE PAREDES				
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	13,96

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	229,0500 R\$	5,73
				Total: R\$	5,73

				Total Simples: R\$	19,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	19,69

3	COBERTURA				
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8250	17,8300 R\$	14,71
12543	SERVENTE	H	0,8250	13,2100 R\$	10,90
				Total: R\$	25,61

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,3825 R\$	2,30
				Total: R\$	2,30

				Total Simples: R\$	27,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	27,91

C1879	PERFIL METÁLICO "I", PRÉ-PINTADO C/ H=200mm				M
-------	---	--	--	--	---

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10751	MÁQUINA F/ATEAMENTO (CHF)	H	0,5000	23,3588 R\$	11,68
				Total: R\$	11,68

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,1250	14,5200 R\$	16,34
11278	JATISTA	H	0,3750	17,8300 R\$	6,69
11530	MONTADOR	H	1,1250	17,8300 R\$	20,06
				Total: R\$	43,09

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11632	PERFIL METÁLICO "I", H=200MM (30,50KGM)	M	1,0000	153,2550 R\$	153,26
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L	0,3000	37,6650 R\$	11,30
				Total: R\$	164,56

				Total Simples: R\$	219,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	219,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 307453

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRÓS), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4554		TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm			M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
12543	SERVENTE	H	0,2250	13,2100 R\$	2,97
				Total:	R\$ 6,98
MATERIAIS					
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,3650 R\$	4,10
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2025 R\$	0,61
19434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	25,1100 R\$	25,11
				Total:	R\$ 29,82
				Total Simples:	R\$ 36,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 36,80

C0657		CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm			M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7500	14,5200 R\$	10,89
12320	ENCANADOR	H	0,7500	17,8300 R\$	13,37
				Total:	R\$ 24,26
MATERIAIS					
10447	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL. DE 25CM	M	1,0300	11,2575 R\$	11,60
11725	PREGO 15X15	KG	0,0900	8,4450 R\$	0,76
11784	REBITES	KG	0,0400	28,5300 R\$	1,14
				Total:	R\$ 13,50
				Total Simples:	R\$ 37,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 37,76

C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)			M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3900	14,5200 R\$	5,66
12320	ENCANADOR	H	0,3900	17,8300 R\$	6,95
				Total:	R\$ 12,61
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	32,6700 R\$	0,82
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	24,1200 R\$	0,96
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	M	1,0100	6,3975 R\$	6,46
				Total:	R\$ 8,24
				Total Simples:	R\$ 20,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 20,85


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: 817.6277.1111
 SÓCIO - ACP. [assinatura]

[assinatura]
 Engenheira
 CREA/CE 32711

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.J. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MAMO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

4					M2
C1984	ESQUADRIAS E FERRAGENS				M2
C1984		PORTA TIPO PARANÁ (SI/CESSÓRIOS)			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8825	14,5200 R\$	12,96
10498	CARPINTEIRO	H	0,8825	17,8300 R\$	15,91
				Total: R\$	28,87
MATERIAIS					
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	43,2150 R\$	43,22
				Total: R\$	43,22
				Total Simples: R\$	72,09
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	72,09

C4518		PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM			M2
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	239,6250 R\$	239,63
				Total: R\$	239,63
				Total Simples: R\$	239,63
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	239,63

C1408		FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA			M
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
10498	CARPINTEIRO	H	0,2250	17,8300 R\$	4,01
				Total: R\$	7,28
MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000	0,2025 R\$	0,41
11724	PREGO	KG	0,0400	8,4450 R\$	0,34
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	1,0000	1,0350 R\$	1,04
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,2000	92,5875 R\$	18,52
				Total: R\$	20,31
				Total Simples: R\$	27,59
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	27,59

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco ...
 CPF: 817.677. ...
 São-Aut. ...

Engenheir
 CREA/CE 32 ...


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felismina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,0750	14,5200 R\$	1,09
10498	CARPINTEIRO	H	0,0750	17,8300 R\$	1,34
				Total: R\$	2,43
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,0200	8,4450 R\$	0,17
18288	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000	2,5575 R\$	2,58
				Total: R\$	2,73
				Total Simples: R\$	5,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,16

C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	14,5200 R\$	21,78
10498	CARPINTEIRO	H	1,5000	17,8300 R\$	26,75
				Total: R\$	48,53
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	34,5000 R\$	34,50
				Total: R\$	34,50
				Total Simples: R\$	83,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	83,03

C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,1875	14,5200 R\$	2,72
10498	CARPINTEIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
				Total: R\$	6,06
MATERIAIS					
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	14,7525 R\$	14,75
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1125 R\$	0,68
				Total: R\$	15,43
				Total Simples: R\$	21,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	21,49

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 FRANCISCO ...
 CPF: 817.677...
 Sócio-Administrador

Engenheiro
 CREA/CE 32...
 Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Feliselvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0040	ALAMBRADO PIQUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,8000	14,5200 R\$	26,14
11530	MONTADOR	H	0,9000	17,8300 R\$	16,05
				Total:	R\$ 42,19
MATERIAIS					
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,2500	6,7425 R\$	1,69
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,1100	7,8000 R\$	0,86
12038	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	4,2000	10,2000 R\$	42,84
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	M	4,2000	29,7825 R\$	125,09
				Total:	R\$ 170,48
				Total Simples:	R\$ 212,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 212,67

C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,2500	17,8300 R\$	40,12
12543	SERVENTE	H	2,2500	13,2100 R\$	29,72
				Total:	R\$ 69,84
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	38,2500 R\$	0,28
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,8250 R\$	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,3450 R\$	0,70
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	81,4500 R\$	81,45
				Total:	R\$ 82,83
				Total Simples:	R\$ 152,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 152,67

5	PISOS				
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1875	17,8300 R\$	3,34
12543	SERVENTE	H	0,4125	13,2100 R\$	5,45
				Total:	R\$ 8,79
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0363	38,2500 R\$	1,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,3450 R\$	3,02
				Total:	R\$ 4,41
				Total Simples:	R\$ 13,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 13,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco ...
CPF: 817.677.5...
Sócio-Auxiliar

Engenheiro
CREA/CE 32745

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.J. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITERIA - CEARÁ

C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PISO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,4500	17,8300 R\$	8,02
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100 R\$	5,94
				Total: R\$	13,96
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,5425 R\$	32,50
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,5000 R\$	12,00
				Total: R\$	44,50
				Total Simples: R\$	58,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	58,46

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1500	17,8300 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100 R\$	1,98
				Total: R\$	4,65
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,1450 R\$	0,36
				Total: R\$	0,36
				Total Simples: R\$	5,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	5,01

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				UN
C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775	14,5200 R\$	4,03
12312	ELETRICISTA	H	0,2775	18,0700 R\$	5,01
				Total: R\$	9,04
MATERIAIS					
10426	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	5,5575 R\$	5,56
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	7,4025 R\$	7,40
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,2215 R\$	5,22
				Total: R\$	18,18
				Total Simples: R\$	27,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	27,22

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 FRANCISCO...
 CPF: 817.577...
 Sócio-Autorizado

Engenheir
 CREA/CE 32715

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Feissalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO RIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2				M
-------	----------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0900	14,5200 R\$		1,31
12312	ELETRICISTA	H	0,0900	18,0700 R\$		1,63
				Total:	R\$	2,94
MATERIAIS						
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,5300 R\$		1,56
				Total:	R\$	1,56
				Total Simples:	R\$	4,50
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	4,50

C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2				M
-------	------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0825	14,5200 R\$		1,20
12312	ELETRICISTA	H	0,0825	18,0700 R\$		1,49
				Total:	R\$	2,69
MATERIAIS						
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,0725 R\$		1,09
				Total:	R\$	1,09
				Total Simples:	R\$	3,78
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	3,78

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2250	14,5200 R\$		3,27
12312	ELETRICISTA	H	0,2250	18,0700 R\$		4,07
				Total:	R\$	7,34
MATERIAIS						
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 18A	UN	1,0000	7,4025 R\$		7,40
				Total:	R\$	7,40
				Total Simples:	R\$	14,74
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	14,74

C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"				M
-------	--	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1275	14,5200 R\$		1,85
12312	ELETRICISTA	H	0,1275	18,0700 R\$		2,30
				Total:	R\$	4,15
MATERIAIS						
10459	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	1,0000	3,1275 R\$		3,13
				Total:	R\$	3,13
				Total Simples:	R\$	7,28
				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI:	R\$	-
				Valor Geral:	R\$	7,28

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 FRANCISCO
 CPF: 817.577.000-01
 Sócio-Autorizado

Engenheiro
 CREA/CE 32735


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COMP -01	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,1125 14,5200 R\$ 1,63
12312	ELETRICISTA	H 0,3375 18,0700 R\$ 6,10
		Total: R\$ 7,73
MATERIAIS		
254442	LÂMPADA LES BASE E27 ATÉ 15W	UN 1,0000 12,7500 R\$ 12,75
838076	SOQUETE PRATICO BRANCO E27	UN 1,0000 3,3750 R\$ 3,38
		Total: R\$ 16,13
		Total Simples: R\$ 23,86
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 23,86

COMP -02	ARANDELA TIPO TARTATURA COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,1125 14,5200 R\$ 1,63
12312	ELETRICISTA	H 0,3375 18,0700 R\$ 6,10
		Total: R\$ 7,73
MATERIAIS		
254442	LÂMPADA LES BASE E27 ATÉ 15W	UN 1,0000 12,7500 R\$ 12,75
520244	ARANDELA TIPO TARTATURA	UN 1,0000 18,5000 R\$ 18,50
		Total: R\$ 29,25
		Total Simples: R\$ 36,98
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 36,98

7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN
C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 1,5000 14,5200 R\$ 21,78
12320	ENCANADOR	H 1,5000 17,8300 R\$ 26,75
		Total: R\$ 48,53
MATERIAIS		
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN 1,0000 219,9675 R\$ 219,97
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN 2,0000 0,1350 R\$ 0,27
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN 1,0000 142,5000 R\$ 142,50
11091	ENGATE CROMADO	UN 1,0000 12,0450 R\$ 12,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 0,5000 0,1500 R\$ 0,08
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS	UN 2,0000 1,2900 R\$ 2,58
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN 1,0000 18,6750 R\$ 18,68
		Total: R\$ 396,13
		Total Simples: R\$ 444,66
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 444,66

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 FRANCISCO DE ASSIS
 CPF: 817.577.016-00
 Sócio - Adm. Responsável

Engenheiro
 CREA/CE 32735-4

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4750	14,5200 R\$	35,94
12320	ENCANADOR	H	2,4750	17,8300 R\$	44,13
				Total: R\$	80,07
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1350 R\$	0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	12,0450 R\$	24,09
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1500 R\$	0,17
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	122,9775 R\$	122,98
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2900 R\$	2,58
11884	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	64,4250 R\$	64,43
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	49,6050 R\$	49,61
				Total: R\$	254,13
				Total Simples: R\$	344,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	344,20

8	PINTURA				
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4125 R\$	0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	9,0600 R\$	1,09
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	10,9950 R\$	1,87
				Total: R\$	3,06
				Total Simples: R\$	12,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	12,23

C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,81
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	9,5850 R\$	0,48
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4125 R\$	0,10
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	12,4800 R\$	1,50
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	12,7200 R\$	2,16
				Total: R\$	4,24
				Total Simples: R\$	13,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	13,41

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 RUA FELISVALINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CABO D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro
 CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Cabo D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C9588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				M2
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,1500	17,8500 R\$	2,68
				Total: R\$	2,68
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	0,8250 R\$	0,25
				Total: R\$	0,25
				Total Simples: R\$	2,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	2,93

C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				M2
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2250	14,5200 R\$	3,27
12395	PINTOR	H	0,2625	17,8500 R\$	4,69
				Total: R\$	7,96
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,4125 R\$	0,21
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	5,7000 R\$	2,57
				Total: R\$	2,78
				Total Simples: R\$	10,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	10,74

C1289	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2625	14,5200 R\$	3,61
12395	PINTOR	H	0,3000	17,8500 R\$	5,36
				Total: R\$	9,17
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,5850 R\$	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	16,0950 R\$	2,58
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	7,4250 R\$	0,97
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4125 R\$	0,17
				Total: R\$	4,10
				Total Simples: R\$	13,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	13,27

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]
Engenharia
CREA/CE 32

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-SEDUC

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBRA: REFORMA DA E.T.I. DEP. CHICO FIQUEIREDO

LOCAL: RUA MANO MAGALHÃES, 801, EDSON LOBO DE MESQUITA (PEREIRO), SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6000	14,5200 R\$	8,71
12395	PINTOR	H	0,6000	17,8500 R\$	10,71
				Total: R\$	19,42
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	9,5850 R\$	0,29
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1800	16,0950 R\$	2,58
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9900 R\$	0,30
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,2550 R\$	1,83
				Total: R\$	5,00
				Total Simples: R\$	24,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	24,42

C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA				M
-------	---	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3750	14,5200 R\$	5,45
12395	PINTOR	H	0,7500	17,8500 R\$	13,39
				Total: R\$	18,84
MATERIAIS					
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300	8,4900 R\$	0,25
				Total: R\$	0,25
				Total Simples: R\$	19,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	19,09

9	SERVIÇOS DIVERSOS				
C1628	LIMPEZA GERAL				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5250	13,2100 R\$	6,94
				Total: R\$	6,94
				Total Simples: R\$	6,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,94

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 117.827.633-20
 Proprietário

Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327359


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Francisco Jerberson Timó Magalhães
 CPF: 117.827.633-20
 Sócio - Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA



Tomada de Preços N° 03/2020-SEDUC

Objeto: Execução das obras e serviços de reforma, ampliação e construção de cobertura em escolas da rede municipal de ensino.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e serviços de reforma, ampliação e construção de cobertura em escolas da rede municipal de ensino, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QTDE
1.0	Caminhão basculante / Chevrolet	2016	Ótimo estado	01
2.0	Betoneira / CSM	2019	Ótimo estado	02
3.0	Pá e Enxada/ Tramoína	2020	Ótimo estado	12
4.0	Carrinho de Mão / Tramoína	2020	Ótimo estado	12

Hidrolândia - CE, 03 de agosto de 2020.

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio-Administrador

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

Tomada de Preços Nº 03/2020-SEUDC


Objeto: Execução das obras e serviços de reforma, ampliação e construção de coberta em escolas da rede municipal de ensino.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de reforma, ampliação e construção de coberta em escolas da rede municipal de ensino, objeto da referida Tomada de Preços

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIENCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1.0	Francisco Edilberto Cunha Frota	Engenheiro civil	20 (vinte) anos	<i>Francisco Edilberto Cunha Frota</i>
2.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	03 (três) anos	<i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>
3.0	Antônio Teixeira Mesquita	Engenheiro Civil	02 (dois) anos	<i>Antônio Teixeira Mesquita</i>
4.0	Adauto Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	11 (onze) anos	<i>Adauto Odilon Chaves Mourão</i>
5.0	Gabriel Mendonça Pinheiro	Engenheiro Ambiental	03 (três) anos	<i>Gabriel Mendonça Pinheiro</i>
6.0	Vinicius Martins Gomes	Engenheiro Civil	04 (quatro) anos	<i>Vinicius Martins Gomes</i>
7.0	Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos	Engenheiro Civil	05 (cinco) anos	<i>Hagga Jotta R. P. Vasconcelos</i>

Hidrolândia - CE, 03 de agosto de 2020

Francisco Jerrierson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERRERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário



CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisatirina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE CEP: 62.270-000
 NNE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahdda@hotmail.com