



## PROPOSTA DE PREÇOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

Abertura dia 20 de agosto de 2020 as 09:00 horas

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 114.010,84 (cento e quatorze mil e dez reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,16% (vinte e quatro vírgula dezesseis por cento)**, conforme composição analítica, em anexo.


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 19 de agosto de 2020.

Atenciosamente,



Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058



  
HAGGUE H. VASCONCELOS  
CRED. CF 56364  
RNP 0614442605





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA-CE.

722  
Página 2/10  
SANTA QUITERIA - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.202,18
1.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	914,75	R\$ 2,74	R\$ 2.506,42
1.2	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANIMER	M2	3,00	R\$ 231,92	R\$ 695,76
2			MOVIMENTO DE TERRA				8.750,36
2.1	C2764	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,23	R\$ 29,02	R\$ 441,97
2.2	C0330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, SUCONTOLE, MAT. C/ACRISLISÃO	M3	137,17	R\$ 60,57	R\$ 8.306,39
3			EMBASAMENTOS E BALDRAMES				3.810,57
3.1	C0066	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	10,95	R\$ 357,80	R\$ 3.810,57
4			PISOS				52.225,99
4.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	467,07	R\$ 27,46	R\$ 12.825,74
4.2	C5027	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	212,82	R\$ 31,88	R\$ 6.742,14
4.3	C0366	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	133,14	R\$ 36,17	R\$ 4.815,67
4.4	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	328,80	R\$ 16,89	R\$ 5.553,43
4.5	C1047	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	337,98	R\$ 56,26	R\$ 19.014,75
4.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,64	R\$ 82,60	R\$ 3.027,46
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				11.484,73
5.1	C0090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 973,73	R\$ 973,73
5.2	C4907	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	5,00	R\$ 533,38	R\$ 2.666,90
5.3	C1658	SEINFRA	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	10,00	R\$ 310,29	R\$ 3.102,90
5.4	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 161,52	R\$ 807,60
5.5	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	120,00	R\$ 16,04	R\$ 1.924,80
5.6	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	360,00	R\$ 5,58	R\$ 2.006,80

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

C.F.P. 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

HARRA INTTER P VASCONCELOS

C:RFD 6 F 56364

BNP 0614447605

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Vasconcelos

Sócio - Adm







# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

BDI = 24,16%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6			PINTURA	M2			R\$ 6.636,96
6.1	C1910	SEINFRA	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"		426,81	R\$ 15,55	R\$ 6.638,90
7			URBANIZAÇÃO	UN			R\$ 4.630,62
7.1	C3461	SEINFRA	LUXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L e DIAM = 35cm		8,00	R\$ 232,79	R\$ 1.862,32
7.2	C3439	SEINFRA	BANCO EM "J" S/ ENCOISTO E C/ TUDO APARENTE	M	12,00	R\$ 195,79	R\$ 2.349,48
7.3	C2962	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	4,50	R\$ 95,07	R\$ 427,82
8			DIVERSOS	M2			R\$ 1.075,33
8.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		1.311,38	R\$ 0,82	R\$ 1.075,33
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)							R\$ 91.829,74
BDI 24,16% (R\$)							R\$ 22.185,10
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)							R\$ 114.010,84

R\$ 114.010,84 cento e quatorze mil e dez reais e oitenta e quatro centavos

Hidroplândia - CE, 19 de agosto de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 FRANCISCO WEEKLEY TIMBÓ MAGALHÃES  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 948.731.943-34

*Francisco Weekley Timbó Magalhães*  
 Proprietário  
 CPF: 948.731.943-34

*Marcelo Jéssy P. P. Vasconcelos*  
 HARRIS INTTA R P VASCONCELOS  
 CRFD CF 56.364  
 RNP 0614442605



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE  
 CEP: 62270-000 - Planaltoimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 052020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.202,18							3.202,18
2	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	4.375,18	50,00%	4.375,18					8.750,36
3	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	80,00%	3.048,46	20,00%	762,11					3.810,57
4	PISOS	10,00%	5.222,80	30,00%	15.667,60	50,00%	28.113,00	10,00%	5.222,80	52.225,99
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	5.742,37	50,00%	5.742,37					11.484,73
6	PIHTURA									0.636,96
7	URBANIZAÇÃO									4.638,62
8	DIVERSOS									1.075,33
<b>TOTAL SEM BDI (R\$)</b>		<b>23,51%</b>	<b>21.590,78</b>	<b>28,91%</b>	<b>26.547,46</b>	<b>28,44%</b>	<b>26.113,00</b>	<b>19,14%</b>	<b>17.574,51</b>	<b>91.825,74</b>
<b>BDI 24,16% (R\$)</b>		<b>23,51%</b>	<b>5.216,33</b>	<b>28,91%</b>	<b>6.413,87</b>	<b>28,44%</b>	<b>6.308,90</b>	<b>19,14%</b>	<b>4.246,00</b>	<b>22.185,10</b>
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>		<b>23,51%</b>	<b>26.807,11</b>	<b>28,91%</b>	<b>32.961,33</b>	<b>28,44%</b>	<b>32.421,90</b>	<b>19,14%</b>	<b>21.820,51</b>	<b>114.010,84</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>23,51%</b>	<b>26.807,11</b>	<b>52,42%</b>	<b>59.768,44</b>	<b>80,86%</b>	<b>92.190,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>114.010,84</b>	

Hidroilândia - CE, 19 de agosto de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Weasley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Weasley Timbó Magalhães*  
 Proprietário  
 CPF: 948.731.943-34

*João R. P. Vasconcelos*  
 HUGO  
 MARIA LINDA P. VASCONCELOS  
 CPF: 0563664  
 RNP: 0614442605



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 684 - Sala 03 - Nova Hidroilândia - Hidroilândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltoimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	4,00
	Impostos	
I	PIS	12,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
		4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>12,15</b>

BDI = 24,16%

Hidrolândia - CE, 19 de agosto de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF: 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Hegeu Jotão P.P. Vasconcelos*  
HEGEU JOTÃO P. VASCONCELOS  
CPF: 09.563.664  
RNP 0614447605



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.




COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 19 de agosto de 2020

  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF: 948.731.943-34

  
HUGO JOTTA R.P. VASCONCELOS  
CPF: 02.56360  
RNP: 0614442605

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	BESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,86	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Hidrolândia - CE, 19 de agosto de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Luiz Carlos J. R. P. Vasconcelos*  
 LUÍZ CARLOS J. R. P. VASCONCELOS  
 CRFD 065636A  
 RNP 0614442605





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



### 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

02543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2073	13,2100 R\$	2,74
Total:			R\$ 2,74
Total Simples:			R\$ 2,74
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 2,74

C2101 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

11530 MONTADOR  
02391 PEDREIRO  
02543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,4870	17,8300 R\$	44,34
H	2,4870	17,8300 R\$	44,34
H	2,4870	13,2100 R\$	32,85
Total:			R\$ 121,53

MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  
11946 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")  
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA

UN	0,1700	14,1759 R\$	2,41
UN	0,1700	19,1831 R\$	3,26
M	1,5000	22,8224 R\$	34,23
M2	1,0000	65,8000 R\$	65,81
Total:			R\$ 105,71

SERVIÇOS

00830 CONCRETO CICLÓPICO FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3	0,0125	374,3832 R\$	4,68
Total:			R\$ 4,68
Total Simples:			R\$ 231,92
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 231,92

### 2 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA

02543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,1969	13,2100 R\$	29,02
Total:			R\$ 29,02
Total Simples:			R\$ 29,02
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 29,02

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA

02543 SERVENTE

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4063	13,2100 R\$	18,52
Total:			R\$ 18,52
M3	1,1000	38,1340 R\$	41,95
Total:			R\$ 41,95
Total Simples:			R\$ 60,57
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 60,57

**WAGNER P. VASCONCELOS**  
CPF 0556364  
RNP 0614442605

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME  
Rua ... Magalhães  
...  
CPF 028.731.943-34

**PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Pplanalto@timbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



### 3 EMBASAMENTOS E BALDRAMES

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	7,0465	17,8300 R\$	125,64
12543	SERVENTE	H	7,8268	13,2100 R\$	100,75
				Total:	R\$ 226,39
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2099	45,5850 R\$	9,57
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	0,9119 R\$	28,22
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,3813 R\$	11,80
1381	TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	UN	235,0000	0,3482 R\$	81,82
				Total:	R\$ 131,41
				Total Simples:	R\$ 357,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 357,80

### 4 PISOS

C5029 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	20,8073 R\$	1,58
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	31,5643 R\$	0,13
				Total:	R\$ 1,71
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1322	17,8300 R\$	2,36
12543	SERVENTE	H	0,1322	13,2100 R\$	1,75
				Total:	R\$ 4,11
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	42,2790 R\$	2,40
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	32,1984 R\$	0,21
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,3731 R\$	19,03
				Total:	R\$ 21,64
				Total Simples:	R\$ 27,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 27,46

### C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	20,8073 R\$	1,58
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	31,5643 R\$	0,13
				Total:	R\$ 1,71
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1322	17,8300 R\$	2,36
12543	SERVENTE	H	0,1322	13,2100 R\$	1,75
				Total:	R\$ 4,11
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	42,2790 R\$	2,40
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	32,1984 R\$	0,21
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,0000	0,4580 R\$	23,25
				Total:	R\$ 25,86
				Total Simples:	R\$ 31,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 31,68

REGISTRADO P. VASCONCELOS  
CRFD 0256360  
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Minguilhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

### MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2487	17,8300 R\$	4,43
H	0,3316	13,2100 R\$	4,38
		<b>Total:</b> R\$	<b>8,81</b>

### SERVIÇOS

- C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
- C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIJO - AALIF (S/TRANSP)
- C3251 CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
- 324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M2	0,2500	3,2331 R\$	0,81
M3	0,0200	29,0204 R\$	0,58
M3	0,0030	57,0442 R\$	0,17
M	1,0000	25,6244 R\$	25,62
M3	0,0007	255,7574 R\$	0,18
		<b>Total:</b> R\$	<b>27,36</b>
		<b>Total Simples:</b> R\$	<b>36,17</b>
		<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO	
		<b>Valor BDI:</b> R\$	-
		<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>36,17</b>

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

### MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1244	17,8300 R\$	2,22
H	0,2073	13,2100 R\$	2,74
		<b>Total:</b> R\$	<b>4,96</b>

### MATERIAIS

- 12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)

M	1,0000	2,4870 R\$	2,48
		<b>Total:</b> R\$	<b>2,48</b>

### SERVIÇOS

- C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
- C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
- C3268 CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

M2	0,2500	3,2331 R\$	0,81
M3	0,0150	29,0204 R\$	0,44
M3	0,0370	3,1781 R\$	0,12
M3	0,0340	237,2340 R\$	8,07
		<b>Total:</b> R\$	<b>9,44</b>
		<b>Total Simples:</b> R\$	<b>16,89</b>
		<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO	
		<b>Valor BDI:</b> R\$	-
		<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>16,89</b>

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA - M2

### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

- 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	16,2848 R\$	0,81
		<b>Total:</b> R\$	<b>0,81</b>

### MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
- 12543 SERVENTE

H	0,9848	17,8300 R\$	17,74
H	1,3430	13,2100 R\$	17,74
		<b>Total:</b> R\$	<b>35,48</b>

### MATERIAIS

- 10109 AREIA MEDIA
- 10280 BRITA
- 10805 CIMENTO PORTLAND
- 11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM

M3	0,0646	42,2790 R\$	2,73
M3	0,0585	63,6258 R\$	3,72
KG	20,0000	0,3813 R\$	7,63
M	2,0000	2,9430 R\$	5,89
		<b>Total:</b> R\$	<b>19,97</b>

		<b>Total Simples:</b> R\$	<b>56,26</b>
		<b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO	
		<b>Valor BDI:</b> R\$	-
		<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>56,26</b>

MARIA INATTA P VASCONCELOS
   
 CRFD CF 56360
   
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
   
 Francisco Wesley Magalhães
   
 Sócio - Adm.
   
 CPF 940.731.843-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
   
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,3284	17,8300 R\$	23,85
12543	SERVENTE	H	1,0363	13,2100 R\$	13,69
				Total:	R\$ 37,34
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	42,2790 R\$	0,77
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,9119 R\$	2,49
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,3813 R\$	1,07
10623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	37,2055 R\$	40,93
				Total:	R\$ 45,26
				Total Simples:	R\$ 82,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 82,60

### 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2090 - QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9792	14,5200 R\$	57,78
12312	ELETRICISTA	H	3,9792	16,0700 R\$	71,90
				Total:	R\$ 129,68
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,6798 R\$	2,04
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,7958 R\$	2,39
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	9,5832 R\$	19,17
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	4,2811 R\$	4,28
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	61,6030 R\$	61,60
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	261,7153 R\$	261,72
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,9482 R\$	1,95
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	1,8487 R\$	2,77
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	43,0127 R\$	43,81
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	444,3440 R\$	444,34
				Total:	R\$ 844,05
				Total Simples:	R\$ 973,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 973,73

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Maranhães  
Sócio - Adm.  
CPF 845.731.943-34

REGISTRO INTER. P. VASCANCIAS  
CREB - CF 56360  
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



C4967 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG - UN

### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1250	98,3194 R\$	108,36
		Total: R\$	108,36

### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,8853	13,2100 R\$	24,64
		Total: R\$	24,64

### MATERIAIS

464 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	287,3894 R\$	287,39
		Total: R\$	287,39

### SERVIÇOS

00836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL  
 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO  
 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,2700	287,7485 R\$	77,69
M3	0,2700	95,2687 R\$	25,72
M3	0,3300	29,0204 R\$	9,58
		Total: R\$	112,99

Total Simples: R\$ 533,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 533,38

C1858 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W - UN

### MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2435	14,5200 R\$	18,06
H	1,2435	18,0700 R\$	22,47
		Total: R\$	40,53

### MATERIAIS

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA  
 10278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA  
 11204 FUSIVEL DIAZED 25A  
 11358 LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO  
 11476 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V  
 11775 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	17,5831 R\$	17,58
UN	1,0000	19,7882 R\$	19,79
UN	1,0000	1,5751 R\$	1,58
UN	1,0000	111,8984 R\$	111,90
UN	1,0000	40,6790 R\$	40,68
UN	1,0000	78,2327 R\$	78,23
		Total: R\$	269,76

Total Simples: R\$ 310,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 310,29

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Viesler de Aguiar  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.733.543-34

ROGGA INTTO R P VASCONCELOS  
 CRED CF 56368  
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUIJO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

### MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10121	ARMADOR/FERREIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0953	14,5200 R\$	1,38
H	0,5015	14,5200 R\$	7,28
H	0,0953	17,8300 R\$	1,70
H	0,5015	17,8300 R\$	8,94
H	2,3502	17,8300 R\$	41,90
H	3,9527	13,2100 R\$	52,21
Total:			R\$ 113,41

### MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWS
10109	AREIA MEDIA
10109	AÇO CA-60
10280	BRITA
10441	CAL HIDRATADA
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)
10605	CIMENTO PORTLAND
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm
12082	TUIJO MACIÇO COMUM

KG	0,0220	9,5335 R\$	0,21
M3	0,0800	42,2790 R\$	3,38
KG	1,3170	3,8507 R\$	5,07
M3	0,0536	63,6258 R\$	3,41
KG	6,0000	0,9119 R\$	5,47
M2	0,1000	17,4339 R\$	1,74
KG	18,0000	0,3613 R\$	6,88
M	0,0300	6,8900 R\$	0,20
UN	101,0000	0,2155 R\$	21,77
Total:			R\$ 48,11

Total Simples: R\$ 161,52  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI: R\$ -  
 Valor Geral: R\$ 161,52

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

### MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3731	14,5200 R\$	5,42
H	0,3731	18,0700 R\$	6,74
Total:			R\$ 12,16

### MATERIAIS

11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"
-------	-----------------------------

M	1,1000	3,5233 R\$	3,88
Total:			R\$ 3,88

Total Simples: R\$ 16,04  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI: R\$ -  
 Valor Geral: R\$ 16,04

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 - M

### MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0895	14,5200 R\$	1,44
H	0,0895	18,0700 R\$	1,60
Total:			R\$ 3,24

### MATERIAIS

10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2
-------	------------------------

M	1,0200	2,2963 R\$	2,34
Total:			R\$ 2,34

Total Simples: R\$ 5,58  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI: R\$ -  
 Valor Geral: R\$ 5,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wlesley T. dos Anjos  
 Sócio - Adm.  
 CPE 967.731.962-11

MARCA INTRA P VASCONCELOS  
 CRED CF 56364  
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.



6		PINTURA	
C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2			
MAO DE OBRA			
	Unidade	Coefficiente	Preço Total
	H	0,4145	17,8500 R\$ 7,40
12395 PINTOR	H	0,3316	13,2100 R\$ 4,38
12543 SERVENTE			Total: R\$ 11,78
MATERIAIS			
	L	0,0800	3,2062 R\$ 0,26
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,2500	14,0598 R\$ 3,51
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA			Total: R\$ 3,77
Total Simples: R\$ 15,55			
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI: R\$ -			
Valor Geral: R\$ 15,55			

7		URBANIZAÇÃO	
C3491 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN			
MAO DE OBRA			
	Unidade	Coefficiente	Preço Total
	H	1,2435	17,8300 R\$ 22,17
12391 PEDREIRO	H	1,2435	13,2100 R\$ 16,43
12543 SERVENTE			Total: R\$ 38,60
MATERIAIS			
	UN	1,0000	183,2007 R\$ 183,20
10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm			Total: R\$ 183,20
SERVIÇOS			
	M3	0,0300	271,1399 R\$ 8,13
C0839 CONCRETO PVIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	95,2687 R\$ 2,86
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO			Total: R\$ 10,99
Total Simples: R\$ 232,79			
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI: R\$ -			
Valor Geral: R\$ 232,79			

C3499 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE - M			
MAO DE OBRA			
	Unidade	Coefficiente	Preço Total
	H	1,4093	17,8300 R\$ 25,13
12391 PEDREIRO	H	1,4093	13,2100 R\$ 18,62
12543 SERVENTE			Total: R\$ 43,75
MATERIAIS			
	UN	1,0000	98,3774 R\$ 98,38
16224 ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	63,0000	0,6796 R\$ 42,83
16225 TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM			Total: R\$ 141,21
SERVIÇOS			
	M3	0,0230	420,6479 R\$ 9,67
C0189 ARGAMASSA MISTA DE CAL HDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	M3	0,0400	29,0204 R\$ 1,16
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m			Total: R\$ 10,83
Total Simples: R\$ 195,79			
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI: R\$ -			
Valor Geral: R\$ 195,79			

MARCA IOTTE P VASCONCELOS  
 CRFD CF 56364  
 RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley dos Anjos Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 949.731.343-24

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

### C2862 - LASTRO DE BRITA - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,8580	13,2100 R\$	21,90
		Total: R\$	21,90

MATERIAIS

10280 BRITA

M3	1,1500	63,6258 R\$	73,17
		Total: R\$	73,17

Total Simples: R\$ 95,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 95,07

8 DIVERSOS

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0622	13,2100 R\$	0,82
		Total: R\$	0,82

Total Simples: R\$ 0,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 0,82

Hidrolândia - CE, 19 de agosto de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Magda Jotha R.P. Vasconcelos*  
MAGDA JOTHA R.P. VASCONCELOS  
CPF: 05.56364  
RNP 0614447605

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



## RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU



OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

Item	Discriminação	Marca/Modelo	Ano de Fabric.	Estado de Cons.	Quant.
1.0	Betoneira 400L	Motor 220V - CSM	2017	Ótimo estado	01
2.0	Caminhão basculante 6 m3	VOLVO/ VM 260	2016	Ótimo estado	01
3.0	Carrinho de Mão	Tramontina/ 65 L	2020	Ótimo estado	10
4.0	Pá com Cabo de Madeira	Tramontina	2020	Ótimo estado	12
5.0	Enxada	Tramontina	2020	Ótimo estado	10
6.0	Picareta	Tramontina	2020	Ótimo estado	06
7.0	Vibrador de Concreto	Vonder / VCV 750	2020	Ótimo estado	01

Hidrolândia-CE, 19 de agosto de 2020.



*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058







## RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA  
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020-SOU



**OBJETO:** EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	03 (três) anos	<i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>
2.0	Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos	Engenheiro civil	05 (cinco) anos	<i>Hagga Jotta R.P. Vasconcelos</i>
3.0	Adauto Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	10 (dez) anos	<i>Adauto Odilon Chaves Mourão</i>

Hidrolândia-CE, 19 de agosto de 2020.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - S  
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia -  
 CEP-62270-000

Fones: 88 99245-6069 | 88 99810

CARTÓRIO MOURÃO ROCHA  
 NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS  
 Rua 27 de Dezembro, 292  
 TEL: (89) 90960-7393  
 CEP: 62179-000 - HIDROLÂNDIA-CE

20 AGO. 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Catharina M. Rocha Bozerra  
 Beatriz Patrícia Bozerra

*[Handwritten signature]*