

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

Abertura dia 10 de setembro de 2020 as 09:00 horas

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 529.206,76 (quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e seis reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 25,00% (vinte e cinco por cento), conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

Margarita Jotta R. P. Vasconcelos

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

LABORATÓRIO MOURÃO ROCHA
NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS
Rua 27 de Dezembro, 292
Tel.: (85) 99810-7303
CEP: 62.270-000 - HIDROLÂNDIA-CE

Francisco Wesley Timbó Magalhães
09 SET. 2020

Fernando A. de A. Rocha
Catharina R. Rocha Bezerra
Beatriz Farias Bezerra

Margarita Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56395
CPF 05144429
CPF 054 890 54

SELLO DE AUTENTICIDADE
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N. CS 571043



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

LOCAL: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA	R\$ 50.189
02	REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES	R\$ 52.810
03	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX	R\$ 52.760
04	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ	R\$ 79.504
05	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO	R\$ 44.170
06	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS	R\$ 144.300
07	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS	R\$ 53.270
08	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ	R\$ 52.170
TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)		R\$ 529.200

529.206,76 quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e seis reais e setenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JÄGER CAVALCANTE, SN, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				621,00
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	207,03	621,09
2			MOVIMENTO DE TERRA				346,80
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,30	25,90	346,80
3			PISOS				5.145,45
3.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/M. MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	51,12	25,29	1.292,82
3.2	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TILUJINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	157,25	24,50	3.852,63
4			ESQUADRIAS E FERRAGENS				13.887,63
4.1	C4726	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLORFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,80	198,65	9.058,44
4.2	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,50	331,92	4.813,39
5			COBERTURA				7.983,83
5.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	M2	280,11	27,52	7.983,83
6			REVESTIMENTOS				687,72
6.1	C4060	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	3,92	175,44	687,72
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.191,66
7.1	COMP. 02	COMPOSIÇÃO	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	37,00	23,54	870,98
7.2	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	4,00	330,17	1.320,68
8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				2.359,94
8.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.359,94	2.359,94




Francisco Wesley de M. Galhães
 Sócio - Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Haja Jatta Adv. Vasconcelos
 CRE: 143.364
 OAB: 138



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BARRIO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, SN, BOA VIDA, SANTA QUIITÉRIA-CE.

BDI = 25,00%

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.2	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	0,72	R\$ 115,56	R\$ 83,20
9			PINTURA				R\$ 581,96
9.1	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	36,40	R\$ 15,90	R\$ 581,96
10			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 6.218,90
10.1	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,13	R\$ 319,39	R\$ 1.319,08
10.2	C4912	SEINFRA	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,24	R\$ 149,15	R\$ 2.720,50
10.3	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	318,60	R\$ 6,84	R\$ 2.179,22
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)							R\$ 46.151,56
BDI 25,00% (R\$)							R\$ 10.037,90
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)							R\$ 56.189,46


R\$ 50.189,48 cinquenta mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos.

Hidroliândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA: 55234
 RNP: 0514442505
 CPF: 054.890.543-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroliândia - Hidroliândia - CE
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, 8/N, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
#REF!	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	621,09			621,09
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	346,80			346,80
3	PISOS	50,00%	2.572,73	50,00%	2.572,73	5.145,45
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	13.897,83	13.897,83
5	COBERTURA	100,00%	7.983,83			7.983,83
6	REVESTIMENTOS	50,00%	343,86	50,00%	343,86	687,72
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80,00%	1.753,33	20,00%	438,33	2.191,66
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50,00%	1.238,27	50,00%	1.238,27	2.476,54
9	PINTURA			100,00%	581,86	581,86
10	SERVIÇOS DIVERSOS	80,00%	3.731,28	40,00%	2.487,52	6.218,80
	TOTAL SEM BDI (R\$)	46,30%	18.591,18	53,70%	21.560,40	40.151,58
	BDI 25,00% (R\$)	46,30%	4.647,80	53,70%	5.390,10	10.037,90
	TOTAL COM BDI (R\$)	46,30%	23.238,98	53,70%	26.950,50	50.189,48
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	46,30%	23.238,98	100,00%	50.189,48	

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56354
RNP 0514442505
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 684 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/N, BOA VIDA, SANTA QUIÉTÉRIA-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jéssica R. P. Vasconcelos
Magda Jéssica R. P. Vasconcelos
CREA 55364
RNP 0514442905
CPF 054.890.563-04

Magda Jéssica R. P. Vasconcelos



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/N, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442606
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/NL, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,10	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,38
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56354
RNP 0514442505
CPF: 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Pfanalto@timbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BARRIO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/N, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12391	PEDREIRO	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543	SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
				Total:	R\$ 108,49

MATERIAIS

10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	LN	0,1700	12,6540 R\$	2,15
945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	LN	0,1700	17,1236 R\$	2,91
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,3722 R\$	30,56
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	58,7412 R\$	58,74
				Total:	R\$ 94,36

SERVIÇOS

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	334,1901 R\$	4,18
				Total:	R\$ 4,18

Total Simples: R\$ 207,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 207,03

2 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9610	13,2100 R\$	25,90
				Total:	R\$ 25,90

Total Simples: R\$ 25,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 25,90

3 PISOS

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301	PEDREIRO	H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
12543	SERVENTE	H	0,2960	13,2100 R\$	3,91
				Total:	R\$ 7,87

SERVIÇOS

C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,8860 R\$	0,72
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	25,9048 R\$	0,52
C3127	AREIA ASFALTO LUBINADA À FRIJO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	50,9201 R\$	0,15
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	2,8351 R\$	0,11
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	15,7620 R\$	15,76
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	226,2998 R\$	0,16
				Total:	R\$ 17,42

Total Simples: R\$ 25,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 25,29

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 15364
 RNP 051442605
 CPF 054.600.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BARRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, SIN, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	18,5735 R\$	1,41
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	28,1756 R\$	0,12
				Total: R\$	1,53

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1180	17,8300 R\$	2,10
12543	SERVENTE	H	0,1180	13,2100 R\$	1,56
				Total: R\$	3,66

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	37,7400 R\$	2,14
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0085	28,7416 R\$	0,19
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,3330 R\$	16,96
				Total: R\$	19,31
				Total Simples: R\$	24,50
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	24,50

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4726 - CERCAGRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	355,2000 R\$	142,08
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	62,9000 R\$	25,16
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	3,7000 R\$	8,88
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	11,1000 R\$	22,53
				Total: R\$	198,65
				Total Simples: R\$	198,65
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	198,65

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	331,9186 R\$	331,92
				Total: R\$	331,92
				Total Simples: R\$	331,92
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	331,92

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó M. Galhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Mayra Junita B. P. Vasconcelos
CREB 155364
RNP 044442605
CPF 054.190.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/N, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE

5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8140	17,8300 R\$	14,51
H	0,8140	13,2100 R\$	10,75
		Total: R\$	25,26

MATERIAIS

12645 TELHA CERÂMICA COLONIAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	6,0000	0,3774 R\$	2,26
		Total: R\$	2,26
		Total Simples: R\$	27,52
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	27,52

6 REVESTIMENTOS

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6680	17,8300 R\$	15,83
H	1,4800	13,2100 R\$	19,55
		Total: R\$	35,38

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10805 CIMENTO PORTLAND
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0080	40,7000 R\$	0,33
KG	3,2000	0,3404 R\$	1,09
M2	1,0000	138,6390 R\$	138,64
		Total: R\$	140,06
		Total Simples: R\$	175,44
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	175,44

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1110	14,5200 R\$	1,61
H	0,3330	18,0700 R\$	6,02
		Total: R\$	7,63

MATERIAIS

INS-402297 LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W
INS SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	12,5800 R\$	12,58
UN	1,0000	3,3300 R\$	3,33
		Total: R\$	15,91
		Total Simples: R\$	23,54
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI: R\$	-
		Valor Geral: R\$	23,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Francisco Wesley Timbó Aguiar
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Ilango Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 065364
RNP 05 142505
CPF 053.140.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Pfanalto@timbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BARRIO BOA VIDA.

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, SIN. BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9620	14,5200 R\$	13,97
12312	ELETRICISTA	H	0,9620	18,0700 R\$	17,38
12391	PEDREIRO	H	1,3320	17,8300 R\$	23,75
12543	SERVENTE	H	1,7760	13,2100 R\$	23,46
				Total:	R\$ 78,56

MATERIAIS

1225	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	251,6074 R\$	251,61
------	--	----	--------	--------------	--------

Total: R\$ 251,61

Total Simples: R\$ 330,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 336,17

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,4800	13,2100 R\$	19,55
				Total:	R\$ 19,55

MATERIAIS

280	BRITA	M3	1,4920	56,7950 R\$	84,74
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	23,0288 R\$	69,09
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	6,3196 R\$	15,80
				Total:	R\$ 169,63

SERVIÇOS

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	34,9953 R\$	351,70
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	61,0900 R\$	789,28
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	5,8638 R\$	245,46
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	233,3526 R\$	67,67
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	245,7420 R\$	146,95
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. FUNDAMENTOS UTIL. 5 X	M2	1,8400	42,5530 R\$	78,30
C2123	REBOCO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3. ESP=5mm P/PAREDE	M2	11,0000	14,1744 R\$	155,92
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	25,9048 R\$	368,88
				Total:	R\$ 2.204,16

Total Simples: R\$ 2.393,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 2.393,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Gaiães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Joffe R. P. Vasconcelos
 CRE 15354
 RNP 06 1442505
 CPF 054.840.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FM3

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/N, BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,3404	14,5200 R\$	4,94
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,7908	14,5200 R\$	26,00
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,3404	17,8300 R\$	6,07
10498 CARPINTEIRO	H	1,7908	17,8300 R\$	31,93
12361 PEDREIRO	H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
12543 SERVENTE	H	0,5920	13,2100 R\$	7,82
			Total:	R\$ 80,72

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	8,5100 R\$	0,77
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0330	37,7400 R\$	1,25
10169 AÇO CA-60	KG	5,2700	3,4336 R\$	18,10
10280 BRITA	M3	0,0400	56,7950 R\$	2,27
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4000	15,5622 R\$	6,22
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,3404 R\$	5,51
11916 TABLIA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	5,9718 R\$	0,72
			Total:	R\$ 34,84

Total Simples: R\$ 115,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 115,56

9 PINTURA

C0006 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2960	14,5200 R\$	4,30
12395 PINTOR	H	0,3700	17,8500 R\$	6,60
			Total:	R\$ 10,90

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	9,4572 R\$	0,47
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4070 R\$	0,10
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	12,3136 R\$	1,48
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	12,5208 R\$	3,00
			Total:	R\$ 5,05

Total Simples: R\$ 15,95

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 15,95

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó dos S. Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mary Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 6354
 RNP 061142605
 054 800 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BARRIO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, S/N, BOA VIDA, SANTA QUITERIA-CE.

10	SERVIÇOS DIVERSOS
----	-------------------

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	6,2900	17,8300 R\$	112,15
12543	SERVENTE	H	6,8080	13,2100 R\$	89,93
				Total:	R\$ 202,08
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2069	40,7000 R\$	8,54
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	0,8140 R\$	25,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,3404 R\$	10,54
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,3106 R\$	73,04
				Total:	R\$ 117,31
Total Simples:					R\$ 319,39
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 319,39

C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	H	0,0300	14,5363 R\$	0,44
				Total:	R\$ 0,44
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1110	14,5200 R\$	1,61
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1110	17,8300 R\$	1,98
12391	PEDREIRO	H	2,3680	17,8300 R\$	42,22
12543	SERVENTE	H	3,6480	13,2100 R\$	50,83
				Total:	R\$ 96,64
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0400	8,5100 R\$	0,34
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0798	40,7000 R\$	3,25
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0850	37,7400 R\$	3,21
10163	AÇO CA-50	KG	2,1800	3,2856 R\$	7,16
10280	BRITA	M3	0,0300	58,7950 R\$	1,70
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,3404 R\$	15,32
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	48,4890 R\$	7,42
11605	PEDRISCO	M3	0,0100	51,6150 R\$	0,52
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	4,2624 R\$	1,92
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3106 R\$	7,77
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,1924 R\$	3,48
				Total:	R\$ 52,07
Total Simples:					R\$ 149,15
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 149,15

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley de Jesus Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 063354
 RNP 06 442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO BOA VIDA

LOCAL: RUA ALFREDO JADER CAVALCANTE, SIN. BOA VIDA, SANTA QUITÉRIA-CE.

C1620 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5180	13,2100 R\$	6,84
Total:			R\$ 6,84
Total Simples:			R\$ 6,84
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Nagya Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BARRIO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, SIN. FLORES, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

B01 = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 720,96
1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,00	R\$ 33,29	R\$ 99,87
1.2	C4641	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	R\$ 207,03	R\$ 621,09
2			REVESTIMENTOS				R\$ 15.745,90
2.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3. ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	40,00	R\$ 3,85	R\$ 154,00
2.2	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	40,00	R\$ 19,40	R\$ 776,00
2.3	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	275,80	R\$ 47,07	R\$ 12.972,40
2.4	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	275,80	R\$ 6,86	R\$ 1.841,01
3			PISOS				R\$ 1.581,60
3.1	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP = 1,5cm	M2	15,00	R\$ 26,99	R\$ 404,85
3.2	C404	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	15,00	R\$ 73,49	R\$ 1.102,35
3.3	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	15,00	R\$ 4,96	R\$ 74,40
4			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 190,33
4.1	C1969	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	0,50	R\$ 131,21	R\$ 65,61
4.2	C0042	SEINFRA	ALIZAR (QUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,00	R\$ 5,08	R\$ 50,80
4.3	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 81,92	R\$ 81,92
5			COBERTURA				R\$ 6.012,21
5.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	M2	202,07	R\$ 27,52	R\$ 5.580,97
5.2	C0660	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	11,60	R\$ 38,90	R\$ 451,24
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.892,10
6.1	COMP. 02	COMPOSIÇÃO	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	23,50	R\$ 23,50	R\$ 23,50

DE SANTA QUIÉTÉRIA COM. 138
 Página 102
 2021

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley de Jesus Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF nº 848.711.622.27

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Pfanal@timbo@hotmail.com

Hajim Julia R. P. Vasconcelos
 CREA: 63564
 RNP: 06 134 2905
 CPF: 054.850.563-04

DE SANTA QUIÉTÉRIA COM. 138



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: REFORMA DA LBS DÓ BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITERIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR: 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	4,00	R\$ 330,17	R\$ 1.320,68
7			PINTURA				R\$ 15.449,92
7.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	337,14	R\$ 12,05	R\$ 4.052,54
7.2	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOIS	M2	337,14	R\$ 11,08	R\$ 3.730,51
7.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	358,54	R\$ 13,22	R\$ 4.739,90
7.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	111,48	R\$ 24,09	R\$ 2.685,55
7.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	17,26	R\$ 13,08	R\$ 226,02
8			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 677,76
8.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	99,09	R\$ 6,84	R\$ 677,76
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)						R\$	42.248,00
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)						R\$	10.562,00
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)						R\$	52.810,00

R\$ 52.810,00 cinquenta e dois mil, oitocentos e dez reais.

Hidroflândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó L. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 RUA N. VASCONCELOS
 CREA 56354
 RNP 05.144.2605
 CPF. 054.850.563-04

Magda Joffa R. P. Vasconcelos



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroflândia - Hidroflândia - CE
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, SIN, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
#REF1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	720,96			720,96
2	REVESTIMENTOS	100,00%	15.745,50			15.745,50
3	PISOS	50,00%	790,80	50,00%	790,80	1.581,60
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	198,33	198,33
5	COBERTURA	100,00%	6.012,21			6.012,21
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	931,05	50,00%	931,05	1.862,10
7	PINTURA	80,00%	12.359,62	20,00%	3.089,90	15.449,52
8	SERVIÇOS DIVERSOS	50,00%	338,89	50,00%	338,89	677,78
TOTAL SEM BDI (R\$)		87,34%	36.899,03	12,66%	5.348,97	42.248,00
BDI 25,00% (R\$)		87,34%	9.224,76	12,66%	1.337,24	10.562,00
TOTAL COM BDI (R\$)		87,34%	46.123,79	12,66%	6.686,21	52.810,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)		87,34%	46.123,79	100,00%	52.810,00	

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442505
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0814442506
CPF 054 890 563-04

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Weskley Timbó Magalhães

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 025.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	5,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	6,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,38
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69

Hidroilândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Agostinho R. P. Vasconcelos
 CREA 55364
 RNP 0614442605
 CPF 054.890.563-04


Magda Joffa R. P. Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.289.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroilândia - Hidroilândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
12543	SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
				Total: R\$	33,29
				Total Simples: R\$	33,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	33,29

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12391	PEDREIRO	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543	SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
				Total: R\$	108,49
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	12,6540 R\$	2,15
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,1238 R\$	2,91
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,3722 R\$	30,56
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	58,7412 R\$	58,74
				Total: R\$	94,36
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	334,1901 R\$	4,18
				Total: R\$	4,18
				Total Simples: R\$	207,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	207,03

2 REVESTIMENTOS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0740	17,8300 R\$	1,32
12543	SERVENTE	H	0,1110	13,2100 R\$	1,47
				Total: R\$	2,79
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	37,7400 R\$	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3404 R\$	0,83
				Total: R\$	1,06
				Total Simples: R\$	3,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	3,85

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Torres Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Jolita R. P. Vasconcelos
 CRECI 55324
 RNP 014442605
 CPF 054.180.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.268.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, 8/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEOIREIRO	H	0,4440	17,8300 R\$	7,92
12543	SERVENTE	H	0,4440	13,2100 R\$	5,87
				Total:	R\$ 13,79

SERVIÇOS

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	226,2180 R\$	5,66
				Total:	R\$ 5,66
				Total Simples:	R\$ 19,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 19,45

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5328	17,8300 R\$	9,50
12543	SERVENTE	H	0,5328	13,2100 R\$	7,04
				Total:	R\$ 16,54

MATERIAIS

16407	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	22,3702 R\$	24,61
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	1,4800 R\$	5,92
				Total:	R\$ 30,53
				Total Simples:	R\$ 47,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 47,07

C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1702	17,8300 R\$	3,03
12543	SERVENTE	H	0,1702	13,2100 R\$	2,25
				Total:	R\$ 5,28

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	2,1164 R\$	1,40
				Total:	R\$ 1,40
				Total Simples:	R\$ 6,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 6,68

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Haygo J. P. Vasconcelos
 CRM 56364
 RNP 0004442605
 CPF 054.090.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.268.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3	PISOS
---	-------

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIRO	H	0,7400	17,8300	R\$ 13,19
12543	SERVENTE	H	0,8510	13,2100	R\$ 11,24
				Total:	R\$ 24,43
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	37,7400	R\$ 0,69
805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,3404	R\$ 1,87
				Total:	R\$ 2,56
				Total Simples:	R\$ 26,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 26,99

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,0360	17,8300	R\$ 18,47
12543	SERVENTE	H	1,0360	13,2100	R\$ 13,69
				Total:	R\$ 32,16
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,1634	R\$ 32,08
				Total:	R\$ 32,08
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	462,5004	R\$ 9,25
				Total:	R\$ 9,25
				Total Simples:	R\$ 73,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 73,49

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1480	17,8300	R\$ 2,64
12543	SERVENTE	H	0,1480	13,2100	R\$ 1,96
				Total:	R\$ 4,60
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1890	2,1184	R\$ 0,35
				Total:	R\$ 0,35
				Total Simples:	R\$ 4,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Rayssa Joly P. Vasconcelos
 CRE 156364
 RNP 054 442605
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

4	ESQUADRIAS E FERRAGENS
---	------------------------

C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,7400	17,8300	R\$ 13,19
12391	PEDREIRO	H	0,2590	17,8300	R\$ 4,62
12543	SERVENTE	H	0,1850	13,2100	R\$ 2,44
				Total:	R\$ 20,25
MATERIAIS					
108	AREIA GROSSA	M3	0,0055	40,7000	R\$ 0,02
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	13,2400	R\$ 17,22
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,3404	R\$ 0,05
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	15,2144	R\$ 5,02
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	88,6520	R\$ 88,65
				Total:	R\$ 110,96
				Total Simples:	R\$ 131,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 131,21

C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,0740	14,5200	R\$ 1,07
10488	CARPINTEIRO	H	0,0740	17,8300	R\$ 1,32
				Total:	R\$ 2,39
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,0200	8,3324	R\$ 0,17
268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000	2,5234	R\$ 2,52
				Total:	R\$ 2,69
				Total Simples:	R\$ 5,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,08

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4800	14,5200	R\$ 21,49
10488	CARPINTEIRO	H	1,4800	17,8300	R\$ 26,39
				Total:	R\$ 47,88
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	34,0400	R\$ 34,04
				Total:	R\$ 34,04
				Total Simples:	R\$ 81,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 81,92

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Ilango Jolita R. Vasconcelos
 CREA 5364
 01/08/2014 442505
 CPF 034.930.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 654 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

5	COBERTURA
---	-----------

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEIRO	H	0,8140	17,8300	R\$ 14,51
12543	SERVENTE	H	0,8140	13,2100	R\$ 10,75
				Total:	R\$ 25,26

MATERIAIS

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,3774	R\$ 2,28
				Total:	R\$ 2,28
				Total Simples:	R\$ 27,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 27,52

C0868 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7400	14,5200	R\$ 10,74
12320	ENCANADOR	H	0,7400	17,8300	R\$ 13,19
				Total:	R\$ 23,93

MATERIAIS

10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	11,7512	R\$ 12,10
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	8,3324	R\$ 0,58
11784	REBITES	KG	0,0300	28,1496	R\$ 0,84
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	48,3516	R\$ 1,45
				Total:	R\$ 14,97
				Total Simples:	R\$ 38,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 38,90

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
---	-----------------------

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1110	14,5200	R\$ 1,61
12312	ELETRICISTA	H	0,3330	18,0700	R\$ 6,02
				Total:	R\$ 7,63

MATERIAIS

INS-402297	LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W	UN	1,0000	12,5800	R\$ 12,58
INS	SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27	UN	1,0000	3,3300	R\$ 3,33
				Total:	R\$ 15,91
				Total Simples:	R\$ 23,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 23,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó da Silva
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Regina Jaita R. P. Vasconcelos
 CREA 66364
 RNP 051442605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9620	14,5200 R\$	13,97
12312	ELETRICISTA	H	0,9620	18,0700 R\$	17,38
12391	PEDREIRO	H	1,3320	17,8300 R\$	23,75
12543	SERVENTE	H	1,7760	13,2100 R\$	23,48
				Total:	R\$ 78,58

MATERIAIS

10125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	251,6074 R\$	251,61
-------	--	----	--------	--------------	--------

Total: R\$ 251,61

Total Simples: R\$ 336,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 336,17

7	PINTURA
---	---------

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2590	14,5200 R\$	3,78
12395	PINTOR	H	0,2960	17,8500 R\$	5,28
				Total:	R\$ 9,04

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4070 R\$	0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	8,9392 R\$	1,07
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	10,8484 R\$	1,84
				Total:	R\$ 3,01

Total Simples: R\$ 12,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 12,05

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOIS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1333	14,5200 R\$	1,94
12395	PINTOR	H	0,1480	17,8500 R\$	2,64
				Total:	R\$ 4,58

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	1,0000	0,4070 R\$	0,41
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,4800	12,8910 R\$	6,09
				Total:	R\$ 6,50

Total Simples: R\$ 11,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 11,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley de M. Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta R. Vasconcelos
 CREA 6354
 RNP 06 1442505
 CPF 054.590.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2590	14,5200 R\$	3,76
12395 PINTOR	H	0,2960	17,8500 R\$	5,25
			Total:	R\$ 9,04

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	9,4572 R\$	0,47
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4070 R\$	0,10
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	12,3136 R\$	1,48
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	12,5504 R\$	2,13
			Total:	R\$ 4,18

Total Simples: R\$ 13,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,22

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5920	14,5200 R\$	8,60
12395 PINTOR	H	0,5920	17,8500 R\$	10,57
			Total:	R\$ 19,17

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	9,4572 R\$	0,28
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	15,8804 R\$	2,54
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9768 R\$	0,29
12293 ZARCÃO	L	0,1200	15,0516 R\$	1,81
			Total:	R\$ 4,92

Total Simples: R\$ 24,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,09

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2594	14,5200 R\$	3,77
12395 PINTOR	H	0,2960	17,8500 R\$	5,28
			Total:	R\$ 9,05

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,4572 R\$	0,38
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	15,8804 R\$	2,54
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	7,3112 R\$	0,95
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4070 R\$	0,16
			Total:	R\$ 4,03

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley França dos Anjos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 63064
 RNP 061142605
 CPF 054.850.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 654 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UBS DO BAIRRO FLORES

LOCAL: RUA TOMÁS POMPEU DE SOUSA CATUNDA, S/N, FLORES, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



#	SERVIÇOS DIVERSOS
---	-------------------

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MÃO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5180	13,2100 R\$	6,84
Total:			R\$ 6,84
Total Simples:			R\$ 6,84
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Regina Jotta R. P. Vasconcelos

Regina Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054 390 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

d



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITOS DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 677,02
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	R\$ 207,03	R\$ 621,09
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS 5/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,66	R\$ 33,29	R\$ 55,93
2			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 298,73
2.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (6x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1,2,8)	M2	8,54	R\$ 34,90	R\$ 298,73
3			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 3.033,13
3.1	C428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	R\$ 482,44	R\$ 1.477,32
3.1	C1909	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO	M2	9,36	R\$ 131,21	R\$ 1.228,13
3.2	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	R\$ 81,92	R\$ 327,68
4			COBERTURA				R\$ 8.936,83
4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 10% NOVA	M2	257,22	R\$ 30,82	R\$ 7.953,24
4.1	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	76,84	R\$ 7,56	R\$ 580,91
4.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	20,65	R\$ 15,11	R\$ 312,68
5			REVESTIMENTOS				R\$ 2.302,23
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEINERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	17,00	R\$ 3,85	R\$ 65,70
5.2	C3487	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	57,00	R\$ 19,40	R\$ 1.110,21
5.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,00	R\$ 60,45	R\$ 1.027,60
5.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,08	R\$ 5,40	R\$ 92,77
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.097,50
6.1	COMP. 02	COMPOSIÇÃO	SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	33,00	R\$ 23,54	R\$ 776,92
6.2	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	4,00	R\$ 330,17	R\$ 1.320,68
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 134,06
7.1	C1949	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 134,06	R\$ 134,06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Página 30 de 138
 1.320,68
 3085
 3085

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Francisco Wesley Trindade Jathões
 Sócio - Administrador

[Assinatura]

Hanygo Jotha P. Vasconcelos
 CPF: 96354
 CNPJ: 14.442.905



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITOS DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITERIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2	C1850	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 124,97	R\$ 124,97
7.3	C0355	SEINFRA	BANCADEA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, 3/ACCESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	1,00	R\$ 463,12	R\$ 463,12
7.4	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPIA	UN	3,00	R\$ 70,36	R\$ 211,08
7.5	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	R\$ 438,72	R\$ 1.316,16
7.6	C1018	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 339,61	R\$ 679,22
8			PINTURA				R\$ 20.372,30
8.1	C0588	SEINFRA	CAUÇAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERFICIAL	M2	770,22	R\$ 2,86	R\$ 2.216,23
8.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	562,93	R\$ 12,05	R\$ 6.783,31
8.3	C3407	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO	M2	562,93	R\$ 11,08	R\$ 6.237,26
8.4	C2481	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	250,35	R\$ 9,26	R\$ 2.323,25
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	119,67	R\$ 13,08	R\$ 1.565,28
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	51,00	R\$ 24,09	R\$ 1.244,97
9			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 1.533,19
9.1	C1028	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	224,15	R\$ 6,84	R\$ 1.533,19
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)							R\$ 42.210,16
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)							R\$ 10.562,54


R\$ 52.762,70 cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos

Hidroplândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Proprietário
CPF: 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE
CEP: 62270-000 - Planaltidlimbo@hotmail.com





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 382, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
#REF!	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	677,02			677,02
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	298,73			298,73
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	3.033,13			3.033,13
4	COBERTURA	100,00%	8.936,83			8.936,83
5	REVESTIMENTOS	100,00%	2.302,23			2.302,23
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	1.048,75	50,00%	1.048,75	2.097,50
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50,00%	1.479,62	50,00%	1.479,62	2.959,23
8	PINTURA			100,00%	20.372,30	20.372,30
9	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	1.533,19	1.533,19
TOTAL SEM BDI (R\$)		42,11%	17.776,31	57,89%	24.433,86	42.210,16
BDI 25,00% (R\$)		42,11%	4.444,08	57,89%	6.108,46	10.552,54
TOTAL COM BDI (R\$)		42,11%	22.220,39	57,89%	30.542,32	52.762,70
TOTAL ACUMULADO (R\$)		42,11%	22.220,39	100,00%	52.762,70	

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Joffa R. P. Vasconcelos
Magda Joffa R. P. Vasconcelos
CREA 56354
RNP 0514442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Socio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Weskley Timbó Magalhães
Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054.880.563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054 890 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

J



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,89

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054 350 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12391 PEDREIRO	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543 SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
			Total	R\$ 108,49

MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	12,6540 R\$	2,15
1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,1235 R\$	2,91
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,3722 R\$	30,56
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	58,7412 R\$	58,74
			Total	R\$ 94,36

SERVIÇOS

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	334,1901 R\$	4,18
			Total	R\$ 4,18
			Total Simples:	R\$ 207,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 207,03

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
12543 SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
			Total	R\$ 33,29
			Total Simples:	R\$ 33,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 33,29

2 PAREDES E PAINÉIS

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7400	17,8300 R\$	13,19
12543 SERVENTE	H	0,8288	13,2100 R\$	10,95
			Total	R\$ 24,14

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0150	37,7400 R\$	0,56
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8140 R\$	1,77
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,3404 R\$	0,74
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3108 R\$	7,77
			Total	R\$ 10,84
			Total Simples:	R\$ 34,98
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 34,98

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayna Joffa P. Vasconcelos
 CRE 155364
 RNP 0014442605
 CPF: 054.500.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3	ESQUADRIAS E FERRAGENS
---	------------------------

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	232,5750 R\$	232,56
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	22,3336 R\$	44,67
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	215,1939 R\$	215,19
				Total:	R\$ 482,44
				Total Simples:	R\$ 482,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 482,44

C1989 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILJOLINHO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,7400	17,8300 R\$	13,19
12391	PEDREIRO	H	0,2590	17,8300 R\$	4,62
12543	SERVENTE	H	0,1850	13,2100 R\$	2,44
				Total:	R\$ 20,25

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	40,7000 R\$	0,02
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	13,2460 R\$	17,22
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,3404 R\$	0,05
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	15,2144 R\$	5,02
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	88,6520 R\$	88,65
				Total:	R\$ 110,96
				Total Simples:	R\$ 131,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 131,21

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4200	14,5200 R\$	21,48
10408	CARPINTEIRO	H	1,4800	17,8300 R\$	26,39
				Total:	R\$ 47,86

MATERIAIS

11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	34,0400 R\$	34,04
				Total:	R\$ 34,04
				Total Simples:	R\$ 81,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 81,92

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Marjory Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 156364
 RNP 061442605
 CPF 054.930.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 684 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

4	COBERTURA
---	-----------

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8140	17,8300 R\$	14,51
H	0,8140	13,2100 R\$	10,75
		Total: R\$	25,26

MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

UN	15,0000	0,3774 R\$	5,66
		Total: R\$	5,66

Total Simples: R\$ 30,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 30,92

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
H	0,2368	13,2100 R\$	3,13
		Total: R\$	7,09

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0024	40,7000 R\$	0,10
KG	0,3240	0,8140 R\$	0,26
KG	0,3240	0,3404 R\$	0,11
		Total: R\$	0,47

Total Simples: R\$ 7,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,56

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3700	17,8300 R\$	6,60
H	0,3700	13,2100 R\$	4,89
		Total: R\$	11,49

MATERIAIS

10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA

UN	3,0000	0,9916 R\$	2,97
		Total: R\$	2,97

SERVIÇOS

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:2:9

M3	0,0020	325,6000 R\$	0,65
		Total: R\$	0,65

Total Simples: R\$ 15,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 15,11

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó M. galhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Ilagga Junita R. P. Vasconcelos
CREA 5354
RNP 06 442505
CPF 054.330.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Pplanalto@timbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

5	REVESTIMENTOS
---	---------------

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301	PEDREIRO	H	0,0740	17,8300 R\$	1,32
12543	SERVENTE	H	0,1110	13,2100 R\$	1,47
				Total:	R\$ 2,79

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	37,7400 R\$	0,23
1805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3404 R\$	0,83
				Total:	R\$ 1,06

Total Simples: R\$ 3,85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3,85

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301	PEDREIRO	H	0,4440	17,8300 R\$	7,92
12543	SERVENTE	H	0,4440	13,2100 R\$	5,87
				Total:	R\$ 13,79

SERVIÇOS

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	226,2100 R\$	5,66
				Total:	R\$ 5,66

Total Simples: R\$ 19,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 19,45

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5328	17,8300 R\$	9,50
12543	SERVENTE	H	0,5328	13,2100 R\$	7,04
				Total:	R\$ 16,54

MATERIAIS

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	29,1560 R\$	32,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,4800 R\$	11,84
				Total:	R\$ 43,91

Total Simples: R\$ 60,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 60,45

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley D. M. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Ilango Jolfa R. P. Vasconcelos
 CRE 55364
 RNP 01.8442605
 CPF 054.990.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1480	17,8300 R\$	2,64
H	0,1480	13,2100 R\$	1,96
Total:			R\$ 4,60

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,4220	2,1090 R\$	0,89
Total:			R\$ 0,89

Total Simples: R\$ 5,49

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 5,49

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
---	-----------------------

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1110	14,5200 R\$	1,61
H	0,3330	18,0700 R\$	6,02
Total:			R\$ 7,63

MATERIAIS

INS-402297 LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W
INS SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27

UN	1,0000	12,5800 R\$	12,58
UN	1,0000	3,3300 R\$	3,33
Total:			R\$ 15,91

Total Simples: R\$ 23,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 23,54

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9620	14,5200 R\$	13,97
H	0,9620	18,0700 R\$	17,36
H	1,3320	17,8300 R\$	23,75
H	1,7760	13,2100 R\$	23,46
Total:			R\$ 78,54

MATERIAIS

19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

UN	1,0000	251,6074 R\$	251,61
----	--------	--------------	--------

Total: R\$ 251,61

Total Simples: R\$ 330,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 330,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Figueiredo Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Magda Joffe P. Vasconcelos
CRE 066364
RNP 001442905
CPF 054.090.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

GNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 382, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
---	------------------------------

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2200	14,5200 R\$	32,23
12320	ENCANADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543	SERVENTE	H	1,8500	13,2100 R\$	24,44
				Total:	R\$ 96,25

MATERIAIS

108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	40,7000 R\$	0,14
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8140 R\$	2,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3404 R\$	0,85
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5920 R\$	1,18
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,1840 R\$	4,74
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	2,6492 R\$	2,65
11412	LUIVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	0,9398 R\$	1,88
11426	LUIVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	1,8872 R\$	1,89
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,8352 R\$	1,84
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	1,7242 R\$	2,07
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	3,8702 R\$	19,35
				Total:	R\$ 38,43
				Total Simples:	R\$ 134,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 134,68

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2200	14,5200 R\$	32,23
12320	ENCANADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543	SERVENTE	H	1,8500	13,2100 R\$	24,44
				Total:	R\$ 96,25

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	40,7000 R\$	0,16
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8140 R\$	2,44
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,3404 R\$	1,02
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,2620 R\$	4,29
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,0360 R\$	2,07
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,4060 R\$	1,41
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	7,7330 R\$	7,73
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,1480 R\$	2,15
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	6,3196 R\$	2,09
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,2792 R\$	3,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	3,8776 R\$	1,94
				Total:	R\$ 28,72
				Total Simples:	R\$ 124,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 124,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Vasconcelos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Vasconcelos
 CREA 6364
 RNP 061442605
 CPF 954.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m - UN

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0360	17,8300	R\$ 18,47
12543	SERVENTE	H	1,3320	13,2100	R\$ 17,60
				Total:	R\$ 36,07

MATERIAIS

10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	248,6400	R\$ 328,20
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000	62,9000	R\$ 125,80
1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	3,8924	R\$ 2,34
				Total:	R\$ 456,34

SERVIÇOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	309,0802	R\$ 0,71
				Total:	R\$ 0,71
				Total Simples:	R\$ 493,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 493,12

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4810	14,5200	R\$ 6,98
12320	ENCANADOR	H	0,4810	17,8300	R\$ 8,58
				Total:	R\$ 15,56

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1480	R\$ 0,04
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	54,7800	R\$ 54,78
				Total:	R\$ 54,80
				Total Simples:	R\$ 70,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 70,36

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4800	14,5200	R\$ 21,49
12320	ENCANADOR	H	1,4800	17,8300	R\$ 26,39
				Total:	R\$ 47,88

MATERIAIS

10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	217,0346	R\$ 217,03
10301	BUCHA PLASTICA BMM	UN	2,0000	0,1332	R\$ 0,27
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	140,6000	R\$ 140,60
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	11,8844	R\$ 11,86
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1480	R\$ 0,08
11579	PARAFUSO CROMADO RIFIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,2728	R\$ 2,55
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	18,4200	R\$ 18,43
				Total:	R\$ 390,84

Total Simples: R\$ 438,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 438,72

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley (Thiago) Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Mayra Jatta B. P. Vasconcelos
 CRE 056364
 RNP 054442605
 CPF 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

DE LICITAÇÃO Nº 3097
Página 04

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4420	14,5200	R\$ 35,46
12320	ENCANADOR	H	2,4420	17,8300	R\$ 43,54
				Total:	R\$ 79,00

MATERIAIS

		UN	Coefficiente	Preço	Total
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1332	R\$ 0,27
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	11,8644	R\$ 23,77
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1480	R\$ 0,17
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	121,3378	R\$ 121,34
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,2728	R\$ 2,55
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	63,5660	R\$ 63,57
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	48,9436	R\$ 48,94
				Total:	R\$ 260,61
				Total Simples:	R\$ 339,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 339,61

8 PINTURA

C0588 - CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1480	17,8500	R\$ 2,64
				Total:	R\$ 2,64

MATERIAIS

		KG	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	0,8140	R\$ 0,24
				Total:	R\$ 0,24
				Total Simples:	R\$ 2,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 2,88

C1815 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2590	14,5200	R\$ 3,76
12395	PINTOR	H	0,2960	17,8500	R\$ 5,28
				Total:	R\$ 9,04

MATERIAIS

		UN	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,4070	R\$ 0,10
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	8,9392	R\$ 1,07
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	10,8464	R\$ 1,84
				Total:	R\$ 3,01
				Total Simples:	R\$ 12,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,05

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Thiago Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 155354
RNP 05170442505
CPF 054.550.553-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1333	14,5200 R\$	1,94
12395	PINTOR	H	0,1480	17,8500 R\$	2,64
				Total:	R\$ 4,58

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	1,0000	0,4070 R\$	0,41
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,4800	12,8910 R\$	6,09
				Total:	R\$ 6,50

Total Simples: R\$ 11,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 11,08

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1480	14,5200 R\$	2,15
12395	PINTOR	H	0,2220	17,8500 R\$	3,96
				Total:	R\$ 6,11

MATERIAIS

11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	8,9392 R\$	1,70
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	4,7360 R\$	1,47
				Total:	R\$ 3,17

Total Simples: R\$ 9,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,28

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2594	14,5200 R\$	3,77
12395	PINTOR	H	0,2960	17,8500 R\$	5,28
				Total:	R\$ 9,05

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	9,4572 R\$	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	15,8804 R\$	2,54
11189	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PI MADEIRAS	L	0,1300	7,3112 R\$	0,95
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,4070 R\$	0,16
				Total:	R\$ 4,03

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Ilango Jéfferson P. Vasconcelos
 CREA 6364
 RNP 06 1442505
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE LISIEUX

LOCAL: RUA FRANCISCO MILTON ARAÚJO, 362, DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5920	14,5200 R\$	8,60
H	0,5920	17,8500 R\$	10,57
Total:			R\$ 19,17

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
1346	LIXA PARA FERRO
293	ZARCÃO

L	0,0300	9,4572 R\$	0,28
L	0,1800	15,8804 R\$	2,54
UN	0,3000	0,9768 R\$	0,29
L	0,1200	15,0516 R\$	1,81
Total:			R\$ 4,92

Total Simples: R\$ 24,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,08

9	SERVIÇOS DIVERSOS
---	-------------------

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 - SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5180	13,2100 R\$	6,84
Total:			R\$ 6,84

Total Simples: R\$ 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Regina Jotta R. P. Vasconcelos

Regina Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS


OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.573,66
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	R\$ 207,03	R\$ 621,09
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,44	R\$ 33,29	R\$ 147,81
1.3	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	55,77	R\$ 14,43	R\$ 804,76
2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 168,81
2.1	C2704	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	4,74	R\$ 25,90	R\$ 122,77
2.2	C3921	SEINFRA	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,77	R\$ 16,62	R\$ 46,04
3			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				R\$ 1.500,14
3.1	C4692	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,90	R\$ 355,49	R\$ 348,38
3.2	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	5,70	R\$ 42,54	R\$ 242,03
3.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	88,07	R\$ 6,30	R\$ 554,84
3.4	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/ VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,07	R\$ 243,83	R\$ 260,90
3.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,07	R\$ 85,04	R\$ 90,99
4			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 1.126,52
4.1	C4912	SEINFRA	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCCADO, SEM PINTURA	M2	3,15	R\$ 148,15	R\$ 466,62
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	9,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82
4.2	C4507	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMARSSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	8,40	R\$ 40,70	R\$ 341,88
5			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 9.850,06
5.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARAÍVA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	R\$ 492,44	R\$ 1.477,32
5.2	C4657	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,80	R\$ 331,92	R\$ 2.920,00
5.3	C4729	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,97	R\$ 305,44	R\$ 9.850,06



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.289.824/0001-20
Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Horjjo Jotta R.P. Vasconcelos
CREMOP/CE 6354
Página 46 de 138



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6			COBERTA				
6.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	199,33	R\$ 27,52	R\$ 5.485,56
6.2	C4465	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	24,27	R\$ 93,50	R\$ 2.269,25
6.3	C4463	SEINFRA	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	29,55	R\$ 15,11	R\$ 448,50
6.4	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	59,10	R\$ 7,56	R\$ 446,60
6.5	C0660	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	16,65	R\$ 38,90	R\$ 647,69
7			REVESTIMENTOS				
7.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	16,00	R\$ 3,85	R\$ 61,60
7.2	C0345	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	9,00	R\$ 18,31	R\$ 164,70
7.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	18,00	R\$ 19,45	R\$ 350,10
7.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PAREDE	M2	39,25	R\$ 60,45	R\$ 2.372,86
7.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	39,25	R\$ 5,49	R\$ 215,48
8			PISOS				
8.1	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	36,60	R\$ 151,06	R\$ 5.530,92
8.2	C0367	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	19,75	R\$ 25,20	R\$ 498,45
8.3	C3028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	28,63	R\$ 24,50	R\$ 703,64
9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
9.1	C2692	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 2.389,34	R\$ 2.389,34
9.2	C0603	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	0,00	R\$ 153,04	R\$ 0,00
9.3	COMP. 03	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS COM TAMPA CAP. 3000L	UN	1,00	R\$ 895,11	R\$ 895,11
9.4	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 134,66	R\$ 404,04
9.5	C1958	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 129,99	R\$ 374,91
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
							R\$ 15.612,94

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Francisco Wesley Cavalcante M. Galhães
 Sócio - Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.289.824/0001-20
 Av.: Citáudio Camelo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

3101
 Página
 SANTA QUIITÉRIA
 R. COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 032020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.1	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 57,26	R\$ 57,26
10.2	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 182,32	R\$ 182,32
10.3	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	1,00	R\$ 155,54	R\$ 155,54
10.4	C1104	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	450,00	R\$ 9,87	R\$ 4.441,50
10.5	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00	R\$ 3,73	R\$ 4.476,00
10.6	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	450,00	R\$ 5,40	R\$ 2.430,00
10.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	R\$ 7,26	R\$ 583,40
10.8	C1124	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 61,30	R\$ 61,30
10.9	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 61,30	R\$ 61,30
10.10	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00	R\$ 14,53	R\$ 116,24
10.11	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	R\$ 14,53	R\$ 145,30
10.12	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A - 30mA	UN	1,00	R\$ 102,85	R\$ 102,85
10.13	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 10,60	R\$ 21,36
10.14	C1486	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	R\$ 20,66	R\$ 103,30
10.15	C1483	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	7,00	R\$ 29,75	R\$ 208,25
10.16	C4782	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	23,00	R\$ 15,96	R\$ 367,08
10.17	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	8,00	R\$ 12,15	R\$ 97,20
10.18	COMP. 02	COMPOSIÇÃO	SOCIETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W	UN	28,00	R\$ 23,54	R\$ 672,04
10.19	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LEITE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	4,00	R\$ 330,17	R\$ 1.320,68
11			PINTURA			R\$	R\$ 6.431,77
11.1	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	132,00	R\$ 2,88	R\$ 380,16
11.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	342,85	R\$ 12,85	R\$ 4.403,13
11.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	224,72	R\$ 13,02	R\$ 2.927,30

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Francisco Wesley M. galhães

Sócio - Administrador

CPF 948 771 91 14

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.289.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Henja Jotta Vasconcelos

Página 3102

Página 2 de 138



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.4	C1260	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	61,05	R\$ 13,00	R\$ 806,38
11.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,04	R\$ 24,00	R\$ 140,09
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 831,27
12.1	C1028	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	121,53	R\$ 6,04	R\$ 631,27
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)							R\$ 83.605,28
BDI 25,00% (R\$)							R\$ 15.901,32
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)							R\$ 79.506,60

R\$ 79.506,60 setenta e nove mil, quinhentos e seis reais e sessenta centavos

Hidroplândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Maggie Joffa R. P. Vasconcelos
 Maggie Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 051.444.2605
 CPF 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
#REF1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.573,66					1.573,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	168,81					168,81
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%	1.500,14					1.500,14
4	PAREDES E PAINÉIS	80,00%	901,22	20,00%	225,30			1.126,52
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30,00%	2.955,02	70,00%	6.885,04			9.850,06
6	COBERTA	50,00%	4.647,90	50,00%	4.647,90			9.295,80
7	REVESTIMENTOS			100,00%	3.172,33			3.172,33
8	PISOS	30,00%	2.116,90	20,00%	1.411,27	50,00%	3.526,17	7.056,34
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS	50,00%	2.492,82	30,00%	1.495,69	20,00%	997,13	4.985,64
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	4.683,88	30,00%	4.683,88	40,00%	6.245,18	15.612,94
11	PINTURA					100,00%	8.431,77	8.431,77
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%	831,27	831,27
TOTAL SEM BDI (R\$)		33,08%	21.040,35	35,42%	22.531,42	31,50%	29.033,51	63.605,28
BDI 25,00% (R\$)		33,08%	5.260,09	35,42%	5.632,85	31,50%	5.008,38	15.901,32
TOTAL COM BDI (R\$)		33,08%	26.300,44	35,42%	28.164,27	31,50%	25.041,89	79.506,60
TOTAL ACUMULADO (R\$)		33,08%	26.300,44	68,50%	54.464,71	100,00%	79.506,60	

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56384
RNP 0814442505
CPF 054.530.563-06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/sseguros	0,80
L	Lucro	4,20
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56384
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
1	Impostos e Taxas	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		12,15

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Nayza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 55364
RNP 0614442505
CPF 054 390 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56354
RNP 0614442605
CPF 054.890.563-05

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12391	PEDREIRO	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543	SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
				Total:	R\$ 108,49

MATERIAIS

10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	12,6540 R\$	2,15
1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,1238 R\$	2,91
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,3722 R\$	30,56
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	58,7412 R\$	58,74
				Total:	R\$ 94,36

SERVIÇOS

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	334,1901 R\$	4,18
				Total:	R\$ 4,18
				Total Simples:	R\$ 207,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 207,03

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
12543	SERVENTE	H	2,2200	13,2100 R\$	29,33
				Total:	R\$ 33,29
				Total Simples:	R\$ 33,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 33,29

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0962	17,8300 R\$	1,72
12543	SERVENTE	H	0,9620	13,2100 R\$	12,71
				Total:	R\$ 14,43
				Total Simples:	R\$ 14,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,43

2 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9610	13,2100 R\$	25,90
				Total:	R\$ 25,90
				Total Simples:	R\$ 25,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 25,90

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Marjota P. Vasconcelos
 CRE 159354
 RNP 014442505
 CPF 080.850.543-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 864 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA:

02543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2500	13,2100 R\$	16,62
		Total:	R\$ 16,62
		Total Simples:	R\$ 16,62
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	R\$ -
		Valor Geral:	R\$ 16,62

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

MAO DE OBRA:

02391 PEDREIRO
02543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	6,2900	17,8300 R\$	112,15
H	6,8080	13,2100 R\$	89,93
		Total:	R\$ 202,08

MATERIAIS

02091 TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X18X19CM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	235,0000	0,3108 R\$	73,04
		Total:	R\$ 73,04

SERVIÇOS

00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEM, TRAÇO 1:4

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,3000	267,8918 R\$	80,37
		Total:	R\$ 80,37

Total Simples:	R\$ 355,49
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 355,49

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA:

00041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
00498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9620	14,5200 R\$	13,97
H	0,9620	17,8300 R\$	17,15
		Total:	R\$ 31,12

MATERIAIS:

00965 DESMOLDANTE PARA FORMAS
01728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
01846 SARRAFO DE 1"X4"
01916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,4000	6,1420 R\$	2,46
KG	0,1500	8,3324 R\$	1,25
M	0,5000	3,5076 R\$	1,75
M	1,0000	5,9644 R\$	5,96
		Total:	R\$ 11,42

Total Simples:	R\$ 42,54
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 42,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó M. Gaiães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Ilango Junio R. P. Vasconcelos
CREA 06354
RNP 081442605
CPF 054.000.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUINASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0080	85,9787 R\$	0,69
Total:			R\$ 0,69

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO

10121 ARMADOR/FERREIRO

H	0,0592	14,5200 R\$	0,86
H	0,0592	17,8300 R\$	1,06
Total:			R\$ 1,92

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

17952 AÇO CA-50/60

KG	0,0200	8,5100 R\$	0,17
KG	1,0500	3,3550 R\$	3,52
Total:			R\$ 3,69

Total Simples: R\$ 6,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,30

C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCX-25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10506 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)

10980 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	13,5087 R\$	-
H	1,0000	17,1753 R\$	17,18
Total:			R\$ 17,18

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	4,4400	13,2100 R\$	58,65
Total:			R\$ 58,65

MATERIAIS

10805 CIMENTO PORTLAND

KG	349,0000	0,3404 R\$	118,80
Total:			R\$ 118,80

SERVIÇOS

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

M3	0,8669	5,1807 R\$	4,48
M3	0,8360	53,4819 R\$	44,71
Total:			R\$ 49,20

Total Simples: R\$ 243,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 243,83

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4800	17,8300 R\$	26,39
H	4,4400	13,2100 R\$	58,65
Total:			R\$ 85,04

Total Simples: R\$ 85,04

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 85,04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Franco Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hangy Joffe R. P. Vasconcelos
 CRE 0196364
 RNP 011442605
 CPF 054090563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ; SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

4	PAREDES E PAINÉIS
---	-------------------

C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0300	14,5363 R\$	0,44
			Total:	R\$ 0,44

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1110	14,5200 R\$	1,61
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1110	17,8300 R\$	1,98
12391 PEDREIRO	H	2,3680	17,8300 R\$	42,22
12543 SERVENTE	H	3,8480	13,2100 R\$	50,83
			Total:	R\$ 98,64

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	8,5100 R\$	0,34
10106 AREIA GROSSA	M3	0,0708	40,7000 R\$	3,25
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0850	37,7400 R\$	3,21
10163 AÇO CA-50	KG	2,1800	3,2856 R\$	7,16
10280 BRITA	M3	0,0300	56,7950 R\$	1,70
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,3404 R\$	15,32
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	49,4690 R\$	7,42
11605 PEDRISCO	M3	0,0100	51,8150 R\$	0,52
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	4,2824 R\$	1,92
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3108 R\$	7,77
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,1924 R\$	3,46
			Total:	R\$ 52,07

Total Simples: R\$ 148,15

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 148,15

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7400	17,8300 R\$	13,19
12543 SERVENTE	H	0,8288	13,2100 R\$	10,95
			Total:	R\$ 24,14

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0150	37,7400 R\$	0,56
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8140 R\$	1,77
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,3404 R\$	0,74
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,3108 R\$	7,77
			Total:	R\$ 10,84

Total Simples: R\$ 34,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 34,98

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 946.731.943-34

Ilagna Jolita R.P. Vasconcelos
 CREA 15364
 RNP 06 142605
 CPF 054 420 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2

MATERIAIS

18332 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	40,7000	R\$ 40,70
			Total: R\$ 40,70
			Total Simples: R\$ 40,70
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: R\$ -
			Valor Geral: R\$ 40,70

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm
 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)
 C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	232,5750	R\$ 232,58
CJ	2,0000	22,3336	R\$ 44,67
UN	1,0000	215,1939	R\$ 215,19
			Total: R\$ 492,44
			Total Simples: R\$ 492,44
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: R\$ -
			Valor Geral: R\$ 492,44

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	331,9196	R\$ 331,92
			Total: R\$ 331,92
			Total Simples: R\$ 331,92
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: R\$ -
			Valor Geral: R\$ 331,92

C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS

19043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA
 19046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO
 19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA
 19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,4000	294,9000	R\$ 113,96
UN	0,4000	62,9000	R\$ 25,16
UN	2,4000	3,7000	R\$ 8,88
M2	2,0300	11,1000	R\$ 22,53
			Total: R\$ 170,53
			Total Simples: R\$ 170,53
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: R\$ -
			Valor Geral: R\$ 170,53

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayza Jolita P. Vasconcelos
 CREM 56354
 RNP 03.1442605
 CPF 053.90563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



4	PAREDES E PAINÉIS
---	-------------------

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8140	17,8300 R\$	14,51
12543	SERVENTE	H	0,8140	13,2100 R\$	10,75
				Total:	R\$ 25,26

MATERIAIS

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,3774 R\$	2,26
				Total:	R\$ 2,26
				Total Simples:	R\$ 27,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 27,52

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7400	14,5200 R\$	10,74
10488	CARPINTEIRO	H	0,7400	17,8300 R\$	13,19
12391	PEDREIRO	H	0,8140	17,8300 R\$	14,51
12543	SERVENTE	H	0,8140	13,2100 R\$	10,75
				Total:	R\$ 49,19

MATERIAIS

10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	3,1894 R\$	11,16
11724	PREGO	KG	0,1200	8,3324 R\$	1,00
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	0,9990 R\$	3,50
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,3774 R\$	12,45
10519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	12,1804 R\$	16,20
				Total:	R\$ 44,31
				Total Simples:	R\$ 93,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 93,50

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3700	17,8300 R\$	6,60
12543	SERVENTE	H	0,3700	13,2100 R\$	4,89
				Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	0,9916 R\$	2,97
				Total:	R\$ 2,97

SERVIÇOS

09200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	325,6000 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Almeida Galvão
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 63364
 RNP 051342805
 CPF 054.859.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Total Simples: R\$ 15,11
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 15,11



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2220	17,8300 R\$	3,96
12543	SERVENTE	H	0,2368	13,2100 R\$	3,13
				Total:	R\$ 7,09

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0024	40,7000 R\$	0,10
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8140 R\$	0,28
1805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,3404 R\$	0,11
				Total:	R\$ 0,47

Total Simples: R\$ 7,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,56

C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7400	14,5200 R\$	10,74
12320	ENCANADOR	H	0,7400	17,8300 R\$	13,19
				Total:	R\$ 23,93

MATERIAIS

10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	11,7512 R\$	12,10
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	8,3324 R\$	0,58
11784	REBITES	KG	0,0300	28,1496 R\$	0,84
11673	SOLDA 70X30	KG	0,0300	48,3516 R\$	1,45
				Total:	R\$ 14,97

Total Simples: R\$ 38,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 38,90

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0740	17,8300 R\$	1,32
12543	SERVENTE	H	0,1110	13,2100 R\$	1,47
				Total:	R\$ 2,79

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	37,7400 R\$	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3404 R\$	0,83
				Total:	R\$ 1,06

Total Simples: R\$ 3,85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3,85

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Ribeiro M. gathães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Ilvany Janna R. P. Vasconcelos
 CREA 18364
 RNP 05/142505
 CPF 054.800.553-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltolimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOB DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4440	17,8300 R\$	7,92
H	0,4440	13,2100 R\$	5,87
		Total:	R\$ 13,79

SERVIÇOS

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6

M3	0,0200	226,0700 R\$	4,52
		Total:	R\$ 4,52

Total Simples: R\$ 18,31

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 18,31

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4440	17,8300 R\$	7,92
H	0,4440	13,2100 R\$	5,87
		Total:	R\$ 13,79

SERVIÇOS

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6

M3	0,0250	226,2180 R\$	5,66
		Total:	R\$ 5,66

Total Simples: R\$ 19,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 19,45

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5328	17,8300 R\$	9,50
H	0,5328	13,2100 R\$	7,04
		Total:	R\$ 16,54

MATERIAIS

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	29,1560 R\$	32,07
KG	8,0000	1,4800 R\$	11,84
		Total:	R\$ 43,91

Total Simples: R\$ 60,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 60,45

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley T. M. Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 06364
RNP 051042605
CPF 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARÁU

LOCAL: DISTRITO DE MACARÁU, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1480	17,8000	R\$ 2,64
12543	SERVENTE	H	0,1480	13,2100	R\$ 1,96
				Total	R\$ 4,60

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	2,1090	R\$ 0,89
				Total	R\$ 0,89

Total Simples: R\$ 5,49

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 5,49

8	PISOS
---	-------

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	411,4025	R\$ 74,05
C1213	EMBOÇO C/ ARG. MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	20,3842	R\$ 10,60
C1909	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	333,8913	R\$ 23,37
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	M2	1,0000	26,9952	R\$ 27,00
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	0,5200	14,1726	R\$ 7,37
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	25,9048	R\$ 3,11
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	6,8728	R\$ 3,57
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	16,9182	R\$ 1,99
				Total	R\$ 151,06

Total Simples: R\$ 151,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 151,06

C8367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2220	17,8300	R\$ 3,96
12543	SERVENTE	H	0,2960	13,2100	R\$ 3,91
				Total	R\$ 7,87

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,8860	R\$ 0,72
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	25,9048	R\$ 0,52
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	50,9201	R\$ 0,15
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	2,8351	R\$ 0,11
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	15,7620	R\$ 15,76
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	228,2998	R\$ 0,16
				Total	R\$ 17,42

Total Simples: R\$ 25,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 25,29

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley T. dos Anjos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
 CRE 066364
 RNP 054442605
 CPF 054.630.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C5026 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	18,5735 R\$	1,41
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	28,1750 R\$	0,12
				Total:	R\$ 1,53

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1180	17,8300 R\$	2,10
12543	SERVENTE	H	0,1180	13,2100 R\$	1,56
				Total:	R\$ 3,66

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	37,7400 R\$	2,14
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	26,7416 R\$	0,19
19513	TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,3330 R\$	16,98
				Total:	R\$ 19,31

Total Simples: R\$ 24,50

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,50

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C2632 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,4800	13,2100 R\$	19,55
				Total:	R\$ 19,55

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
280	BRITA	M3	1,4020	56,7950 R\$	84,74
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	23,0266 R\$	69,09
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	6,3196 R\$	15,80
				Total:	R\$ 169,63

SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	34,9953 R\$	351,70
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	61,0900 R\$	789,28
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	5,8638 R\$	245,46
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	233,3526 R\$	67,67
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	245,7420 R\$	146,95
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	42,5538 R\$	78,30
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	14,1744 R\$	155,92
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	25,9048 R\$	368,68
				Total:	R\$ 2.204,16

Total Simples: R\$ 2.393,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 2.393,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó M. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Fátima Joia R.P. Vasconcelos
 CREA 63364
 RNP 0614022605
 CPF 054.899.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0851	14,5200 R\$	1,24
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4477	14,5200 R\$	6,50
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0851	17,8300 R\$	1,52
10498 CARPINTEIRO	H	0,4477	17,8300 R\$	7,98
12391 PEDREIRO	H	2,1512	17,8300 R\$	38,36
12543 SERVENTE	H	3,9279	13,2100 R\$	51,89
			Total	R\$ 107,49

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	8,5100 R\$	0,19
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1050	37,7400 R\$	3,96
10169 AÇO CA-60	KG	1,3170	3,4373 R\$	4,53
10280 BRITA	M3	0,0420	56,7950 R\$	2,39
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,8140 R\$	4,44
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1000	15,5622 R\$	1,56
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,3404 R\$	8,91
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	5,9718 R\$	0,18
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,0000	0,1924 R\$	19,39
			Total	R\$ 45,55

Total Simples: R\$ 153,04

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 153,04

COMP. 03 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS COM TAMPA CAP. 3000L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,8880	13,2100 R\$	11,73
			Total	R\$ 11,73

MATERIAIS

CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 3000L COM TAMPA	UN	1,0000	883,3824 R\$	883,38
			Total	R\$ 883,38

Total Simples: R\$ 895,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 895,11

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Trindade M. galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Hanna Jotta P. Vasconcelos
 CRE 156364
 RNP 08/1442605
 CPF 054.910.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.624/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Página 64 de 138



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2200	14,5200 R\$	32,23
12320 ENCANADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543 SERVENTE	H	1,8500	13,2100 R\$	24,44
Total:				R\$ 96,25

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	40,7000 R\$	0,14
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8140 R\$	2,04
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,3404 R\$	0,85
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5920 R\$	1,18
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,1840 R\$	4,74
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	2,6492 R\$	2,65
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	0,9388 R\$	1,88
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	1,8872 R\$	1,89
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	1,8352 R\$	1,84
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	1,7242 R\$	2,07
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	3,8702 R\$	19,35
Total:				R\$ 38,43
Total Simples:				R\$ 134,68
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 134,68

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,2200	14,5200 R\$	32,23
12320 ENCANADOR	H	2,2200	17,8300 R\$	39,58
12543 SERVENTE	H	1,8500	13,2100 R\$	24,44
Total:				R\$ 96,25

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0040	40,7000 R\$	0,16
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8140 R\$	2,44
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,3404 R\$	1,02
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,2920 R\$	4,29
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,0360 R\$	2,07
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,4080 R\$	1,41
12012 TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	7,7330 R\$	7,73
12013 TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,1460 R\$	2,15
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	6,3196 R\$	2,09
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	2,2792 R\$	3,42
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	3,8776 R\$	1,94
Total:				R\$ 26,72
Total Simples:				R\$ 124,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 124,97

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley dos Santos Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Francisco Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 10364
 RNP 061 42605
 CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
----	-----------------------

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7400	14,5200 R\$	10,74
12312	ELETRICISTA	H	0,7400	18,0700 R\$	13,37
				Total:	R\$ 24,11

MATERIAIS

16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	33,1520 R\$	33,15
				Total:	R\$ 33,15
				Total Simples:	R\$ 57,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 57,26

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4800	14,5200 R\$	21,49
12312	ELETRICISTA	H	1,4800	18,0700 R\$	26,74
				Total:	R\$ 48,23

MATERIAIS

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,6440 R\$	22,64
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	22,2740 R\$	22,27
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	18,4112 R\$	18,41
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	70,7699 R\$	70,77
				Total:	R\$ 134,09
				Total Simples:	R\$ 182,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 182,32

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5900	14,5200 R\$	37,61
12312	ELETRICISTA	H	1,1100	18,0700 R\$	20,06
				Total:	R\$ 57,67

MATERIAIS

10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	8,5544 R\$	25,66
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	34,8022 R\$	34,80
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,7390 R\$	1,74
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	35,6680 R\$	35,67
				Total:	R\$ 97,87
				Total Simples:	R\$ 155,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 155,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos
 CREMOP 6364
 RPP 061442605
 Orc 054 950 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5020	14,5200 R\$	7,26
Total:			R\$ 7,26

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA

M	1,0000	1,2728 R\$	1,27
Total:			R\$ 1,27

Total Simples: R\$ 9,87

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,87

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0814	14,5200 R\$	1,18
H	0,0814	18,0700 R\$	1,47
Total:			R\$ 2,65

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,0582 R\$	1,08
Total:			R\$ 1,08

Total Simples: R\$ 3,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3,73

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0982	14,5200 R\$	1,40
H	0,0982	18,0700 R\$	1,74
Total:			R\$ 3,14

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M	1,0200	2,2126 R\$	2,26
Total:			R\$ 2,26

Total Simples: R\$ 5,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 5,40

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1038	14,5200 R\$	1,50
H	0,1038	18,0700 R\$	1,87
Total:			R\$ 3,37

MATERIAIS

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2

M	1,0200	3,8110 R\$	3,89
Total:			R\$ 3,89

Total Simples: R\$ 7,26

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,26

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Timbó Galvão
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten signature: *Handwritten signature*
CREA 364
FNP 051142605
154 890 563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8860	14,5200 R\$	9,67
12312 ELETRICISTA	H	0,6860	18,0700 R\$	12,03
			Total	R\$ 21,70

MATERIAIS

11010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	39,6048 R\$	39,60
			Total	R\$ 39,60
			Total Simples:	R\$ 61,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 61,30

C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6880	14,5200 R\$	9,67
12312 ELETRICISTA	H	0,6880	18,0700 R\$	12,03
			Total	R\$ 21,70

MATERIAIS

11008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	39,6048 R\$	39,60
			Total	R\$ 39,60
			Total Simples:	R\$ 61,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 61,30

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2220	14,5200 R\$	3,22
12312 ELETRICISTA	H	0,2220	18,0700 R\$	4,01
			Total	R\$ 7,23

MATERIAIS

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	7,3038 R\$	7,30
			Total	R\$ 7,30
			Total Simples:	R\$ 14,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 14,53

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2220	14,5200 R\$	3,22
12312 ELETRICISTA	H	0,2220	18,0700 R\$	4,01
			Total	R\$ 7,23

MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	7,3038 R\$	7,30
			Total	R\$ 7,30
			Total Simples:	R\$ 14,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 14,53

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Bezerra M. Galhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta R. Vasconcelos
 CREA 3364
 RNP 0614412605
 CPF 054.898.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - UN

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4440	14,5200 R\$	6,45
H	0,4440	18,0700 R\$	8,02
		Total: R\$	14,47

MATERIAIS

18385 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

UN	1,0000	88,3782 R\$	88,38
		Total: R\$	88,38

Total Simples: R\$ 102,85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 102,85

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1554	14,5200 R\$	2,26
H	0,1554	18,0700 R\$	2,81
		Total: R\$	5,07

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	5,6240 R\$	5,62
		Total: R\$	5,62

Total Simples: R\$ 10,69

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 10,69

C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2736	14,5200 R\$	3,98
H	0,2736	18,0700 R\$	4,95
		Total: R\$	8,93

MATERIAIS

11259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.

UN	1,0000	11,7322 R\$	11,73
		Total: R\$	11,73

Total Simples: R\$ 20,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 20,66

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Lima M. Gaiães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Mayra Jatta S. P. Vasconcelos
CRE 16364
RNP 061142605
CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

3 DE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3922	14,5200 R\$	5,69
12312 ELETRICISTA	H	0,3922	18,0700 R\$	7,09
			Total:	R\$ 12,78

MATERIAIS

1295 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,9700 R\$	16,97
			Total:	R\$ 16,97

Total Simples: R\$ 29,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 29,75

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2146	14,5200 R\$	3,12
12312 ELETRICISTA	H	0,2146	18,0700 R\$	3,88
			Total:	R\$ 7,00

MATERIAIS

19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,7316 R\$	1,73
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	0,7548 R\$	0,75
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	3,2412 R\$	6,48
			Total:	R\$ 8,96

Total Simples: R\$ 15,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 15,96

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2146	14,5200 R\$	3,12
12312 ELETRICISTA	H	0,2146	18,0700 R\$	3,88
			Total:	R\$ 7,00

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	5,1519 R\$	5,15
			Total:	R\$ 5,15

Total Simples: R\$ 12,15

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 12,15

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Wesley Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

Magda Jatta P. Vasconcelos
CREA 6364
RNP 061442605
CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Página 70 de 138