

CARTA PROPOSTA

Fortaleza CE 09 DE OUTUBRO DE 2020.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020-SOU



Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor da Nossa Proposta é de R\$ 478.100,99 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, CEM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) Conforme Planilha de Preços e Cronograma Físico-Financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 180 (CENTO E OITENTA) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 60 (SESENTA) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras é de 24,52% (VINTE E QUATRO, VIRGULA CINQUENTA E DOIS) por cento, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além de taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviço, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da Referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ No. 22.496.219/0001-66

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
CPF: 951.474.463-20
Sócio Administrador
ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

RESUMO DO ORÇAMENTO

 CHIANCA <small>CONSTRUÇÕES</small>	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.	DATA : 09/10/2020		BDI : 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	FORTE	VERSÃO	HDRA	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITERIA - CE, 62260-000	SEM-FRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF.	
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.578,63	0,96
2	ESTRUTURAS	108.406,55	22,67
3	PAREDES E PAINÉIS	1.608,48	0,34
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20.054,51	4,19
5	COBERTURA	60.079,93	12,57
6	REVESTIMENTOS	36.672,16	7,67
7	PISOS	24.291,27	5,08
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	831,77	0,17
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	13.847,31	2,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.559,77	10,99
11	PINTURA	43.360,83	9,07
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.663,97	3,69
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	94.145,81	19,69
VALOR ORÇAMENTO:		383.955,18	100,00
VALOR BDI TOTAL:		94.145,81	
VALOR TOTAL:		478.100,99	



Quatrocentos e Setenta e Oito Mil e cem reais e Noventa e Nove centavos


 Danilo Bezerra de Moraes
 Eng. Civil - CREA-CE: 42751
 RNP: 000634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Erick Bezerra Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU

LOCAL: CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITÉRIA - CE, 82280-000


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

DATA/HORA: 09/10/2020 ÀS 09:30:00

DATA : 09/10/2020

BDI : 24,52%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	076.1 COM DESONERAÇÃO			12/2018



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.578,63
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00		265,81	797,43
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	97,24		35,60	3.461,74
1.3	C1081	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	12,00		14,31	171,72
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	12,96		11,40	147,74
2	ESTRUTURAS							108.406,55
2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	17,60		84,02	1.478,75
2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	844,40		8,07	6.814,31
2.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	241,20		9,17	2.211,80
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,44		343,19	2.896,52
2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,44		109,18	921,48
2.6	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	241,20		94,00	22.672,80
2.7	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	30,00		390,83	11.724,90
2.8	C1329	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	428,01		139,45	59.585,99
3	PAREDES E PAINÉIS							1.608,48
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	35,78		44,98	1.608,48
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							29.054,51
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00		632,24	3.161,20
4.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	12,96		91,31	1.183,38
4.3	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	12,00		67,00	804,00
4.4	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	36,00		27,21	978,56
4.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	43,20		34,94	1.509,41
4.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	43,20		6,52	281,66
	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,53		232,26	1.516,79
4.8	C2672	VIDRO COMUM EM CAXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	6,53		170,47	1.113,17
4.9	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	48,66		177,91	8.657,10
4.10	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,60		184,40	848,24
5	COBERTURA							60.079,93
5.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1.100,05		46,62	51.284,33
5.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	120,06		73,26	8.795,60
6	REVESTIMENTOS							36.672,16
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	442,06		4,94	2.183,78
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	267,85		24,59	6.586,43
6.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	377,05		24,97	9.414,94
6.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	267,85		60,43	16.186,16
6.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	267,85		8,59	2.300,83
7	PISOS							24.291,27
7.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,60		77,67	124,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIITÉRIA - CE, 82260-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIACE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA : 09/10/2020 BOI : 24,52%


FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	006.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%		12/2018



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	295,44	74,06	21.850,29
7.3	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	295,44	7,74	2.286,71
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							831,77
8.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	55,57	111,14
8.2	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	6,61	79,32
8.3	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	26,00	10,86	282,36
8.4	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	15,00	7,27	109,05
8.5	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	42,00	5,95	249,90
LOUÇAS E ACESSÓRIOS							13.847,31
9.1	C0346	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	14,00	563,23	7.885,22
9.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	14,00	27,26	381,92
9.3	C1896	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	38,11	152,44
9.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	30,61	183,66
9.5	C4668	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	5,64	225,24	1.270,35
9.6	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	299,63	1.797,78
9.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	8,00	192,86	1.542,88
9.8	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	SEINFRA	UN	1,00	633,06	633,06
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							52.559,77
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.059,19	2.059,19
10.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	40,00	5,92	236,80
10.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.200,00	4,81	5.772,00
10.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	850,00	5,70	4.845,00
10.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	9,31	931,00
	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	400,00	12,67	5.088,00
10.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	300,00	12,41	3.723,00
10.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	28,51	424,16
10.9	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	38,19	916,56
10.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	44,00	13,11	576,84
10.11	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	150,00	70,88	10.632,00
10.12	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	43,00	18,67	802,81
10.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	8,00	18,67	149,36
10.14	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	1,00	88,58	88,58
10.15	C4945	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	SEINFRA	UN	39,00	71,05	2.770,95
10.16	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	32,00	423,86	13.563,52
11 PINTURA							43.360,83
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.171,27	15,49	18.142,97

Página: 10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.	DATA: 09/10/2020	BDI: 24,52%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	VEREADOR:	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRÓ MOREIRA, SANTA QUIITÉRIA - CE, 82280-000	HORA:	05:30h
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIANCE	MES:	09/2019
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	349,44	17,70	6.185,09
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	83,00	30,93	2.567,19
11.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,72	16,79	415,05
11.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	2.140,07	7,60	16.050,53
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.1	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	69,54	417,24
12.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.964,32	8,78	17.246,73
VALOR ORÇAMENTO:							383.958,18
VALOR BDI TOTAL:							94.145,81
VALOR TOTAL:							478.100,99

Quatrocentos e Setenta e Oito Mil e cem reais e Noventa e Nove centavos


 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Daniel Sobroz de Moraes
 Eng. CREA - CREA-CE: 42754
 CEP: 060534130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Erick Bezerra Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODoviÁRIO CARICO FRIGIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-BOU
LOCAL:	CE-287, 18 - D.RO MOREIRA, SANTA QUITÉRIA - CE, 62280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 06:30:00

DATA:	09/10/2020	BOI:	24,52%
FORMA:	PARCELADA	REBA:	05,28%
DESCRIÇÃO:	SEM T.CUM DESONERACÃO COMPOSIÇÃO HÍBRIDAS		
DATA DEP.	12/2018		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.578,63	100,00 % 4.578,63						100,00 % 4.578,63
2	ESTRUTURAS	108.406,55	70,00 % 75.894,59	80,00 % 86.781,96					100,00 % 108.406,55
3	PAREDES E PAINÉIS	1.608,48		100,00 % 1.608,48					100,00 % 1.608,48
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	20.054,51		40,00 % 8.021,80	60,00 % 12.032,71				100,00 % 20.054,51
5	COBERTURA	60.078,93		50,00 % 30.039,97	60,00 % 36.047,96				100,00 % 60.078,93
6	REVESTIMENTOS	36.672,16			50,00 % 18.336,08	60,00 % 21.999,09			100,00 % 36.672,16
7	PISOS	24.291,27				50,00 % 12.145,64	60,00 % 14.145,63		100,00 % 24.291,27
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	831,77			100,00 % 831,77				100,00 % 831,77
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	13.847,31				60,00 % 8.308,39	80,00 % 11.078,60		100,00 % 13.847,31
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.559,77					50,00 % 26.279,89	60,00 % 31.535,87	100,00 % 52.559,77
11	PINTURA	43.360,83				60,00 % 21.580,42	80,00 % 34.692,25	100,00 % 43.360,83	100,00 % 43.360,83
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.663,97						100,00 % 17.663,97	100,00 % 17.663,97
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	94.145,81	30,00 % 28.243,75	60,00 % 56.487,50	75,00 % 70.631,25	85,00 % 80.021,94	90,00 % 84.757,23	100,00 % 94.145,81	100,00 % 94.145,81
		476.100,99	100,00 % 476.100,99	100,00 % 476.100,99	100,00 % 476.100,99	100,00 % 476.100,99	100,00 % 476.100,99	100,00 % 476.100,99	100,00 % 476.100,99

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.490.219/0001-96 Ins. Estadual: 08.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cap 66.420-430 Fortaleza - CE
 Fone: (85)3411-9293/9 9625-8858 E-mail: etico@chiancacostrucoes.com.br



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Daniel Moura de Mota
 Ins. Estadual: CREA-CE: 42751
 CNPJ: 060634130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Erick Bezerra Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE.	DATA: 09/10/2020		BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	VERSÃO:	SEINFRA	12/2018	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000	HORA:	SEINFRA	09/10/2020	08:30:00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE	MES:			
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00	REF:			

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,85000000	9,63	27,44
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,85000000	9,63	27,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	7,13	20,33
TOTAL MAO DE OBRA:						75,21

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,25	2,76
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	21,98	3,74
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	26,15	39,23
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	75,42	75,42
TOTAL MATERIAL:						121,15

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0630	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	317,91	3,97
TOTAL SERVIÇO:						3,97

VALOR SEM ENCARGOS:	200,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):	65,48
VALOR COM ENCARGOS:	265,81
VALOR BDI (24,52%):	65,18
VALOR COM BDI:	330,99

1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23750000	9,63	2,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,37500000	7,13	16,94
TOTAL MAO DE OBRA:						19,23



VALOR SEM ENCARGOS:	19,23
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,37
VALOR COM ENCARGOS:	35,60
VALOR BDI (24,52%):	8,73
VALOR COM BDI:	44,33

1.3. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	9,63	1,83
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19000000	9,63	1,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	7,13	4,07
TOTAL MAO DE OBRA:						7,73

VALOR SEM ENCARGOS:	7,73
----------------------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE.	DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOJ	VERSÃO:	05/2020	HORA:	13:00H	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62260-000	SEINFRA	081 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	REF.	13/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE	 Página				
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 09:30:00					

VALOR ENCARGOS (8,20%):	6,58
VALOR COM ENCARGOS:	14,31
VALOR BDI (24,52%):	3,51
VALOR COM BDI:	17,82

1.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07600000	9,63	0,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	7,13	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						6,15

VALOR SEM ENCARGOS:	6,15
VALOR ENCARGOS (83,29%):	5,25
VALOR COM ENCARGOS:	11,40
VALOR BDI (24,52%):	2,80
VALOR COM BDI:	14,20

2.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28250000	7,84	10,06
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28250000	9,63	12,35
TOTAL MAO DE OBRA:						22,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	20,20	5,25
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	15,62	18,74
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,70	2,68
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,50	6,89
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	7,67	8,97
TOTAL MATERIAL:						42,63

VALOR SEM ENCARGOS:	64,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):	19,08
VALOR COM ENCARGOS:	84,02
VALOR BDI (24,52%):	20,60
VALOR COM BDI:	104,62

2.2. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	98,75	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,79

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07600000	7,84	0,60
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07600000	9,63	0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º TP 07/2020-SOU

LOCAL: CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62260-000

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIACE

DATA/HORA: 09/10/2020 ÀS 09:30:00

DATA: 09/10/2020 **BDI:** 24,52%

VERBAO: SEINFRA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 03% 1 COM DISONERAÇÃO 80,70%

REF: 12/2018

1180

Página

TOTAL MAO DE OBRA: 1,33

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,93	0,22
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	4,31	4,53
TOTAL MATERIAL:					4,75

VALOR SEM ENCARGOS:	5,87
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,20
VALOR COM ENCARGOS:	8,07
VALOR BDI (24,52%):	1,98
VALOR COM BDI:	10,05

2.3. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,02850000	7,84	0,22
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02850000	9,63	0,27
TOTAL MAO DE OBRA:					0,49

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	8,25	8,25
TOTAL MATERIAL:					8,25

VALOR SEM ENCARGOS:	8,74
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,43
VALOR COM ENCARGOS:	9,17
VALOR BDI (24,52%):	2,25
VALOR COM BDI:	11,42

2.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,16	7,97
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,97

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,70000000	7,13	40,66
TOTAL MAO DE OBRA:					40,66

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	48,45	42,00
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	72,91	45,71
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,44	153,56
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	66,26	13,85
TOTAL MATERIAL:					255,12

VALOR SEM ENCARGOS:	303,75
VALOR ENCARGOS (85,40%):	39,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITÉRIA - CE, 62280-900
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE
DATANORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



VALOR COM ENCARGOS:	343,19
VALOR BDI (24,52%):	84,15
VALOR COM BDI:	427,34

2.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90000000	18,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,70000000	40,66
TOTAL MAO DE OBRA:					58,95
VALOR SEM ENCARGOS:					58,95
VALOR ENCARGOS (85,20%):					50,23
VALOR COM ENCARGOS:					109,18
VALOR BDI (24,52%):					26,77
VALOR COM BDI:					135,95

2.6. C4456 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33250000	3,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33250000	2,37
TOTAL MAO DE OBRA:					5,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,26
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	20,31
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	0,32
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,37
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	4,99
I8263	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	30,40
TOTAL MATERIAL:					63,65

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CG840	CONCRETO P/MIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	11,05
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	4,00
TOTAL SERVIÇO:					15,05

VALOR SEM ENCARGOS:	84,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,73
VALOR COM ENCARGOS:	94,00
VALOR BDI (24,52%):	23,05
VALOR COM BDI:	117,05

2.7. C4629 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI TERIA - CE.
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUI TERIA - CE, 82280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUI TERIA/CE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	006.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	65,20%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	62,48	
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,89000000	74,97	66,72
					TOTAL EQUIPAMENTO:	129,20

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	SEINFRA	H	0,95000000	9,63	9,15
12395	SEINFRA	H	0,95000000	9,64	9,16
12510	SEINFRA	H	0,95000000	13,87	13,17
12543	SEINFRA	H	2,85000000	7,13	20,33
TOTAL MAO DE OBRA:					61,81

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539	SEINFRA	M	1,05000000	30,57	32,10
11100	SEINFRA	L	0,30000000	20,39	6,12
11737	SEINFRA	L	0,40000000	24,08	9,63
18625	SEINFRA	H	1,00000000	0,51	0,51
18627	SEINFRA	UN	0,50000000	1,03	0,52
18628	SEINFRA	L	0,10000000	10,36	1,04
18629	SEINFRA	M2	1,05000000	94,57	99,30
18630	SEINFRA	UN	0,01000000	12,35	0,12
18631	SEINFRA	L	0,10000000	20,00	2,00
TOTAL MATERIAL:					161,34

VALOR SEM ENCARGOS:	332,35
VALOR ENCARGOS (85,20%):	58,48
VALOR COM ENCARGOS:	390,83
VALOR BDI (24,52%):	95,83
VALOR COM BDI:	486,66


2.8. C1329 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	2,05200000	7,84	16,09
11530	SEINFRA	H	2,37500000	9,63	22,87
TOTAL MAO DE OBRA:					38,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	SEINFRA	KG	15,40000000	4,37	67,30
TOTAL MATERIAL:					67,30

VALOR SEM ENCARGOS:	106,26
VALOR ENCARGOS (85,20%):	33,19
VALOR COM ENCARGOS:	139,45
VALOR BDI (24,52%):	34,19
VALOR COM BDI:	173,64

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOMÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LIGITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORAS:
	LOCAL:	CE-257, 18 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000	SEINFRA:	DIR 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE				
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95000000	9,63	9,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06400000	7,13	7,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	48,45	0,73
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,05	2,29
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,44	0,96
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00
					TOTAL MATERIAL:	13,98

VALOR SEM ENCARGOS:	30,72
VALOR ENCARGOS (85,20%):	14,26
VALOR COM ENCARGOS:	44,98
VALOR BDI (24,52%):	11,03
VALOR COM BDI:	56,01

4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	272,54	272,54
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	23,73	47,46
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	240,22	240,22
					TOTAL SERVICIO:	560,22

VALOR SEM ENCARGOS:	560,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	72,02
VALOR COM ENCARGOS:	632,24
VALOR BDI (24,52%):	155,03
VALOR COM BDI:	787,27


4.2. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13050000	7,84	8,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,13050000	9,63	10,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	54,74	54,74
					TOTAL MATERIAL:	54,74

VALOR SEM ENCARGOS:	74,48
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,63
VALOR COM ENCARGOS:	91,31
VALOR BDI (24,52%):	22,39
VALOR COM BDI:	113,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTERIA - CE.	DATA: 09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SCU	VERSÃO:	MES:	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉTERIA - CE, 62280-000	SEINFRA:	026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTERIA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00			



4.3. C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,42500000	7,84	11,17
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,42500000	9,63	13,72
TOTAL MAO DE OBRA:						24,89

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	20,90	20,90
TOTAL MATERIAL:						20,90

VALOR SEM ENCARGOS:	45,79
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,21
VALOR COM ENCARGOS:	67,00
VALOR BDI (24,52%):	16,43
VALOR COM BDI:	83,43

4.4. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23750000	7,84	1,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23750000	9,63	2,29
TOTAL MAO DE OBRA:						4,16

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,69	18,69
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,14	0,84
TOTAL MATERIAL:						19,53

VALOR SEM ENCARGOS:	23,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,53
VALOR COM ENCARGOS:	27,21
VALOR BDI (24,52%):	6,67
VALOR COM BDI:	33,88

4.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	7,84	2,23
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	9,63	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:						4,97

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,26	0,52
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	10,70	0,43
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,31	1,31
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	117,28	23,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI TERIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUI TERIA - CE, 62280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUI TERIA/CE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA : 08/10/2020 BDI : 24,52%

FOONTE	VERSÃO	HORA	IMP	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO			00018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



TOTAL MATERIAL:	26,72
VALOR SEM ENCARGOS:	30,69
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,25
VALOR COM ENCARGOS:	34,94
VALOR BDI (24,52%):	8,57
VALOR COM BDI:	43,51

4.6. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09500000	7,84	0,74
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09500000	9,63	0,91
TOTAL MAO DE OBRA:					1,66

MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	10,70	0,21
18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	3,24	3,24
TOTAL MATERIAL:					3,45

VALOR SEM ENCARGOS:	5,10
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,42
VALOR COM ENCARGOS:	6,52
VALOR BDI (24,52%):	1,60
VALOR COM BDI:	8,12

4.7. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	232,28	232,28
TOTAL MATERIAL:					232,28


VALOR SEM ENCARGOS:	232,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	232,28
VALOR BDI (24,52%):	56,96
VALOR COM BDI:	289,24


4.8. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	170,47	170,47
TOTAL MATERIAL:					170,47

VALOR SEM ENCARGOS:	170,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	170,47
VALOR BDI (24,52%):	41,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.	DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	02.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITERIA - CE, 82280-000	HORA:		REF:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA/CE				
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



VALOR COM BDI: **218,27**

4.9. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,47500000	7,84	3,72
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85500000	7,84	6,70
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,42500000	9,63	13,72
TOTAL MAO DE OBRA:						24,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,54	1,28
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	9,88	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	20,39	2,45
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	68,62	10,29
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	1,05000000	12,92	13,57
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	37,72	102,98
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	19,32	1,93
TOTAL MATERIAL:						133,18

VALOR SEM ENCARGOS:	157,33
VALOR ENCARGOS (88,20%):	20,58
VALOR COM ENCARGOS:	177,91
VALOR BDI (24,52%):	43,62
VALOR COM BDI:	221,53

4.10. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,85000000	9,63	27,44
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,85000000	7,13	20,33
TOTAL MAO DE OBRA:						47,77

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	48,45	0,39
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,05	0,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,44	1,25
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	93,69	93,69
TOTAL MATERIAL:						95,93

VALOR SEM ENCARGOS:	143,70
VALOR ENCARGOS (85,29%):	40,70
VALOR COM ENCARGOS:	184,40
VALOR BDI (24,52%):	45,21
VALOR COM BDI:	229,61

5.1. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Página: 9




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITERIA - CE, 62280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
DATA/HORA:	08/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA:	08/10/2020	BDI:	24,52%
VERSIÃO:	02	HORA:	08:30
SEINFRA:	626.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF:	13/2018



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,28500000	9,63	2,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28500000	7,13	2,03
TOTAL MAO DE OBRA:						4,77

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,73	5,19
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,26	0,78
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	31,81	31,81
TOTAL MATERIAL:						37,78

VALOR SEM ENCARGOS:	42,55
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,07
VALOR COM ENCARGOS:	46,62
VALOR BDI (24,52%):	11,43
VALOR COM BDI:	58,05

5.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,14000000	7,84	8,94
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,14000000	9,63	10,98
TOTAL MAO DE OBRA:						19,92


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	30,57	31,49
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	10,70	0,96
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	36,14	1,45
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	62,07	2,48
TOTAL MATERIAL:						36,38


VALOR SEM ENCARGOS:	56,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,96
VALOR COM ENCARGOS:	73,26
VALOR BDI (24,52%):	17,96
VALOR COM BDI:	91,22

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09500000	9,63	0,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14250000	7,13	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:						1,93

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	48,45	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,44	1,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LIGITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	CE-297, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000	SEINFRA	001 COM DESONERAÇÃO	95,20%	REF. 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



TOTAL MATERIAL:	
VALOR SEM ENCARGOS:	3,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,64
VALOR COM ENCARGOS:	4,94
VALOR BDI (24,52%):	1,21
VALOR COM BDI:	6,15

6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57000000	9,63	5,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	7,13	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:					10,91

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	48,45	1,18
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,44	3,21
TOTAL MATERIAL:					4,39

VALOR SEM ENCARGOS:	15,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,29
VALOR COM ENCARGOS:	24,58
VALOR BDI (24,52%):	6,03
VALOR COM BDI:	30,62

6.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57000000	9,63	5,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	7,13	4,07
TOTAL MAO DE OBRA:					9,56

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	233,60	5,84
TOTAL SERVICO:					5,84

VALOR SEM ENCARGOS:	15,40
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,57
VALOR COM ENCARGOS:	24,97
VALOR BDI (24,52%):	6,12
VALOR COM BDI:	31,09

6.4. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,68400000	9,63	6,56
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,68400000	7,13	4,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIACE
DATA/HORA:	08/10/2020 ÀS 09:30:00

DATA: 08/10/2020		BDI: 24,52%	
FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO	05:20K	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MÃO DE OBRA: 11,47

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	28,72	31,59
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,90	7,60
TOTAL MATERIAL:					39,19

VALOR SEM ENCARGOS:	50,66
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,77
VALOR COM ENCARGOS:	60,43
VALOR BDI (24,52%):	14,82
VALOR COM BDI:	75,25

6.5. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,21850000	9,63	2,10
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21850000	7,13	1,56
TOTAL MAO DE OBRA:					3,66

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	2,72	1,80
TOTAL MATERIAL:					1,80

VALOR SEM ENCARGOS:	5,46
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,13
VALOR COM ENCARGOS:	8,59
VALOR BDI (24,52%):	2,11
VALOR COM BDI:	10,70


7.1. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47500000	9,63	4,57
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23750000	7,13	1,69
TOTAL MAO DE OBRA:					6,26

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	64,05	64,05
TOTAL MATERIAL:					64,05

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	478,38	1,79
TOTAL SERVIÇO:					1,79

VALOR SEM ENCARGOS:	72,10
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,51
VALOR COM ENCARGOS:	77,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODoviÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	006.1 COM DESENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	CE-297, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 82260-000	HORA:	09:00	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1190	Página 01
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE				
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				

VALOR BDI (24,52%):	19,04
VALOR COM BDI:	96,71

7.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57000000	9,63	5,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	7,13	4,07
TOTAL MAO DE OBRA:					9,56

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,43	41,17
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,90	15,20
TOTAL MATERIAL:					56,37

VALOR SEM ENCARGOS:	65,93
VALOR ENCARGOS (85,20%):	8,13
VALOR COM ENCARGOS:	74,06
VALOR BDI (24,52%):	18,16
VALOR COM BDI:	92,22

7.3. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19000000	9,63	1,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19000000	7,13	1,36
TOTAL MAO DE OBRA:					3,19


MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	2,72	1,84
TOTAL MATERIAL:					1,84

VALOR SEM ENCARGOS:	5,03
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,71
VALOR COM ENCARGOS:	7,74
VALOR BDI (24,52%):	1,90
VALOR COM BDI:	9,64

8.1. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51300000	7,84	4,02
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51300000	9,63	4,94
TOTAL MAO DE OBRA:					8,96

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,19	0,23
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	36,74	36,74

CHIANCA CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE.	DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	12/2018
LOCAL:	CE-257, 15 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 82260-000	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIAS				
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				

TOTAL MAO DE OBRA:	38,97
VALOR SEM ENCARGOS:	47,93
VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,64
VALOR COM ENCARGOS:	55,57
VALOR BDI (24,52%):	13,63
VALOR COM BDI:	69,20

8.2. C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17100000	7,84	1,34
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17100000	9,53	1,65
TOTAL MAO DE OBRA:						2,99

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	41,38	0,25
10884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,76	0,76
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	30,55	0,07
TOTAL MATERIAL:						1,08

VALOR SEM ENCARGOS:	4,07
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,54
VALOR COM ENCARGOS:	6,61
VALOR BDI (24,52%):	1,62
VALOR COM BDI:	8,23

8.3. C1559 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17100000	7,84	1,34
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17100000	9,53	1,65
TOTAL MAO DE OBRA:						2,99

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	41,38	0,10
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,19	0,07
11301	JOELHO PVC SOLD.AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,04	5,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	30,55	0,12
TOTAL MATERIAL:						5,33

VALOR SEM ENCARGOS:	8,32
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,54
VALOR COM ENCARGOS:	10,86
VALOR BDI (24,52%):	2,66
VALOR COM BDI:	13,52

8.4. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP
 CNPJ: 22.496.219/0001-66 Ins. Estadual: 06.456.973-0
 Endereço: Rua Alan Kardec, nº 774, Sala 27, Cep 80.420-630 Fortaleza - CE,
 Fone: (85)3491-9293/9 9629-8658 E-mail: erick@chiancaconstrucoes.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 15 - DIRIO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 63280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIACE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 09:30:00

DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
VERSIÃO:	026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	05:325
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		MES:	
		REF:	17/0014



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18050000	7,84	1,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18050000	9,63	1,74
TOTAL MAO DE OBRA:						3,16

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	41,38	0,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	30,55	0,11
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL MATERIAL:						1,43

VALOR SEM ENCARGOS:	4,59
VALOR ENCARGOS (85,29%):	2,68
VALOR COM ENCARGOS:	7,27
VALOR BDI (24,32%):	1,78
VALOR COM BDI:	9,05

8.5. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11400000	7,84	0,89
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11400000	9,63	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:						1,99

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	41,38	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	30,55	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,01000000	2,21	2,23
TOTAL MATERIAL:						2,26

VALOR SEM ENCARGOS:	4,25
VALOR ENCARGOS (85,29%):	1,70
VALOR COM ENCARGOS:	5,95
VALOR BDI (24,52%):	1,46
VALOR COM BDI:	7,41

9.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,90000000	7,84	14,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,90000000	9,63	18,29
TOTAL MAO DE OBRA:						33,19


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	278,63	278,63
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,17	0,34
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	180,50	180,50
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,26	15,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 82280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA: 09/10/2020		BDI: 24,52%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	006.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000		
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000		
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000		
TOTAL MATERIAL:						501,76

VALOR SEM ENCARGOS:	534,95
VALOR ENCARGOS (85,20%):	28,28
VALOR COM ENCARGOS:	563,23
VALOR BDI (24,52%):	138,10
VALOR COM BDI:	701,33

2. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47500000	9,63	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:					4,57

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	18,81	18,81
TOTAL MATERIAL:					18,81

VALOR SEM ENCARGOS:	23,38
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,90
VALOR COM ENCARGOS:	27,28
VALOR BDI (24,52%):	6,69
VALOR COM BDI:	33,97

9.3. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47500000	9,63	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:					4,57

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,64	29,64
TOTAL MATERIAL:					29,64

VALOR SEM ENCARGOS:	34,21
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,90
VALOR COM ENCARGOS:	38,11
VALOR BDI (24,52%):	9,34
VALOR COM BDI:	47,45

9.4. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47500000	9,63	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:					4,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	CE 257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITÉRIA - CE, 62280-000	HORA:	85,20%	MEZ:	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	REF:	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	SEINFRA	UN	1,00000000		22,14
TOTAL MATERIAL:					22,14

VALOR SEM ENCARGOS:	26,71
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,90
VALOR COM ENCARGOS:	30,61
VALOR BDI (24,52%):	7,51
VALOR COM BDI:	38,12

9.5. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,14000000	9,63	10,98
12543	SEINFRA	H	1,90000000	7,13	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:					24,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,00800000	52,25	0,42
10805	SEINFRA	KG	3,20000000	0,44	1,41
17893	SEINFRA	M2	1,00000000	177,98	177,98
TOTAL MATERIAL:					179,81

VALOR SEM ENCARGOS:	204,34
VALOR ENCARGOS (85,20%):	20,90
VALOR COM ENCARGOS:	225,24
VALOR BDI (24,52%):	55,23
VALOR COM BDI:	280,47


5. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	1,42500000	7,84	11,17
12320	SEINFRA	H	1,42500000	9,63	13,72
TOTAL MAO DE OBRA:					24,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10918	SEINFRA	UN	1,00000000	80,75	80,75
11091	SEINFRA	UN	1,00000000	15,26	15,26
11180	SEINFRA	M	0,84000000	0,19	0,16
11864	SEINFRA	UN	1,00000000	81,61	81,61
12132	SEINFRA	UN	1,00000000	62,83	62,83
12272	SEINFRA	UN	1,00000000	12,92	12,92
TOTAL MATERIAL:					253,63

VALOR SEM ENCARGOS:	278,42
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,21
VALOR COM ENCARGOS:	299,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE	DATA: 09/10/2020		BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	VERSIÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITÉRIA - CE, 62280-000	SEINFRA	85,1 COM DESONERAÇÃO	12/0018	REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 09:30:00				

VALOR BDI (24,52%): 12,47
 VALOR COM BDI: 378,10



9.7. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,95000000	9,63	9,15
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23750000	9,63	2,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33250000	7,13	2,37
TOTAL MAO DE OBRA:						13,81

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	52,25	0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,44	0,07
11645	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	167,20	167,20
TOTAL MATERIAL:						187,30

VALOR SEM ENCARGOS:	181,11
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,75
VALOR COM ENCARGOS:	192,86
VALOR BDI (24,52%):	47,29
VALOR COM BDI:	240,15

9.8. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33000000	9,63	12,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,71000000	7,13	12,20
TOTAL MAO DE OBRA:						25,00


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	319,20	421,34
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	80,75	161,50
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	5,00	3,00
TOTAL MATERIAL:						685,84


SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	340,52	0,78
TOTAL SERVIÇO:						0,78

VALOR SEM ENCARGOS:	611,62
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,44
VALOR COM ENCARGOS:	633,06
VALOR BDI (24,52%):	155,23
VALOR COM BDI:	788,29

10.1. C3781 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE.	DATA: 09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIACE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00			



ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	31,54	94,53
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	98,75	98,75
TOTAL EQUIPAMENTO:						193,28

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,80000000	7,84	29,79
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,80000000	9,76	37,08
TOTAL MAO DE OBRA:						66,87

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	47,21	47,21
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	7,51	450,60
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	3,55	17,75
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	88,68	88,68
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	6,75	81,00
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,00	2,00
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	33,93	33,93
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	415,00	415,00
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	258,78	258,78
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	6,30	25,20
TOTAL MATERIAL:						1420,16

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	194,80	194,80
TOTAL SERVICIO:						194,80

VALOR SEM ENCARGOS:	1.875,10
VALOR ENCARGOS (85,20%):	184,09
VALOR COM ENCARGOS:	2.059,19
VALOR BDI (24,52%):	504,91
VALOR COM BDI:	2.564,10

10.2. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14250000	7,84	1,12
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14250000	9,76	1,39
TOTAL MAO DE OBRA:						2,51

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,28	1,28
TOTAL MATERIAL:						1,28

VALOR SEM ENCARGOS:	3,79
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,13
VALOR COM ENCARGOS:	5,92
VALOR BDI (24,52%):	1,45


Página: 19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIAS
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%						
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	85,20%	MES:		REF.:	12/2018



VALOR COM BDI: 7,37

10.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,10450000	7,84	0,82
12312	SEINFRA	H	0,10450000	9,76	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:					1,84

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	SEINFRA	M	1,02000000	1,37	1,40
TOTAL MATERIAL:					1,40

VALOR SEM ENCARGOS:	3,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,57
VALOR COM ENCARGOS:	4,81
VALOR BDI (24,52%):	1,18
VALOR COM BDI:	5,99

10.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,11400000	7,84	0,89
12312	SEINFRA	H	0,11400000	9,76	1,11
TOTAL MAO DE OBRA:					2,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	SEINFRA	M	1,02000000	1,94	1,98
TOTAL MATERIAL:					1,98

VALOR SEM ENCARGOS:	3,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,72
VALOR COM ENCARGOS:	5,70
VALOR BDI (24,52%):	1,40
VALOR COM BDI:	7,10

10.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,13300000	7,84	1,04
12312	SEINFRA	H	0,13300000	9,76	1,30
TOTAL MAO DE OBRA:					2,34

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	SEINFRA	M	1,02000000	4,88	4,98
TOTAL MATERIAL:					4,98


VALOR SEM ENCARGOS:	7,32
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-267, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 52280-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
VERSIÃO:		HORA:	85,85
SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



VALOR COM ENCARGOS:	9,31
VALOR BDI (24,52%):	2,28
VALOR COM BDI:	11,59

10.6. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76000000	7,84	5,96
TOTAL MAO DE OBRA:						5,96

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,53	1,53
TOTAL MATERIAL:						1,53

VALOR SEM ENCARGOS:	7,59
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,08
VALOR COM ENCARGOS:	12,67
VALOR BDI (24,52%):	3,11
VALOR COM BDI:	15,78

10.7. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28500000	7,84	2,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28500000	9,76	2,78
TOTAL MAO DE OBRA:						5,01

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,84	3,12
TOTAL MATERIAL:						3,12


VALOR SEM ENCARGOS:	8,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,28
VALOR COM ENCARGOS:	12,41
VALOR BDI (24,52%):	3,04
VALOR COM BDI:	15,45


10.8. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35150000	7,84	2,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35150000	9,76	3,43
TOTAL MAO DE OBRA:						6,19

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	15,06	15,06
TOTAL MATERIAL:						15,06

VALOR SEM ENCARGOS:	21,21
---------------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE.	DATA:	08/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	01
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRD MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 82280-000	HORA:		SEG:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIACE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		REF:	13/2018
	DATA/HORA:	08/10/2020 ÀS 08:30:00				



VALOR ENCARGOS (85,20%)	5,26
VALOR COM ENCARGOS:	26,51
VALOR BDI (24,52%):	6,50
VALOR COM BDI:	33,01

10.9. C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50350000	7,84	3,95
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50350000	9,76	4,91
TOTAL MAO DE OBRA:						8,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,78	21,78
TOTAL MATERIAL:						21,78

VALOR SEM ENCARGOS:	30,64
VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,55
VALOR COM ENCARGOS:	38,19
VALOR BDI (24,52%):	9,36
VALOR COM BDI:	47,55

10.10. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19950000	7,84	1,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19950000	9,76	1,96
TOTAL MAO DE OBRA:						3,51

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,61	6,61
TOTAL MATERIAL:						6,61



VALOR SEM ENCARGOS:	10,12
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,99
VALOR COM ENCARGOS:	13,11
VALOR BDI (24,52%):	3,21
VALOR COM BDI:	16,32

10.11. C1160 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14000000	7,84	8,94
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14000000	9,76	11,12
TOTAL MAO DE OBRA:						20,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	33,73	33,73

Página: 22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA - CE.	DATA:	09/10/2020	BDI:	24,52%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRD MOREIRA, SANTA QUIÉRIA - CE, 62280-000	HORA:	95,30%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA/CE	Página 1200			
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

TOTAL MATERIAL:	38,73
VALOR SEM ENCARGOS:	53,79
VALOR ENCARGOS (85,20%):	17,09
VALOR COM ENCARGOS:	70,88
VALOR BDI (24,52%):	17,38
VALOR COM BDI:	88,26

10.12. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28500000	7,84	2,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28500000	9,76	2,78
TOTAL MAO DE OBRA:						5,01

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,38	9,38
TOTAL MATERIAL:						9,38

VALOR SEM ENCARGOS:	14,39
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,28
VALOR COM ENCARGOS:	18,67
VALOR BDI (24,52%):	4,58
VALOR COM BDI:	23,25

10.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28500000	7,84	2,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28500000	9,76	2,78
TOTAL MAO DE OBRA:						5,01


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,38	9,38
TOTAL MATERIAL:						9,38

VALOR SEM ENCARGOS:	14,39
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,28
VALOR COM ENCARGOS:	18,67
VALOR BDI (24,52%):	4,58
VALOR COM BDI:	23,25

10.14. C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85500000	7,84	6,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85500000	9,76	8,34
TOTAL MAO DE OBRA:						15,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODoviÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SQUJ	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	09/1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRD MOREIRA, SANTA QUITERIA - CE, 62286-000	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	65,20%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA				
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11017 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	1,00000000	60,72	60,72
TOTAL MATERIAL:				60,72

VALOR SEM ENCARGOS:	75,78
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,82
VALOR COM ENCARGOS:	88,58
VALOR BDI (24,52%):	21,72
VALOR COM BDI:	110,30

10.15. C4945 - LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,42500000	7,84	11,17
12312 ELETRICISTA	H	1,42500000	9,76	13,90
TOTAL MAO DE OBRA:				25,07

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19425 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	UN	1,00000000	24,61	24,61
TOTAL MATERIAL:				24,61


VALOR SEM ENCARGOS:	49,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):	21,37
VALOR COM ENCARGOS:	71,05
VALOR BDI (24,52%):	17,42
VALOR COM BDI:	88,47

10.16. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,23500000	7,84	9,68
12312 ELETRICISTA	H	1,23500000	9,76	12,05
12391 PEDREIRO	H	1,71000000	9,63	16,46
12543 SERVENTE	H	2,28000000	7,13	16,26
TOTAL MAO DE OBRA:				54,45

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,00000000	323,00	323,00
TOTAL MATERIAL:				323,00


VALOR SEM ENCARGOS:	377,45
VALOR ENCARGOS (85,20%):	46,41

Página: 24




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE	DATA: 09/10/2020	BDI: 24,52%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU	VERSÃO:	
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIITÉRIA - CE, 62280-000	HORA:	95,206
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIACE	MES:	
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 09:30:00	REF:	110018



VALOR COM ENCARGOS:	423,86
VALOR BDI (24,52%):	103,93
VALOR COM BDI:	527,79

11.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33250000	7,84	2,61
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38000000	9,64	3,66
TOTAL MAO DE OBRA:						6,27

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,46	1,38
12095	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,93	2,37
TOTAL MATERIAL:						3,88

VALOR SEM ENCARGOS:	10,15
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,34
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (24,52%):	3,80
VALOR COM BDI:	19,29

11.2. C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33250000	7,84	2,61
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38000000	9,64	3,66
TOTAL MAO DE OBRA:						6,27

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,52	0,21
11468	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	15,81	1,90
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,05000000	12,14	0,61
12500	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,17000000	19,80	3,37
TOTAL MATERIAL:						6,09

VALOR SEM ENCARGOS:	12,36
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,34
VALOR COM ENCARGOS:	17,70
VALOR BDI (24,52%):	4,34
VALOR COM BDI:	22,04

11.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,76000000	7,84	5,96
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,76000000	9,64	7,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODoviARIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUIERIA - CE	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESGONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIERIA - CE, 62280-000	HORA:	85,33%	MES:	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIERIA/CE	REF:			
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



TOTAL MAO DE OBRA: 35,29

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,14	0,36
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,39	3,26
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,25	0,38
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,32	2,32
TOTAL MATERIAL:					6,32

VALOR SEM ENCARGOS:	19,61
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,32
VALOR COM ENCARGOS:	30,93
VALOR BDI (24,52%):	7,58
VALOR COM BDI:	38,51

11.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33250000	7,84	2,61
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38000000	9,64	3,66
TOTAL MAO DE OBRA:					6,27


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,14	0,49
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,39	3,26
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,39	1,22
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,52	0,21
TOTAL MATERIAL:					5,18


VALOR SEM ENCARGOS:	11,45
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,34
VALOR COM ENCARGOS:	16,79
VALOR BDI (24,52%):	4,12
VALOR COM BDI:	20,91

11.5. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,06650000	7,84	0,52
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,12350000	9,64	1,19
TOTAL MAO DE OBRA:					1,71

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	12,14	0,40
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	20,39	3,58
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,25	0,34
TOTAL MATERIAL:					4,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODoviÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE.	DATA:	09/10/2020	BDI: 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIITÉRIA - CE, 62280-000	SEINFRA	001	001	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00				



VALOR SEM ENCARGOS:	6,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,46
VALOR COM ENCARGOS:	7,50
VALOR BDI (24,52%):	1,84
VALOR COM BDI:	9,34

12.1. C2934 - RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	56,72	11,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,34

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,48000000	56,42	27,08
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	340,52	8,51
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,48000000	10,55	5,06
TOTAL SERVIÇO:					40,65

VALOR SEM ENCARGOS:	51,99
VALOR ENCARGOS (85,20%):	17,55
VALOR COM ENCARGOS:	69,54
VALOR BDI (24,52%):	17,05
VALOR COM BDI:	86,59

12.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,66500000	7,13	4,74
TOTAL MAO DE OBRA:					4,74

VALOR SEM ENCARGOS:	4,74
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,04
VALOR COM ENCARGOS:	8,78
VALOR BDI (24,52%):	2,15
VALOR COM BDI:	10,93


 Daniel Luiz de Moraes
 Eng. Civil - CREA-CE: 42751
 Ins. 000034130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

 Erick Bezerra Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 CHIANCA CONSTRUÇÕES	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA - CE.	DATA : 09/10/2020	BDI : 24,52%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP 07/2020-SOU	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUITÉRIA - CE, 62280-000	SEINFRA	02% 1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
	DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00			REF.


COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerian Chianca
 Erick Bezerian Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Daniel Queiroz de Moraes
 Daniel Queiroz de Moraes
 CPF: 066154730-3



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA - CE
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° TP 07/2020-SOU
LOCAL:	CE-257, 16 - DIRO MOREIRA, SANTA QUIITÉRIA - CE, 62260-000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA/CE
DATA/HORA:	09/10/2020 ÀS 08:30:00

DATA: 09/10/2020		BDI: 24,52%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SEINFRA	026.1 COM DESCRITAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	10/2018



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço social da indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço nacional de aprendizagem industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Inst. nacional de coloniz. e reforma agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAI - Serviço de apoio à peq. e média empresa	0,60	0,60
A6	Salário - Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de garantia por tempo de contribuição	8,00	8,00
A9		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso semanal e feriados (7 dias p/ mes)	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13° salario	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS CHUVOSOS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAIS	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Daniel Bezerra de Moraes
 Eng. Civil - CREA-CE: 42751
 Matr. 24034130-7

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Erick Bezerra Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA – CE.



REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 - SOU

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob no. 22.496.219/0001 66 sediada a Rua Alan Kardek 774 sala 27 Montese – Fortaleza – Ceará., para efeito de participação na referida Tomada de Preços vem DECLARAR sob as penas da lei em cumprimento ao inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Fortaleza-CE, 09 de outubro de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
CPF: 951.474.463-20
Sócio Administrador

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CHIANCA

C O N S T R U Ç Õ E S

Carteira de identidade no. 2000002403898-SSP CE

CPF no. 951.474.463-20.



MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 –SOU - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA CE.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.496.219/0001-66 por para efeito de participação na Referida Tomada de Preços, vem DECLARAR, sob as penas da lei que cumpre os requisitos legais para qualificação com EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, conforme art 3º da Lei complementar nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do do § 4º desse artigo estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42ª 49 da mencionada Lei, com alterações da Lei Complementar nº 147/2014

Fortaleza, - CE 09 de outubro de 2020.

CHIANCA
CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Erick Bezerra Chianca
CPF: 951.474.463-20
sócio Administrador

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

C O N S T R U Ç Õ E S

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES



A empresa CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.496.219/0001-66 por intermédio de seu Representante Legal o Sr. ERICK BEZERRA CHIANCA portador da Carteira de identidade no. 2000002403898-SSP Ce e do CPF no. 951.474.463-20 declara para os devidos fins, que realizou vistoria no local de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades dos serviços, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a Tomada de preços nº 07/2020-SOU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ceará, 09 DE OUTUBRO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
CPF: 951.474.463-20

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

RELAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNIIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS 07/2020-SOU

Prezados Senhores

Apresentamos a relação das maquinas e equipamentos que estarão a disposição para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO FABRI.	ESTADO DE CONSERV.	QUANTIDADE
01.Alicates - Universal 8 -	FORTG		bom	08 und.
02.Betoneira - 400L -	CSM - 40104271		BOM	03 und.
03.Discos de corte -	VONDER - 4.1/2"		BOM	06 und.
04.Furadeiras -	MAKITA - HP2070 - 1/2'		BOM	09 und.
05.Martelos -	TRAMONTINA -		BOM	02 und.
06.alhadeiras -	PUMA - AT2104		BOM	20 und.
07.Retroescavadeira -	CAT - Modelo 416F2	2000	BOM	01 und
08.ompactador de solo -	NAGANO - 6.5HP	2000	BOM	02 und
09.Tubulares			BOM	250 und
10.Enxadas			BOM	40 und.
11.Saveiro			BOM	01 und.

Fortaleza (CE), 09 de outubro de 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Erick Bezerra Chianca
 Erick Bezerra Chianca
 CPF: 951.474.463-20
 Sócio Administrador

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020-SOU

Prezados Senhores

Apresentamos a relação da Equipe Técnica que se encarregará da EXECUÇÃO DOS SRVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO EQUIPE TECNICA.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXP.	DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
01.	Erick Chianca	Diretor	20 anos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços
02.	Ednalva Chimenes	Financeiro	05 anos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços
03.	Anto Evilásio Silva	Eletricista	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços
04.	Fco Carlos S.Costa	Apontador	02 anos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços
05.	Helio da Silva Sza.	Servente	05 anos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços
06.	Daniel Queiroz	Engenheiro	12 nos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços
07.	Jose Wilson Apolinário	Pedreiro	10 anos	declaro que autorizo e estarei disponivel p/exec.serviços

Fortaleza (CE), 09 DE OUTUBRO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
CPF: 951.474.463-20

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF 951.474.463-20

RG no. 2000002403898 SSP CE



À: Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - CE

Proposta Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA – CE

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARTICIPAÇÃO

Eu, DANIEL QUEIROZ DE MORAIS, casado, Engenheiro Civil, portador do CREA Nº 42751CE Inscrito no CPF Nº 638.695.863-20 E Carteira de Identidade nº 980102900-53 SSP CE DECLARO para fins do disposto no Edital supracitado, que concordo com a inclusão do meu nome na participação permanente dos serviços da licitação acima citada na condição de profissional responsável técnico.

Fortaleza (CE), 09 de outubro de 2020.

DANIEL QUEIROZ DE MORAIS

RNP CREA CE 0606341307CE

ENGENHEIRO CIVIL

CHIANKA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Daniel Queiroz de Moraes
Eng. Civil - CREA-CE: 42751
RNP: 0606341307

DECLARAÇÃO FORMAL

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 – SOU – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA CE.

ERICK BEZERRA CHIANCA portador do RG Nº 2000002403898 SSP CE e do CPF Nº 951.474.463-20 como representante devidamente constituído de CNPJ Nº 22.496.219/0001-66 CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, doravante denominado sócio proprietário, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preço 03/2020-SEDUC, declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

Fortaleza CE, 09 de outubro de 2020



ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

Erick Bezerra Chianca
Erick Bezerra Chianca
CPF: 951.474.463-20
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO



A empresa CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob no. 22.496.219/0001-66 por intermédio de seu Representante Legal o Sr. ERICK BEZERRA CHIANCA portador da Carteira de identidade no. 2000002403898-SSP Ce e do CPF no. 951.474.463-20 declara para os devidos fins, que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros, que se refere a Tomada de preços nº 07/2020-SOU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA – CE.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ceará, 09 DE OUTUBRO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Erick Bezerra Chianca

Erick Bezerra Chianca

CPF: 951.474.463-20

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ No. 22.496.219/0001-66

ERICK BEZERRA CHIANCA

CPF No. 951.474.463-20

CHIANCA
CONSTRUÇÕES

À: Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - CE

Proposta Ref.: TP 07/2020 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO CHICO FIGUEIREDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA – CE.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da Tomada Nº 09/2020-SOU, eu Daniel Queiroz de Moraes portador da Carteira e Registro o CREA/RNP No. 0606341307 CE. DECLARO estar ciente e de acordo com a minha inclusão pela Empresa **CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital informo abaixo a minha experiência

Item	Descrição da obra	No.Registro no CREA	Empresa executora
01	Construção de uma edificação comercial mista com uma área de 5.000 m2	203950/2020	Chianca Const.e Serv.Eirell
02	Execução de uma edificação comercial com área de 1970 m2.	200203/2019	Chianca Const. E serv. Eireli

Fortaleza (CE), 09 DE OUTUBRO DE 2020.

CHIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Daniel Queiroz de Moraes
No. Cart. CREA-CE: 42751
0606341307

DANIEL QUEIROZ DE MORAIS

RNP CREA CE 0606341307CE

ENGENHEIRO CIVIL