

Canindé-CE., 10 de setembro de 2019.

CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - CE.


REF.: Tomada de Preços nº 01/2019 TP- SEAGRI


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços nº 01/2019 TP- SEINFRA, cujo o objeto é a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 219.316,29 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Lucilane Pereira da Cruz, portador da carteira de identidade nº 2019088191-1 e CPF nº 309.231.823-49, como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Francisco Lucilane Pereira da Cruz
RG Nº 2019088191-1 SSP-CE
CPF. 309.231.823-49
Sócio


SIMÃO ALBUQUERQUE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47804
RNP 0609655336

CNPJ.: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará
CEP . 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email :
piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

PIRAMIDE



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FORTE: SEINFRA-CE 26.1/SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

ORÇAMENTO BÁSICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.400,76
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				1.013,25
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	337,75	1.013,25
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				3.387,66
1.2.1	C1046	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	920,56	3,68	3.387,66
2.0		PAREDES E PAINÉIS				2.569,98
2.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF	M2	48,72	52,75	2.569,98
3.0		COBERTURA				36.150,39
3.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	920,56	39,27	36.150,39
4.0		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				8.960,62
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,72	2,59	126,18
4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	48,72	23,66	1.152,72
4.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	136,08	56,45	7.681,72
5.0		PISOS INTERNOS E EXTERNOS				78.463,07
5.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	78,07	43,66	3.408,54
5.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	664,97	18,13	12.055,91
5.3	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 12MM. INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	664,97	80,76	53.702,98
5.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	170,46	48,06	8.192,31
5.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,30	97,64	1.103,33
6.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				2.316,42
6.1	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4". UN	UN	6,00	2,34	14,04
6.2	89987	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
6.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E-CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	63,22	379,32
6.3	89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	13,90	500,40
6.4	89962	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,55	66,60
6.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	10,11	60,66
6.6	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	UN	6,00	12,75	76,50
6.7	00011824	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALAO PLÁSTICO	UN	6,00	23,15	138,90
6.8	00034637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	6,00	180,00	1.080,00
7.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL				6.770,35
7.1	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TUÇO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	202,19	1.819,71
7.2	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.167,38	3.167,38
7.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	45,00	27,26	1.226,70
7.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	18,00	15,37	276,66
7.5	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	6,00	37,73	226,38
7.6	89801	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	4,46	53,52
8.0		LOUÇAS E ACESSÓRIOS				2.999,58
8.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (L20X60) M C/ 1 CLUBA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	451,74	2.710,44
8.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	48,19	289,14
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.580,88
9.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00	2,27	449,46

MÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO DE OBRAS
RNP 0609855336

CNPJ : 23.460.060/0001-92
Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará
CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Luciano Pereira da Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
9.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,00	3,83	1.799,10	
9.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	276,00	4,93	1.360,68	
9.4	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	45,00	56,58	2.546,10	
9.5	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00	5,69	1.126,62	
9.6	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	276,00	7,22	1.992,72	
9.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	7,00	75,84	530,88	
9.8	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO. DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	63,40	443,80	
9.9	78130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA [AMERICANO] 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	11,20	123,20	
9.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	19,36	348,48	
9.11	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	12,52	225,36	
9.12	C1637	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	6,00	89,38	536,28	
9.13	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA. LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	219,12	2.191,20	
10.0		SPDA/INST.GAS E DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO				7.397,02	
10.1	96977	CORCOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	160,00	24,08	3.852,80	
10.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	42,27	169,08	
10.3	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO SOMM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	17,47	279,52	
10.4	C0467	BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2"	UN	12,00	6,13	73,56	
10.5	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	202,19	808,76	
10.6	C0332	AUTOMATICO DE BOIA	UN	1,00	64,77	64,77	
10.7	C0447	BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO	UN	1,00	1.846,83	1.846,83	
10.8	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	301,70	301,70	
11.0		ESQUADRIAS				5.535,28	
11.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	19,80	185,02	3.663,40	
11.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	8,82	199,49	1.759,50	
11.3	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	6,00	18,73	112,38	
12.0		PINTURA				8.816,37	
12.1	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	M2	248,13	15,55	3.858,42	
12.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,72	10,79	978,87	
12.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,00	9,50	769,50	
12.4	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	92,30	8,83	815,01	
12.5	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA. INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	48,42	30,83	1.492,79	
12.6	C4025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	4,50	50,84	228,78	
12.7	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	50,00	13,46	673,00	
13.0		SERVIÇOS DIVERSOS				2.334,14	
13.1	C3015	PEITORIL DE CIMENTO	M2	10,80	113,12	1.221,70	
13.2	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	14,00	79,46	1.112,44	
14.0		LIMPEZA GERAL				733,86	
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	81,00	9,06	733,86	
VALOR ORÇAMENTO						181.028,72	
VALOR BDI TOTAL						38.287,57	
VALOR TOTAL						219.316,29	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 219.316,29 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E DESESSIS REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS)
 Canindé, 10 de Setembro de 2019

U. A. L.
SIMÃO ALBUQUERQUE JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 47061
 RNP 060985336

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Francisco Luciano Pereira da Cruz
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PAARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	30/06/2019		
	2 0204417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000	4,58	4,58
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000000	4,88	19,52
	2 0204813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M	M2	1,000000	267,03	267,03
	2 0205075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000	12,46	1,37
	Sub-Total de MATERIAL					292,50
	Serviços Auxiliares					
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,18	16,84
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	13,32	26,11
	A 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010000	224,78	2,25
	Total de Serviços Auxiliares					45,20
	Custo Direto Total					337,70
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					337,70
	Preço Unitário Adotado					337,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		M2	26/12/2018		
	1 0112070	TELHADISTA	H	0,024500	17,83	0,44
	1 0112543	SERVEnte	H	0,245000	13,21	3,24
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					3,68
	Custo Direto Total					3,68
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					3,68
	Preço Unitário Adotado					3,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZON		M2	30/06/2019		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,028310	406,70	11,51
	2 0234557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,420000	1,42	0,60
	2 0237395	PINO DE AÇO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAD DIRETA)	CENTO	0,005000	26,04	0,13
	Sub-Total de MATERIAL					12,24
	Serviços Auxiliares					
	A 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,009800	421,44	4,13
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,516060	17,32	26,26
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,759990	13,32	10,12

CNPJ - 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Luciano Pereira de Sá
SOCIO - ADMINISTRADOR

IMÁD ALBUQUERQUE PARM
ENGENHEIRO DE OBRAS
CRA 17.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

(85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO

DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário
	Insumo/Aux.	Descrição			
		Total de Serviços Auxiliares			40,51
		Custo Direto Total			52,75
		Taxa de BDI %		0,000000	-
		Total da Composição			52,75
		Preço Unitário Adotado			52,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM	M2	30/06/2019		
	2 0201607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METAUICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,270000	0,19	0,24
	2 0204302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/16 " X 250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,270000	2,79	3,54
	2 0207194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,275000	24,42	31,14
		Sub-Total de MATERIAL				34,92
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147980	13,32	1,97
	A 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,110740	19,58	2,17
	A 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,005000	17,76	0,09
	A 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,006900	16,92	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				4,35
		Custo Direto Total				39,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				39,27
		Preço Unitário Adotado				39,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTE	M2	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,004200	312,72	1,31
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	17,32	1,19
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006860	13,32	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				2,59
		Custo Direto Total				2,59
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,59
		Preço Unitário Adotado				2,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇ	M2	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CREA 47800
RNP 0899065336

CNPJ.: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP.: 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email: piramide2015@outlook.com.br

Francisco Luciano Parente da Cruz
SÓCIO-ADMINISTRADOR



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,037600	358,31	13,47
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460600	17,32	7,98
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165620	13,32	2,21
		Total de Serviços Auxiliares				23,66
		Custo Direto Total				23,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,66
		Preço Unitário Adotado				23,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	M2	30/06/2019		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,090000	26,36	28,73
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,140000	0,56	3,44
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,220000	3,55	0,78
		Sub-Total de MATERIAL				32,95
		Serviços Auxiliares				
A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,891800	19,65	17,52
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,448840	13,32	5,98
		Total de Serviços Auxiliares				23,50
		Custo Direto Total				56,45
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				56,45
		Preço Unitário Adotado				56,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EX	M2	30/06/2019		
	2 0201287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,060000	30,77	32,62
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,140000	0,56	3,44
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,190000	3,55	0,67
		Sub-Total de MATERIAL				36,73
		Serviços Auxiliares				
A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,254800	19,65	5,01
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144060	13,32	1,92
		Total de Serviços Auxiliares				6,93
		Custo Direto Total				43,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				43,66
		Preço Unitário Adotado				43,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPES	M2	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,264600	17,32	4,58
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,072618	13,32	0,97

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARETE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,056500	222,66	12,58
		Total de Serviços Auxiliares				18,13
		Custo Direto Total				18,13
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,13
		Preço Unitário Adotado				18,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 12MM. INCLUSO JUNTA	M2	30/06/2019		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,000000	0,43	5,16
	2 0203671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS. COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,000000	0,81	1,62
	2 0204824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO. PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	22,000000	0,36	7,92
	2 0207353	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,211760	22,92	4,85
		Sub-Total de MATERIAL				19,55
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686000	17,32	11,88
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,296720	13,32	43,91
A	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	2,000000	2,71	5,42
		Total de Serviços Auxiliares				61,21
		Custo Direto Total				80,76
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				80,76
		Preço Unitário Adotado				80,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR	M2	30/06/2019		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,056800	52,92	3,01
	2 0204741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,006500	56,76	0,37
	2 0236155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PA RALELEPIEDO. 20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,048700	30,58	32,07
		Sub-Total de MATERIAL				35,45
		Serviços Auxiliares				
A	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387100	17,22	6,67
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387100	13,32	5,16
A	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,004100	4,74	0,02
A	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,194700	0,57	0,11

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,048300	10,40	0,51
A	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,150400	0,90	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				12,61
		Custo Direto Total				48,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				48,06
		Preço Unitário Adotado				48,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAM.	M2	26/12/2018		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,568000	17,83	27,96
1	0112543	SERVEANTE	H	1,225000	13,21	16,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				44,14
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,018200	49,98	0,91
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,730000	1,08	2,95
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800000	0,45	1,26
2	0218623	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,100000	43,98	48,38
		Sub-Total de MATERIAL				53,50
		Custo Direto Total				97,64
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				97,64
		Preço Unitário Adotado				97,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁV	UN	30/06/2019		
2	0200065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	0,61	0,61
2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	38,50	0,27
2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	33,44	0,27
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,013000	1,28	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				1,17
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039200	13,37	0,52
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038220	17,03	0,65
		Total de Serviços Auxiliares				1,17
		Custo Direto Total				2,34
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,34
		Preço Unitário Adotado				2,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

SILVIO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47800
RNP 000582200

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Leideane Pereira da Cruz
SOCIO - ADMINISTRADOR

CEP: 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO	UN	30/06/2019		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013000	9,94	0,13
	2 0206005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLS. BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,000000	55,09	55,09
		Sub-Total de MATERIAL				55,22
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,223930	13,37	2,99
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,03	5,01
		Total de Serviços Auxiliares				8,00
		Custo Direto Total				63,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				63,22
		Preço Unitário Adotado				63,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	M	30/06/2019		
	2 0209868	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	2,60	2,76
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,123000	1,28	0,16
		Sub-Total de MATERIAL				2,92
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360640	13,37	4,82
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,361620	17,03	6,16
		Total de Serviços Auxiliares				10,98
		Custo Direto Total				13,90
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,90
		Preço Unitário Adotado				13,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL O	UN	30/06/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	38,50	0,27
	2 0203529	JOELHO PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	0,51	0,51
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	33,44	0,27
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,050000	1,28	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				1,11
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145040	13,37	1,94
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147000	17,03	2,50
		Total de Serviços Auxiliares				4,44
		Custo Direto Total				5,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				5,55
		Preço Unitário Adotado				5,55

SILVANO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47800
RHP 060543336

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Leite Pereira da Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X	UN	30/06/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	38,50	0,27
	2 0203524	JOELHO PVC. SOLDAVEL. COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	5,07	5,07
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	33,44	0,27
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,050000	1,28	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				5,67
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145040	13,37	1,94
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147000	17,03	2,50
		Total de Serviços Auxiliares				4,44
		Custo Direto Total				10,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				10,11
		Preço Unitário Adotado				10,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6		ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25	UN	30/06/2019		
	2 0200096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL. COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. 25 MM X 3/4". PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,000000	7,79	7,79
	2 0220080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR	UN	0,046000	12,22	0,56
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	33,44	0,37
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,014000	1,28	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				8,74
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130340	13,37	1,74
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133280	17,03	2,27
		Total de Serviços Auxiliares				4,01
		Custo Direto Total				12,75
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,75
		Preço Unitário Adotado				12,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7		TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE	UN	09/09/2019		
	2 0211824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,000000	23,15	23,15
		Sub-Total de MATERIAL				23,15
		Custo Direto Total				23,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,15
		Preço Unitário Adotado				23,15

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
6.8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	09/09/2019		
	2 0234637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS. COM TAMPA	UN	1,000000	180,00	180,00
	Sub-Total de MATERIAL				180,00
	Custo Direto Total				180,00
	Taxa de BDI %		0,000000		-
	Total da Composição				180,00
	Preço Unitário Adotado				180,00

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
7.1	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	UN	26/12/2018		
	1 0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,112700	14,52	1,64
	1 0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,592900	14,52	8,61
	1 0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,112700	17,83	2,01
	1 0110498 CARPINTEIRO	H	0,592900	17,83	10,57
	1 0112391 PEDREIRO	H	2,848860	17,83	50,80
	1 0112543 SERVENTE	H	5,202820	13,21	68,73
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				142,36
	2 0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,022000	11,27	0,25
	2 0210109 AREIA MEDIA	M3	0,105000	49,98	5,25
	2 0210169 ACO CA-60	KG	1,317000	4,55	5,99
	2 0210280 BRITA	M3	0,042000	75,22	3,16
	2 0210441 CAL HIDRATADA	KG	5,460000	1,08	5,90
	2 0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,100000	20,61	2,06
	2 0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,178000	0,45	11,78
	2 0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,030000	7,91	0,24
	2 0212082 TIJOLO MACICO COMUM	UN	100,800000	0,25	25,20
	Sub-Total de MATERIAL				59,83
	Custo Direto Total				202,19
	Taxa de BDI %		0,000000		-
	Total da Composição				202,19
	Preço Unitário Adotado				202,19

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
7.2	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	26/12/2018		
	1 0112543 SERVENTE	H	1,950200	13,21	25,76
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,76
	2 0210280 BRITA	M3	1,492000	75,22	112,23
	2 0212298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,000000	30,50	91,50
	2 0212456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,500000	8,37	20,93
	Sub-Total de MATERIAL				224,66
	Serviços Auxiliares				
	A C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	10,050000	46,30	465,32
	A C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 CM	M2	12,920000	80,84	1.044,45
	A C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 X 10,0MM	KG	41,860000	7,75	324,42
	A C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,290000	308,83	89,56
	A C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,598000	325,20	194,47

Handwritten signature and initials in blue ink.

MÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47800
RNP 000005336 CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CNPJ : 23.460.060/0001-92
Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA CRUZ
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Handwritten signature in blue ink.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	1,840000	56,36	103,70
A	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	11,000000	18,77	206,47
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	14,240000	34,31	488,57
		Total de Serviços Auxiliares				2.916,96
		Custo Direto Total				3.167,38
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3.167,38
		Preço Unitário Adotado				3.167,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,509600	14,52	7,40
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,509600	17,83	9,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,49
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,025000	42,69	1,07
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,040000	31,52	1,26
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,010000	8,36	8,44
		Sub-Total de MATERIAL				10,77
		Custo Direto Total				27,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				27,26
		Preço Unitário Adotado				27,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,294000	14,52	4,27
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,294000	17,83	5,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				9,51
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,007500	42,69	0,32
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,011000	31,52	0,35
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,010000	5,14	5,19
		Sub-Total de MATERIAL				5,86
		Custo Direto Total				15,37
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				15,37
		Preço Unitário Adotado				15,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5		RALO SECO PVC RIGIDO	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,960400	14,52	13,95
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,960400	17,83	17,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,07
	2 0211770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,000000	6,66	6,66
		Sub-Total de MATERIAL				6,66
		Custo Direto Total				37,73
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				37,73
		Preço Unitário Adotado				37,73

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 17202
RNP 003.553

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta – Canindé – Ceará

CEP. 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Luciano Pereira da Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6		JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	30/06/2019		
	2 0200296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	1,37	1,37
	2 0203526	JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 90 GRAUS. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	1,63	1,63
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,020000	14,09	0,28
		Sub-Total de MATERIAL				3,28
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038220	13,37	0,51
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039200	17,03	0,67
		Total de Serviços Auxiliares				1,18
		Custo Direto Total				4,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				4,46
		Preço Unitário Adotado				4,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		PIA DE ACO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,960000	14,52	28,46
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,960000	17,83	34,95
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,960000	17,83	34,95
	1 0112543	SERVENTE	H	1,960000	13,21	25,89
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				124,25
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,019000	53,90	1,02
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,600000	4,55	2,73
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,830000	0,45	4,42
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,026000	68,36	1,78
	2 0211863	SIFAO CROMADO 2"	UN	1,000000	107,09	107,09
	2 0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,000000	30,07	30,07
	2 0212344	FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4"	UN	1,100000	5,01	5,51
	2 0212487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20X0,60 - C18/A304	UN	1,000000	140,57	140,57
	2 0212503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO)	UN	1,000000	34,30	34,30
		Sub-Total de MATERIAL				327,49
		Custo Direto Total				451,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				451,74
		Preço Unitário Adotado				451,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL	UN	26/12/2018		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,637000	14,52	9,25
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,637000	17,83	11,36
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				20,61
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280000	0,20	0,06
	2 0212130	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,000000	27,52	27,52
		Sub-Total de MATERIAL				27,58
		Custo Direto Total				48,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Antônio Pereira da Cruz

CEP: 621.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

IMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 12727
RNP 001/955336

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				48,19
		Preço Unitário Adotado				48,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA	M	30/06/2019		
	2 0201014	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,190000	1,10	1,31
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M.	UN	0,009000	4,02	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				1,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029400	13,76	0,40
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029400	17,52	0,52
		Total de Serviços Auxiliares				0,92
		Custo Direto Total				2,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,27
		Preço Unitário Adotado				2,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA	M	30/06/2019		
	2 0200981	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,190000	1,98	2,36
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M.	UN	0,009000	4,02	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				2,40
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039200	13,76	0,54
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039200	17,52	0,69
		Total de Serviços Auxiliares				1,23
		Custo Direto Total				3,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,63
		Preço Unitário Adotado				3,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA	M	30/06/2019		
	2 0200982	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,190000	2,77	3,30
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M.	UN	0,009000	4,02	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				3,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050960	13,76	0,70
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050960	17,52	0,89
		Total de Serviços Auxiliares				1,59
		Custo Direto Total				4,93
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				4,93
		Preço Unitário Adotado				4,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)MM	M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,882000	14,52	12,81
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,882000	18,07	15,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				28,75
2	0211049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)MM	M	1,000000	27,83	27,83
		Sub-Total de MATERIAL				27,83
		Custo Direto Total				56,58
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				56,58
		Preço Unitário Adotado				56,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITO	M	30/06/2019		
2	0202688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 25 MM	M	1,017000	1,26	1,28
		Sub-Total de MATERIAL				1,28
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141120	13,76	1,94
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141120	17,52	2,47
		Total de Serviços Auxiliares				4,41
		Custo Direto Total				5,69
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				5,69
		Preço Unitário Adotado				5,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITO	M	30/06/2019		
2	0202690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 32 MM	M	1,017000	2,15	2,19
		Sub-Total de MATERIAL				2,19
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160720	13,76	2,21
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160720	17,52	2,82
		Total de Serviços Auxiliares				5,03
		Custo Direto Total				7,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,22
		Preço Unitário Adotado				7,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,980000	14,52	14,23
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,980000	18,07	17,71
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,94

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : piramide2015@outlook.com.br

SINIVAL RUI FERREIRA PAIXÃO
ENGENHEIRO DE OBRAS
RNP 01085338

Francisco Antônio Floriano da Cruz
Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO)	UN	1,000000	43,90	43,90
		Sub-Total de MATERIAL				43,90
		Custo Direto Total				75,84
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				75,84
		Preço Unitário Adotado				75,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGN	UN	30/06/2019		
2	0239764	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO. COM PORTA. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 6 DISJUNTORES NEMA.	UN	1,000000	32,75	32,75
		Sub-Total de MATERIAL				32,75
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,76	13,48
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,52	17,17
		Total de Serviços Auxiliares				30,65
		Custo Direto Total				63,40
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				63,40
		Preço Unitário Adotado				63,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.9		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAI	UN	30/06/2019		
2	0202370	DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,000000	9,05	9,05
		Sub-Total de MATERIAL				9,05
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,122500	17,52	2,15
		Total de Serviços Auxiliares				2,15
		Custo Direto Total				11,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				11,20
		Preço Unitário Adotado				11,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.10		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPO	UN	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	5,75	5,75
A	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	13,61	13,61
		Total de Serviços Auxiliares				19,36
		Custo Direto Total				19,36
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				19,36
		Preço Unitário Adotado				19,36

Handwritten signature and initials in blue ink.

JOÃO ALBUQUERQUE PAIXÃO
ENGENHEIRO DE OBRAS
RNP 0003 55336

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP. 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.11		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PL	UN	30/06/2019		
	2 0238112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A. 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	5,64	5,64
		Sub-Total de MATERIAL				5,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220500	13,76	3,03
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,219520	17,52	3,85
		Total de Serviços Auxiliares				6,88
		Custo Direto Total				12,52
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,52
		Preço Unitário Adotado				12,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.12		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	26/12/2018		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,078000	14,52	15,65
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,078000	18,07	19,48
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				35,13
	2 0211369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,000000	54,25	54,25
		Sub-Total de MATERIAL				54,25
		Custo Direto Total				89,38
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				89,38
		Preço Unitário Adotado				89,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.13		REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA. LÂMPADA 250 W - FORN	UN	30/06/2019		
	2 0203749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	UN	1,000000	28,82	28,82
	2 0213390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO. CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI. PARA LAMPADA E-27 DE 300 W. COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	1,000000	75,85	75,85
	2 0239374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W. ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	1,000000	104,96	104,96
		Sub-Total de MATERIAL				209,63
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170030	13,76	2,34
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,408170	17,52	7,15
		Total de Serviços Auxiliares				9,49
		Custo Direto Total				219,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				219,12
		Preço Unitário Adotado				219,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORN	M	30/06/2019		
	2 0200867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,100000	20,96	23,06

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

Francisco Luciano do Nascimento
SÓCIO - ADMINISTRADOR

MÃO ALBUQUERQUE PAIXÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47800
RNP 08950333

CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MATERIAL				
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032046	13,76	0,44
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033026	17,52	0,58
		Total de Serviços Auxiliares				1,02
		Custo Direto Total				24,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				24,08
		Preço Unitário Adotado				24,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/06/2019		
	2 0203379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	UN	1,000000	34,51	34,51
		Sub-Total de MATERIAL				34,51
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248038	13,76	3,41
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248038	17,52	4,35
		Total de Serviços Auxiliares				7,76
		Custo Direto Total				42,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				42,27
		Preço Unitário Adotado				42,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30/06/2019		
	2 0201588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2. COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000000	5,21	5,21
		Sub-Total de MATERIAL				5,21
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,392000	13,76	5,39
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,392000	17,52	6,87
		Total de Serviços Auxiliares				12,26
		Custo Direto Total				17,47
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,47
		Preço Unitário Adotado				17,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		BRACAIDEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2"	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,294000	14,52	4,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,27
	2 0210275	BRACAIDEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	UN	1,000000	1,86	1,86
		Sub-Total de MATERIAL				1,86
		Custo Direto Total				6,13
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,13
		Preço Unitário Adotado				6,13

Handwritten signature

Handwritten signature

ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47303
RNP 0000000038

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Luciano Pereira da Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	UN	26/12/2018		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,112700	14,52	1,64
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,592900	14,52	8,61
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,112700	17,83	2,01
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,592900	17,83	10,57
1	0112391	PEDREIRO	H	2,848860	17,83	50,80
1	0112543	SERVEANTE	H	5,202820	13,21	68,73
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				142,36
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,022000	11,27	0,25
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,105000	49,98	5,25
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,317000	4,55	5,99
2	0210280	BRITA	M3	0,042000	75,22	3,16
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	5,460000	1,08	5,90
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,100000	20,61	2,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,178000	0,45	11,78
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,030000	7,91	0,24
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	100,800000	0,25	25,20
		Sub-Total de MATERIAL				59,83
		Custo Direto Total				202,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				202,19
		Preço Unitário Adotado				202,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6		AUTOMATICO DE BOIA	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,980000	14,52	14,23
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,980000	18,07	17,71
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,94
2	0210148	ALUTOMATICO DE BOIA	UN	1,000000	32,83	32,83
		Sub-Total de MATERIAL				32,83
		Custo Direto Total				64,77
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				64,77
		Preço Unitário Adotado				64,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7		BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO	UN	26/12/2018		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,450000	14,52	35,57
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,490000	18,07	8,85
1	0112320	ENCANADOR	H	2,450000	17,83	43,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				88,10
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,250000	42,69	10,67
2	0210256	BOMBA CENTRIFUGA P=5CV	UN	1,000000	1.589,11	1.589,11
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	3,000000	0,20	0,60
2	0211292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,000000	9,04	9,04
2	0212217	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4'	M	6,000000	16,17	97,02
2	0212287	VALVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	UN	1,000000	52,29	52,29
		Sub-Total de MATERIAL				1.758,73
		Custo Direto Total				1.846,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1.846,83

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

NÃO ALDO FERREIRA PAIVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 17220
 RNP 010155336

CNPJ.: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

Francisco Leônidas Pereira da Cruz
 Sócio - ADMINISTRADOR

CEP: 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email: piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

PIRÂMIDE

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				1.846,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.8		QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,430000	14,52	49,80
	1 0112312	ELETRICISTA	H	3,430000	18,07	61,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				111,78
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,000000	24,38	24,38
	2 0210200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	UN	1,000000	27,41	27,41
	2 0210436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,000000	72,82	72,82
	2 0211007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A.	UN	1,000000	52,45	52,45
	2 0211205	FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1,000000	4,02	4,02
	2 0211692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVACAO/LIGACAO	UN	1,000000	8,84	8,84
		Sub-Total de MATERIAL				189,92
		Custo Direto Total				301,70
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				301,70
		Preço Unitário Adotado				301,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,980000	17,83	17,47
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,078000	13,21	14,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,71
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,013000	49,98	0,65
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,960000	1,08	1,04
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,580000	0,45	2,06
	2 0211703	PORTA DE ACO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,000000	149,56	149,56
		Sub-Total de MATERIAL				153,31
		Custo Direto Total				185,02
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				185,02
		Preço Unitário Adotado				185,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,940000	17,83	52,42
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,940000	13,21	38,84
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				91,26
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,007200	49,98	0,36
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,490000	1,08	0,53
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,030000	0,45	0,91
	2 0211704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,000000	106,43	106,43
		Sub-Total de MATERIAL				108,23
		Custo Direto Total				199,49
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				199,49
		Preço Unitário Adotado				199,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

Francisco Luciano Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

MÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 17571
RNP 0620 18336

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,343000	14,52	4,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,98
	2 0211162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	1,000000	12,85	12,85
	2 0211587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,000000	0,15	0,90
		Sub-Total de MATERIAL				13,75
		Custo Direto Total				18,73
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,73
		Preço Unitário Adotado				18,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM	M2	30/06/2019		
	2 0238877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,938000	6,10	11,82
		Sub-Total de MATERIAL				11,82
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171500	18,45	3,16
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,043120	13,32	0,57
		Total de Serviços Auxiliares				3,73
		Custo Direto Total				15,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				15,55
		Preço Unitário Adotado				15,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	M2	30/06/2019		
	2 0207356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,330000	19,79	6,53
		Sub-Total de MATERIAL				6,53
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,182280	18,45	3,36
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067620	13,32	0,90
		Total de Serviços Auxiliares				4,26
		Custo Direto Total				10,79
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				10,79
		Preço Unitário Adotado				10,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUA	M2	30/06/2019		
	2 0207345	TINTA LATEX PVA PREMIUM. COR BRANCA	L	0,330000	17,10	5,64
		Sub-Total de MATERIAL				5,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165620	18,45	3,06
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060270	13,32	0,80
		Total de Serviços Auxiliares				3,86
		Custo Direto Total				9,50
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				9,50
		Preço Unitário Adotado				9,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA
RNP 01199338

Francisco Antônio Pereira da Cruz
RNP 01199338

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPOR	M	30/06/2019		
	2	0207348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,030000	13,20	0,40
	2	0212815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,020000	5,25	0,11
		Sub-Total de MATERIAL				0,51
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	18,45	1,81
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,468530	13,32	6,51
		Total de Serviços Auxiliares				8,32
		Custo Direto Total				8,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8,83
		Preço Unitário Adotado				8,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.5		PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	30/06/2019		
	2	0203768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,300000	1,40	0,42
	2	0205318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,030000	12,00	0,36
	2	0207292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,144000	19,33	2,78
	2	0207307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,120000	20,07	2,41
		Sub-Total de MATERIAL				5,97
		Serviços Auxiliares				
	A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,782040	18,45	14,43
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783020	13,32	10,43
		Total de Serviços Auxiliares				24,86
		Custo Direto Total				30,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				30,83
		Preço Unitário Adotado				30,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.6		DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	26/12/2018		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,588000	14,52	8,54
	1	0111858 SERRALHEIRO	H	0,588000	17,83	10,48
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,392000	17,83	6,99
	1	0112543 SERVENTE	H	0,392000	13,21	5,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,19
	2	0210468 CANTONEIRA DE FERRO 3/4" X 1/8" (L X E)	KG	1,500000	5,74	8,61
	2	0210537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	0,300000	32,50	9,75
		Sub-Total de MATERIAL				18,36
		Serviços Auxiliares				
	A	C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,007200	112,62	0,81
	A	C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	0,007200	66,49	0,48
		Total de Serviços Auxiliares				1,29
		Custo Direto Total				50,84
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				50,84
		Preço Unitário Adotado				50,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.7		LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	26/12/2018		

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 47803
RMP 01/0855336

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,244020		
1	0112395	PINTOR	H	0,343000	17,85	6,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				9,66
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500000	0,54	0,27
2	0211490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,070000	11,84	0,83
2	0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,300000	5,15	1,55
2	0212096	TINTA LATEX	L	0,080000	14,37	1,15
		Sub-Total de MATERIAL				3,80
		Custo Direto Total				13,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,46
		Preço Unitário Adotado				13,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1		PEITORIL DE CIMENTO	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	2,940000	17,83	52,42
1	0112543	SÉRVENTE	H	2,449020	13,21	32,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				84,77
		Serviços Auxiliares				
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,056000	408,94	22,90
A	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	0,710000	7,68	5,45
		Total de Serviços Auxiliares				28,35
		Custo Direto Total				113,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				113,12
		Preço Unitário Adotado				113,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	26/12/2018		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,980000	17,83	17,47
1	0112391	PEDREIRO	H	0,980000	17,83	17,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				34,94
2	0210878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,200000	5,19	1,04
2	0211952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,600000	7,26	4,36
2	0212167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	2,700000	12,41	33,51
2	0216233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	0,400000	14,02	5,61
		Sub-Total de MATERIAL				44,52
		Custo Direto Total				79,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				79,46
		Preço Unitário Adotado				79,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1		LIMPEZA GERAL	M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,686000	13,21	9,06
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				9,06
		Custo Direto Total				9,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				9,06
		Preço Unitário Adotado				9,06

Canindé, 10 de Setembro de 2019

SIMÃO ALBUQUERQUE FAIVA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 47800
RNP Nº 3853336

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio-Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/06/2019		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,000000	12,24	12,24
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HO	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENC	H	1,000000	1,07	1,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					17,07
	Serviços Auxiliares					
A	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMA	H	1,000000	0,11	0,11
	Total de Serviços Auxiliares					0,11
	Custo Direto Total					17,18
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					17,18
	Preço Unitário Adotado					17,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS CO		H	30/06/2019		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,009300	12,24	0,11
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,11
	Custo Direto Total					0,11
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					0,11
	Preço Unitário Adotado					0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/06/2019		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,000000	8,40	8,40
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGO	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLE	H	1,000000	1,02	1,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					13,18
	Serviços Auxiliares					
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS CH	H	1,000000	0,14	0,14
	Total de Serviços Auxiliares					0,14
	Custo Direto Total					13,32
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					13,32
	Preço Unitário Adotado					13,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/06/2019		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,017100	8,40	0,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,14
	Custo Direto Total					0,14

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 22020
RAP 00000000

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : plrâmide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio de Cruz
Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,000000		
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ AREIA FINA) M3	M3	30/06/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO)	M3	0,827000	52,92	43,76
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,020000	0,43	91,17
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FO	M3	0,578000	59,47	34,37
		Sub-Total de MATERIAL				169,30
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,293200	13,32	30,55
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,450400	16,30	23,64
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	CHP	0,760000	1,44	1,09
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	CHI	0,720000	0,28	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				55,48
		Custo Direto Total				224,78
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				224,78
		Preço Unitário Adotado				224,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	30/06/2019		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	1,000000	12,14	12,14
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H	H	1,000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENG	H	1,000000	0,65	0,65
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,22
		Serviços Auxiliares				
	A 95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEI	H	1,000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				0,08
		Custo Direto Total				16,30
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,30
		Preço Unitário Adotado				16,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA	H	30/06/2019		
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,006700	12,14	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

WÁO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47308
RNP 060519533

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Luciano Francisco Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	CHP	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,23	0,23
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,05	0,05
	A 88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,22	0,22
	A 88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,94	0,94
		Total de Serviços Auxiliares				1,44
		Custo Direto Total				1,44
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,44
		Preço Unitário Adotado				1,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	30/06/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE	UN	0,000064	3.609,89	0,23
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,23
		Custo Direto Total				0,23
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,23
		Preço Unitário Adotado				0,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	30/06/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE	UN	0,000014	3.609,89	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	30/06/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE	UN	0,000060	3.609,89	0,22
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,22
		Custo Direto Total				0,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,22
		Preço Unitário Adotado				0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	H	30/06/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DE	KW/H	1,250000	0,75	0,94
		Sub-Total de MATERIAL				0,94
		Custo Direto Total				0,94
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,94
		Preço Unitário Adotado				0,94

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 47500
RNP 04/055336

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : pirâmide2015@outlook.com.br

Francisco Luciano Pereira da Cruz
CÓDIGO - Adm. Municipal

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE - NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 2	CHI	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,23	0,23
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87369		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO	M3	30/06/2019		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	1,260000	52,92	66,68
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	188,940000	0,68	128,48
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	181,070000	0,43	77,86
		Sub-Total de MATERIAL				273,02
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,142600	13,32	148,42
		Total de Serviços Auxiliares				148,42
		Custo Direto Total				421,44
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				421,44
		Preço Unitário Adotado				421,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/06/2019		
	1	0104750 PEDREIRO	H	1,000000	12,24	12,24
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARG	H	1,000000	0,48	0,48
	1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLE	H	1,000000	0,97	0,97
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,11
		Serviços Auxiliares				
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS C	H	1,000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				17,32
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,32
		Preço Unitário Adotado				17,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/06/2019		
	1	0104750 PEDREIRO	H	0,017100	12,24	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,21

SINAPI - CREA 87800
RNP 000 73136

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP. 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS, PATENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/06/2019		
1	0112869	TELHADADOR	H	1,000000	14,61	14,61
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENC)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENC)	H	1,000000	1,07	1,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					19,44
	Serviços Auxiliares					
A	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,14	0,14
	Total de Serviços Auxiliares					0,14
	Custo Direto Total					19,58
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					19,58
	Preço Unitário Adotado					19,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/06/2019		
1	0112869	TELHADADOR	H	0,009300	14,61	0,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,14
	Custo Direto Total					0,14
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					0,14
	Preço Unitário Adotado					0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO		CHP	30/06/2019		
	Serviços Auxiliares					
A	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	16,93	16,59
A	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	CH	1,000000	0,27	0,27
A	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	CH	1,000000	0,06	0,06
A	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	CH	1,000000	0,25	0,25
A	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	CH	1,000000	0,59	0,59
	Total de Serviços Auxiliares					17,76
	Custo Direto Total					17,76
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					17,76
	Preço Unitário Adotado					17,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/06/2019		
1	0104253	OPERADOR DE GUINCHO	H	1,000000	12,68	12,68
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34

MÃO ALBUQUERQUE PAIVA
GENÉRIO CAVALEIRA 47600
RMP 08/2019/03

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP .62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

1243
Página

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - H	H	1,000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENC)	H	1,000000	0,65	0,65
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,76
		Serviços Auxiliares				
A	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO	H	1,000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				0,17
		Custo Direto Total				16,93
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,93
		Preço Unitário Adotado				16,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95358		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COM	H	30/06/2019		
1	0104253	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,013200	12,68	0,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93277		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	30/06/2019		
3	0336487	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. C	UN	0,000064	4.227,29	0,27
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,27
		Preço Unitário Adotado				0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93278		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	30/06/2019		
3	0336487	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. C	UN	0,000014	4.227,29	0,06
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93279		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO	H	30/06/2019		
3	0336487	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. C	UN	0,000060	4.227,29	0,25
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47003
RNP 1805318
CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CNPJ : 23.460.060/0001-92
Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará
Frazão Luciano Diretor de Obras
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PASSENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93280		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO H		30/06/2019		
	2	0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DE	KW/H	0,780000	0,75	0,59
		Sub-Total de MATERIAL				0,59
		Custo Direto Total				0,59
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,59
		Preço Unitário Adotado				0,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93282		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO CHI		30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A	88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,980000	16,93	16,59
	A	93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. CH	CH	1,000000	0,27	0,27
	A	93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. CH	CH	1,000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				16,92
		Custo Direto Total				16,92
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,92
		Preço Unitário Adotado				16,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87313		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO COM	M3	30/06/2019		
	2	0200367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	1,060000	63,70	67,52
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	405,750000	0,43	174,47
		Sub-Total de MATERIAL				241,99
		Serviços Auxiliares				
	A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	H	4,194400	16,30	68,37
	A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	CHP	1,000000	1,44	1,44
	A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	CHI	3,280000	0,28	0,92
		Total de Serviços Auxiliares				70,73
		Custo Direto Total				312,72
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				312,72
		Preço Unitário Adotado				312,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87292		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO	M3	30/06/2019		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	1,290000	52,92	68,27
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	193,700000	0,68	131,72
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	185,630000	0,43	79,82
		Sub-Total de MATERIAL				279,81
		Serviços Auxiliares				
	A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	H	4,655000	16,30	75,88
	A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	CHP	1,110000	1,44	1,60
	A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDA	CHI	3,640000	0,28	1,02
		Total de Serviços Auxiliares				78,50
		Custo Direto Total				358,31
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				358,31

FRANCISCO LUIZ FERREIRA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 41000
RNP 040193338

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Antônio Pereira da Cruz
SÓCIO - ADMINISTRADOR

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/06/2019		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	14,61	14,61
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,48	0,48
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,48
		Serviços Auxiliares				
	A 95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				0,17
		Custo Direto Total				19,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				19,65
		Preço Unitário Adotado				19,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/06/2019		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,011900	14,61	0,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA)		M3	30/06/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO)	M3	0,832000	52,92	44,03
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,450000	0,43	91,78
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNELHA	M3	0,582000	59,47	34,61
		Sub-Total de MATERIAL				170,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,067800	13,32	27,54
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,303400	16,30	21,25
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L.	CHP	0,690000	3,91	2,70
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L.	CHI	0,650000	1,15	0,75
		Total de Serviços Auxiliares				52,24
		Custo Direto Total				222,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				222,66
		Preço Unitário Adotado				222,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 3		CHP	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIXÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47000
RNP 000000000

CNPJ : 23.460.060/0001-92
Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará
CEP. 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco José Pereira da Cruz
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PAREDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,94	0,94
A	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,21	0,21
A	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,88	0,88
A	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDA	H	1,000000	1,88	1,88
		Total de Serviços Auxiliares				3,91
		Custo Direto Total				3,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,91
		Preço Unitário Adotado				3,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89221		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 3	H	30/06/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE	UN	0,000064	14.684,29	0,94
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,94
		Custo Direto Total				0,94
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,94
		Preço Unitário Adotado				0,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89222		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 3	H	30/06/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE	UN	0,000014	14.684,29	0,21
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89223		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 3	H	30/06/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE	UN	0,000060	14.684,29	0,88
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,88
		Custo Direto Total				0,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,88
		Preço Unitário Adotado				0,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89224		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 3	H	30/06/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DE	KW/H	2,500000	0,75	1,88
		Sub-Total de MATERIAL				1,88
		Custo Direto Total				1,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,88
		Preço Unitário Adotado				1,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

IMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
INGENHEIRO CIVIL - CREA 47200
RTP 0601 3533 CEP . 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

CNPJ : 23.460.060/0001-92
Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio-Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 3	CHI	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,94	0,94
A	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDA	H	1,000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				1,15
		Custo Direto Total				1,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,15
		Preço Unitário Adotado				1,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95276		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOT	CHP	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMET	H	1,000000	0,40	0,40
A	95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMET	H	1,000000	0,09	0,09
A	95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMET	H	1,000000	0,31	0,31
A	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMET	H	1,000000	1,91	1,91
		Total de Serviços Auxiliares				2,71
		Custo Direto Total				2,71
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,71
		Preço Unitário Adotado				2,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95272		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOT	H	30/06/2019		
	2 0213954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA. MOTOR MONO	UN	0,000064	6.219,64	0,40
		Sub-Total de MATERIAL				0,40
		Custo Direto Total				0,40
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,40
		Preço Unitário Adotado				0,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95273		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOT	H	30/06/2019		
	2 0213954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA. MOTOR MONO	UN	0,000014	6.219,64	0,09
		Sub-Total de MATERIAL				0,09
		Custo Direto Total				0,09
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,09
		Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95274		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOT	H	30/06/2019		
	2 0213954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA. MOTOR MONO	UN	0,000050	6.219,64	0,31
		Sub-Total de MATERIAL				0,31
		Custo Direto Total				0,31
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,31

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL
RUA JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, 1579 - CACHOEIRA DA PASTA - CANINDÉ - CEARÁ
CEP.: 62.700-000 - Fone/Fax: (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email: piramide2015@outlook.com.br

CNPJ.: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

Francisco Antônio Pereira da Cruz
85000 - ADUARTELA - CEARÁ

CEP.: 62.700-000 - Fone/Fax: (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email: piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95275		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOT		30/06/2019		
	2	0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DE	(KW/H	2,540000	0,75	1,91
		Sub-Total de MATERIAL				1,91
		Custo Direto Total				1,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,91
		Preço Unitário Adotado				1,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88260		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/06/2019		
	1	0104759 CALCETEIRO	H	1,000000	12,24	12,24
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGO	H	1,000000	0,48	0,48
	1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLE	H	1,000000	0,97	0,97
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,11
		Serviços Auxiliares				
	A	95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				0,11
		Custo Direto Total				17,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,22
		Preço Unitário Adotado				17,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95328		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	30/06/2019		
	1	0104759 CALCETEIRO	H	0,009300	12,24	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	CHP	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A	91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS	H	1,000000	0,45	0,45
	A	91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS	H	1,000000	0,12	0,12
	A	91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS	H	1,000000	0,56	0,56
	A	91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS	H	1,000000	3,61	3,61
		Total de Serviços Auxiliares				4,74
		Custo Direto Total				4,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				4,74

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

IMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
 02535920/0001-00
 02535920/0001-00
 02535920/0001-00

Francisco Antônio Pereira da Cruz
 Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO

DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91273		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	30/06/2019		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVE	UN	0,000053	8.389,51	0,45
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,45
		Custo Direto Total				0,45
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,45
		Preço Unitário Adotado				0,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	30/06/2019		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVE	UN	0,000014	8.389,51	0,12
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	30/06/2019		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVE	UN	0,000067	8.389,51	0,56
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,56
		Custo Direto Total				0,56
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,56
		Preço Unitário Adotado				0,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91276		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	H	30/06/2019		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	0,810000	4,46	3,61
		Sub-Total de MATERIAL				3,61
		Custo Direto Total				3,61
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,61
		Preço Unitário Adotado				3,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91278		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FO	CHI	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS	H	1,000000	0,45	0,45
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,57
		Custo Direto Total				0,57
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				
		Preço Unitário Adotado				0,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91283		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	CHP	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	1,000000	0,74	0,74
A	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	1,000000	0,16	0,16
A	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	1,000000	0,93	0,93
A	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	1,000000	8,65	8,65
		Total de Serviços Auxiliares				10,48
		Custo Direto Total				10,48
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				10,48
		Preço Unitário Adotado				10,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91279		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	30/06/2019		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA CORTAR	UN	0,000064	11.194,52	0,72
	2 0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTAR	UN	0,000064	385,15	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,74
		Custo Direto Total				0,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,74
		Preço Unitário Adotado				0,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91280		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	30/06/2019		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA CORTAR	UN	0,000014	11.194,52	0,16
		Sub-Total de MATERIAL				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91281		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	30/06/2019		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA CORTAR	UN	0,000080	11.194,52	0,90
	2 0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTAR	UN	0,000080	385,15	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				0,93
		Custo Direto Total				0,93
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,93
		Preço Unitário Adotado				0,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

SIMÃO ALBUQUERQUE FAYAT
ENGENHEIRO DE OBRAS CIVIS
RNP 501234567

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Assinatura José Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91282		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	H	30/06/2019		
	2	0204222 GASOLINA COMUM	L	1,940000	4,46	8,65
		Sub-Total de MATERIAL				8,65
		Custo Direto Total				8,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8,65
		Preço Unitário Adotado				8,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91285		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE	CHI	30/06/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A	91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,74	0,74
	A	91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,16	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				0,90
		Custo Direto Total				0,90
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,90
		Preço Unitário Adotado				0,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS C	H	30/06/2019		
	1	0100246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	8,74	8,74
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1	0143461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCA	H	1,000000	0,24	0,24
	1	0143485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMI	H	1,000000	0,84	0,84
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,24
		Serviços Auxiliares				
	A	95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADO	H	1,000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				13,37
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,37
		Preço Unitário Adotado				13,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	30/06/2019		
	1	0100246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	8,74	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	30/06/2019		
	1	0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,35	12,35

SIMÃO ALBUQUERQUE JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL-CRISTINA
RUA DO...

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
ENGENHEIRO CIVIL
RUA...

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
1	0143461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCA)	H	1,000000	0,24	0,24
1	0143485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COM)	H	1,000000	0,84	0,84
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,85
		Serviços Auxiliares				
A	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEH	H	1,000000	0,18	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				0,18
		Custo Direto Total				17,03
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,03
		Preço Unitário Adotado				17,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	30/06/2019		
1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,35	0,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
		Custo Direto Total				0,18
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,18
		Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,980000	17,83	17,47
1	0112543	SERVENTE	H	1,097502	13,21	14,50
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,97
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,015000	49,98	0,75
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,180000	1,08	2,35
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000	0,45	0,98
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,000000	0,41	10,25
		Sub-Total de MATERIAL				14,33
		Custo Direto Total				46,30
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				46,30
		Preço Unitário Adotado				46,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,470000	17,83	26,21
1	0112543	SERVENTE	H	1,803200	13,21	23,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				50,03
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,041300	49,98	2,06
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,190000	1,08	6,69
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190000	0,45	2,79
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,000000	0,41	19,27
		Sub-Total de MATERIAL				30,81
		Custo Direto Total				80,84
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				80,84

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP. 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Assis Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

SIMÃO ALBUQUERQUE JUNIOR
ENCARGADO GERAL
RUA JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, 1579 - CANINDÉ - CEARÁ
CEP. 62.700-000

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
	Preço Unitário Adotado				80,84

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
	Preço Unitário Adotado				80,84
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	26/12/2018		
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,077420	14,52	1,12
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,078400	17,83	1,40
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,52
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	11,27	0,23
2	0210163 ACO CA-50	KG	1,150000	4,35	5,00
	Sub-Total de MATERIAL				5,23
	Custo Direto Total				7,75
	Taxa de BDI %		0,000000		-
	Total da Composição				7,75
	Preço Unitário Adotado				7,75

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
	Preço Unitário Adotado				80,84
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
1	0112543 SERVENTE	H	5,880000	13,21	77,67
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				77,67
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,919700	49,98	45,97
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,45	114,30
2	0211605 PEDRISCO	M3	0,836000	68,36	57,15
	Sub-Total de MATERIAL				217,42
3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,714000	19,25	13,74
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				13,74
	Custo Direto Total				308,83
	Taxa de BDI %		0,000000		-
	Total da Composição				308,83
	Preço Unitário Adotado				308,83

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
	Preço Unitário Adotado				80,84
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
1	0112543 SERVENTE	H	5,880000	13,21	77,67
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				77,67
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,887200	49,98	44,34
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,000000	0,45	132,30
2	0211605 PEDRISCO	M3	0,836000	68,36	57,15
	Sub-Total de MATERIAL				233,79
3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,714000	19,25	13,74
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				13,74
	Custo Direto Total				325,20
	Taxa de BDI %		0,000000		-
	Total da Composição				325,20
	Preço Unitário Adotado				325,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
	Preço Unitário Adotado				80,84
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	M2	26/12/2018		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,274000	14,52	18,50
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,274000	17,83	22,72

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio - ADMINISTRADOR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTS, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				41,22
2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,400000	8,13	3,25
2	0211728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,150000	11,03	1,65
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,500000	4,65	2,33
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,000000	7,91	7,91
		Sub-Total de MATERIAL				15,14
		Custo Direto Total				56,36
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				56,36
		Preço Unitário Adotado				56,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2123		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,490000	17,83	8,74
1	0112543	SERVEnte	H	0,637000	13,21	8,41
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,15
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,006100	49,98	0,30
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,220000	1,08	1,32
		Sub-Total de MATERIAL				1,62
		Custo Direto Total				18,77
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,77
		Preço Unitário Adotado				18,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVEnte	H	2,597000	13,21	34,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				34,31
		Custo Direto Total				34,31
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				34,31
		Preço Unitário Adotado				34,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/06/2019		
1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,000000	8,59	8,59
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
1	0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCA)	H	1,000000	0,55	0,55
1	0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMP)	H	1,000000	0,94	0,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,50
		Serviços Auxiliares				
A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	1,000000	0,26	0,26
		Total de Serviços Auxiliares				0,26
		Custo Direto Total				13,76
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,76
		Preço Unitário Adotado				13,76

SIMÃO ALBUQUERQUE PIPIA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47104
RTP 420111334

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/06/2019		
1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,030100	8,59	0,26
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,26
		Custo Direto Total				0,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,26
		Preço Unitário Adotado				0,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/06/2019		
1	0102436	ELETRICISTA	H	1,000000	12,24	12,24
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
1	0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,55	0,55
1	0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,94	0,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,15
		Serviços Auxiliares				
A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,37	0,37
		Total de Serviços Auxiliares				0,37
		Custo Direto Total				17,52
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,52
		Preço Unitário Adotado				17,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/06/2019		
1	0102436	ELETRICISTA	H	0,030100	12,24	0,37
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,37
		Custo Direto Total				0,37
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,37
		Preço Unitário Adotado				0,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DE COMPRIMENTO)		UN	30/06/2019		
2	0238094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO	UN	1,000000	2,39	2,39
2	0238099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2". P	UN	1,000000	1,23	1,23
		Sub-Total de MATERIAL				3,62
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,121520	17,52	2,13
		Total de Serviços Auxiliares				2,13
		Custo Direto Total				5,75
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				5,75
		Preço Unitário Adotado				5,75

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 77830
RUA JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, 1579 - CACHOEIRA DA PASTA - CANINDÉ - CEARÁ

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : pirâmide2015@outlook.com.br

Françisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91998		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SE	UN	30/06/2019		
	2 0238101	TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000	6,42	6,42
		Sub-Total de MATERIAL				6,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,229320	13,76	3,16
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230300	17,52	4,03
		Total de Serviços Auxiliares				7,19
		Custo Direto Total				13,61
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,61
		Preço Unitário Adotado				13,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/06/2019		
	1 0104783	PINTOR	H	1,000000	12,24	12,24
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0143466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,16	1,16
	1 0143490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEM	H	1,000000	1,48	1,48
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,30
		Serviços Auxiliares				
	A 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COM	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				18,45
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,45
		Preço Unitário Adotado				18,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/06/2019		
	1 0104783	PINTOR	H	0,011900	12,24	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,960000	17,83	34,95
	1 0112543	SERVENTE	H	5,880000	13,21	77,67
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				112,62
		Custo Direto Total				112,62
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				112,62
		Preço Unitário Adotado				112,62

SIMÃO ALBUQUERQUE PINA
ENGENHEIRO CIVIL - CR 17584/2003
RNP 125295333

CNPJ - 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP - 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br

Francisco Antônio de Jesus da Cruz
S/CO - ADMINISTRATIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1847		PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,176000	17,83	20,97
	1 0112543	SERVENTE	H	1,587600	13,21	20,97
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				41,94
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,064600	49,98	3,23
	2 0210280	BRITA	M3	0,058500	75,22	4,40
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	20,000000	0,45	9,00
	2 0211825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7C	M	2,000000	3,48	6,96
		Sub-Total de MATERIAL				23,59
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,050000	19,25	0,96
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,96
		Custo Direto Total				66,49
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				66,49
		Preço Unitário Adotado				66,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
CD170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,800000	13,21	129,46
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				129,46
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	49,98	60,78
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000	0,45	218,70
		Sub-Total de MATERIAL				279,48
		Custo Direto Total				408,94
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				408,94
		Preço Unitário Adotado				408,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	26/12/2018		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,068600	14,52	1,00
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,068600	17,83	1,22
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,22
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	11,27	0,23
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,150000	4,55	5,23
		Sub-Total de MATERIAL				5,46
		Custo Direto Total				7,68
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,68
		Preço Unitário Adotado				7,68

Canindé, 10 de Setembro de 2019

SINÃO ALBUQUERQUE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47123
RNP 060.05710

Francisco de Assis Pereira da Cruz
Secretário Municipal de Obras

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP : 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email : piramide2015@outlook.com.br



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
 EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES
 OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.



EDITAL Nº 01/2019 - SEAGRI
 FONTE: SERRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	PERC	MESES						TOTAL DO ITEM (%)
				30	60	90	120	150	180	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.400,76	2%	4.400,76 100,00%						4.400,76 100,00%
2.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.569,98	1%	2.569,98 100,00%						2.569,98 100,00%
3.0	COBERTURA	R\$ 36.130,39	20%		10.845,12 30,00%					36.130,39 100,00%
4.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 8.980,62	5%		1.792,12 20,00%					8.980,62 100,00%
5.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 78.463,07	43%		15.692,61 20,00%					78.463,07 100,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.316,42	1%	231,64 10,00%	694,93 30,00%					2.316,42 100,00%
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.770,35	4%	677,04 10,00%	2.031,11 30,00%					6.770,35 100,00%
8.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.999,58	2%							2.999,58 100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.590,88	8%	1.359,09 10,00%	4.074,26 30,00%					13.590,88 100,00%
10.0	SIPA/INST.GAS E DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO	R\$ 7.397,02	4%	2.958,81 40,00%	1.479,40 20,00%					7.397,02 100,00%
11.0	ESQUADRIAS	R\$ 5.535,28	3%							5.535,28 100,00%
12.0	PRINTURIA	R\$ 8.816,37	5%			1.763,27 20,00%				8.816,37 100,00%
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.394,14	1%							2.394,14 100,00%
14.0	LIMPEZA GERAL	R\$ 733,86	0%							733,86 100,00%
	VALOR BDI	R\$ 181.028,72	100%	13.988,44 7,72%	36.629,55 20,23%	38.372,83 21,20%	39.303,13 21,73%	40.077,19 22,14%	8.476,33 4,68%	181.028,72
	VALOR TOTAL	R\$ 219.316,29		16.946,99 7,72%	44.352,47 20,23%	46.488,68 21,20%	47.615,74 21,73%	48.553,52 22,14%	15.358,88 7%	219.316,29
	VALOR ACUMULADO	R\$ 16.946,99		16.946,99 7,72%	61.399,46 27,95%	107.288,14 48,94%	155.402,88 70,81%	203.957,40 92,99%	219.316,29 100,00%	

Carindé, 10 de Setembro de 2019



Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pata - Carindé - Cear
 CEP - 62.700-000 - Fc. (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email: pi
 e2015@outlook.com.br

CPF: 23.460.060/0001-92
 CNPJ: 23.460.060/0001-92
 \$5000 - R. ALVARO FLORES

Handwritten mark or signature.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS

PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRAMIDE



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (SEINFRA)

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78	Não Incide
B2	FERIADOS	3,41	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,69	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,41	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	6,14
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	43,83	15,89
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	3,94
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	4,42
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,89
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,33
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	16,28	12,67
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,33
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,09	3,16
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	49,52

Canindé, 10 de Setembro de 2019



Francisco José de Fátima Cruz
0209 - ALUNO DE LICENCIATURA

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : piramide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%

PIRÂMIDE



ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Canindé, 10 de Setembro de 2019



Handwritten signature and stamp of Francisco Antônio Pereira da Cruz, 82020 - Santa Quitéria, Ceará.

Handwritten signature.

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : pirâmide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FONTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 55,20%

PIRÂMIDE



COMPOSIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	2,00%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65%

Canindé, 10 de Setembro de 2019

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 11040
R.N. 000815106

Francisco Antônio Pereira da Cruz
Sócio - Administrador

CNPJ .: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email :

pirâmide2015@outlook.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

EMPRESA: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 - SEAGRI

FORTE: SEINFRA-CE 26.1/ SINAPI CE 2019/06 - COM DESONERAÇÃO - BDI:21,15% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO DO BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
S	Seguros	0,40%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
G	Garantias	0,40%
	Total	5,36%
Benefício		
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,16%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	2,00%
	Total	7,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	$\times 100$
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		21,15%

AC : Taxa representativa das despesas de ratio da Administração Central;

S : Taxa representativa de Seguros;

R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;

DF : Taxa representativa das despesas financeiras;

L : Taxa representativa do lucro/remuneração;

I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).

G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;

OBS:

1)BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013, CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%)

2)ESSE % SOMENTE SERÁ APLICADO SOBRE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

Canindé, 10 de Setembro de 2019

SIMÃO ALBUQUERQUE FARIAS
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 47000
RND 1110/2019

Francisco Antônio Pereira da Cruz
ENGENHEIRO CIVIL-CREA 47000
RND 1110/2019

CNPJ : 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará

CEP . 62.700-000 -Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201Email : pirâmide2015@outlook.com.br

DECLARAÇÃO

A empresa: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, estabelecida a Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - CE., CNPJ. 23.460.060/0001-92, neste ato representada por seu representante legal o Sr Francisco Lucilane Pereira da Cruz, portador da Carteira de Identidade nº 2019088191-1 e CPF nº 309.231.823-49, abaixo assinada, apresenta o Responsável Técnico e DECLARA que dispõe equipe técnica e insumos para realização dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 01/2019 TP - SEAGRI, conforme estabelecido no Art 30, parágrafo 6º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Responsável Técnico:

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA, Engenheiro Civil, CREA -CE nº 47.800, inscrito no CPF sob o nº 560.40334304, (EXPERIÊNCIA DE 08 ANOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA).

Canindé-CE., 06 de setembro de 2019.

Francisco Lucilane Pereira da Cruz
Sócio-Administrador
Francisco Lucilane Pereira da Cruz
CPF. 309.231.823-49
Sócio-Administrador




DECLARAÇÃO

Eu, SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA, Engenheiro Civil, CREA –CE nº 47.800, inscrito no CPF sob o nº 560.40334304, DECLARO estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA-ME., inscrita no CNPJ sob o nº 23.460.060/0001-92, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, objeto da Tomada de Preços 01/2019 TP – SEAGRI – Cujo **OBJETO.: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.**

Canindé –CE., 06 de setembro de 2019.

SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 47800
CNPJ 0509655336


Simão Albuquerque Paiva
Crea – CE. Nº 47.800
CPF 560.403.343-04

CNPJ .: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 – Cachoeira da Pasta - Canindé – Ceará
CEP . 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email :
piramide2015@outlook.com.br



DECLARAÇÃO

A empresa: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, estabelecida a Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - CE., CNPJ. 23.460.060/0001-92, neste ato representada por seu representante legal o Sr Francisco Lucilane Pereira da Cruz, portador da Carteira de Identidade nº 2019088191-1 e CPF nº 309.231.823-49, abaixo assinada, abaixo assinada, DECLARA que dispõe das instalações de canteiros, máquinas, equipamentos equipe técnica e insumos para realização dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 01/2019 TP - SEAGRI, conforme estabelecido no Art 30, parágrafo 6º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

01 Caminhão equipado c/ caçamba basculante cap. Min. 12m VOLVO C 270 - ANO 2013

30 pás - TRAMONTINA


10 enxadas - TRAMONTINA

20 carrinhos de mão - DURAMETAL

03 betoneiras MENEGOTI 400LTS MOD TOP 1000

50 peças de andaimes

Canindé-CE., 06 de setembro de 2019.


Francisco Lucilane Pereira da Cruz
CPF. 309.231.823-49
Sócio-Administrador



DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

Canindé - CE., 04 de setembro de 2019.

À Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2019 - TP-SEAGRI

OBJETO.: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

A empresa: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, estabelecida a Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - CE., CNPJ. 23.460.060/0001-92, através de seu responsável Técnico, Sr. Simão Albuquerque Paiva, brasileiro, CPF nº 560.403.343-04 e CREA nº 47.800 D, tendo em vista a licitação acima identificada, DECLARA que realizou visita ao local e a região onde serão executados os serviços referenciados, visando tomar conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo, bem como tem pleno conhecimento dos projetos, das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Nome da empresa: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ.: 23.460.060/0001-92

Responsável Técnico da empresa: Simão Albuquerque Paiva

CREA-CE. 47.800D

CPF.: 560.403.343-04


SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA/CE
CPF: 560.403.343-04
Simão Albuquerque Paiva
CREA-CE. 47.800D
CPF.: 560.403.343-04



CNPJ.: 23.460.060/0001-92

Rua José Pereira da Cruz, 1579 - Cachoeira da Pasta - Canindé - Ceará

CEP. 62.700-000 - Fone/Fax (85) 3343.5854 - Cel. (85) 99915.3000 / (85) 99927.0201 Email :

piramide2015@outlook.com.br