



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
 LOCAL: SANTA QUITÉRIA, CEARÁ
 DATA: 30/11/2021
 FONTE: BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027-1- DESONERADA) SEINFRA - CE
 BDI: 27,04%

PLANILHA ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL C/BDI (R\$)
1.0			SERVICIOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	192,42	2.308,09
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.324,91	0,26	0,33	1.428,51
1.3	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	87,00	3,65	4,84	403,41
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.324,91	2,13	2,71	11.702,79
2.2	C1288	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	M3	864,93	2,75	3,48	3.021,67
2.3	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	863,45	26,81	36,60	32.333,82
2.4	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	864,93	3,53	4,55	3.833,67
3.0			PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.203,00	36,05	46,56	195.730,97
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.210,08	23,60	30,23	36.580,14
4.0			DRENAGEM - CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR C/ELEVAÇÃO DE GRADE					
4.1	C0423	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	UN	2,00	1.973,25	2.506,77	5.013,54
4.2	C0920	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	6,00	528,46	671,34	6.370,73
5.0			SERVICIOS DIVERSOS					
	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.324,91	1,17	1,49	6.428,20
	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	81,72	1,23	1,56	86,44
TOTAL GERAL (R\$)								304.359,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 304.359,10 (TREZENTOS E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

ARR Bendo
 Antonio Raylton R. Bendo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 333622