



Prefeitura de
anta Quitéria
UTILIZADO: 19,69%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA / CE
TRECHO AREAL A LISTIEUX - ZONA RURAL - SANTA QUITERIA / CEARÁ



ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 27 / SINAPI MAR 2021

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO S/BDI	PREÇO C/BDI	PERCENTUAL
0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	535,16	640,53	53.516,00	64.053,00	3,70%
1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
0	-	-	SERVICOS PRELIMINARES							
1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	154,65	185,10	1.546,50	1.851,00	0,11%
2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	540,00	3,69	4,42	1.992,60	2.386,80	0,14%
3	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	11,30	520,50	622,99	5.881,65	7.039,79	0,41%
0	-	-	BUEIROS							
1	-	-	MOVIMENTO DE TERRA							
1	SEINFRA	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	17.825,11	4,21	5,04	75.043,71	89.838,55	5,19%
2	SEINFRA	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km	T	31.372,19	7,40	8,86	232.154,21	277.957,60	16,05%
3	SEINFRA	C3146	(Y = 0,68X + 0,99)	M3	17.825,11	3,78	4,52	67.378,92	80.569,50	4,65%
4	SEINFRA	C2840	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	17.825,11	1,23	1,47	21.924,89	26.202,91	1,51%
2	-	-	TUBULAÇÕES E BOCAS							
1	SEINFRA	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	14,00	1.617,43	1.935,90	22.644,02	27.102,60	1,57%
2	SEINFRA	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	68,70	426,27	510,20	29.284,75	35.050,74	2,02%
3	SEINFRA	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	10,00	2.137,56	2.558,45	21.375,60	25.584,50	1,48%
4	SEINFRA	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	M	52,30	552,81	661,66	28.911,96	34.604,82	2,00%
5	SEINFRA	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	2.669,24	3.194,81	5.338,48	6.389,62	0,37%
6	SEINFRA	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	11,30	795,24	951,82	8.986,21	10.755,57	0,62%
7	SEINFRA	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	UN	4,00	3.355,09	4.015,71	13.420,36	16.062,84	0,93%
8	SEINFRA	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	21,30	1.034,69	1.238,42	22.038,90	26.378,35	1,52%
9	SEINFRA	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLIO TUBULAR D= 100cm	UN	2,00	4.572,62	5.472,97	9.145,24	10.945,94	0,63%
10	SEINFRA	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLIO TUBULAR D= 100cm	M	10,55	1.514,45	1.812,65	15.977,45	19.123,46	1,10%
0	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
1	-	-	LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO							
1	SEINFRA	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	37.667,68	0,24	0,29	9.040,24	10.923,63	0,63%
2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	113.003,04	2,20	2,63	248.606,69	297.198,00	17,16%
2	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
1	SEINFRA	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)	M3	22.600,61	10,11	12,10	228.492,17	273.467,38	38,07%
2	SEINFRA	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99)	T	39.777,07	7,40	8,86	294.350,32	352.424,84	20,35%
3	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	22.600,61	1,23	1,47	27.798,75	33.222,90	1,92%
0	-	-	SERVICOS FINAIS							
1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	540,00	3,69	4,42	1.992,60	2.386,80	0,14%
TOTAL GERAL 1446842,205 1.731.521,14										



Prefeitura de
anta Quitéria
UTILIZADO: 19,69%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA / CE
TRECHO AREAL A LISIEUX - ZONA RURAL - SANTA QUITERIA / CEARÁ



TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 27 / SINAPI MAR 2021

ORÇAMENTO BÁSICO

EM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO S/BDI	PREÇO C/BDI	PERCENTUAL
----	--------	--------	----------	-------	--------	-------------	-------------	-------------	------------

çamento importa o valor de : um milhão, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e quatorze centavos